

Interventi urgenti sull'esemplare di Farnia (*Quercus robur*) radicata in Via Roma n. 73 nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) e tutelata ai sensi della Legge regionale n. 20/2023 con DPGR n. 112/1992, cod. BOE136S036058

ATTIVITA' DIAGNOSTICHE E INTERVENTI ARBORICOLTURALI URGENTI	COSTO IMPONIBILE	IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	COSTO TOTALE
Integrazione dei consolidamenti realizzati con un sistema a barre passanti da posizionarsi nella parte prossimale dei due reiterati concorrenti alla corona, dotate di occhielli su entrambi i lati emergenti di ogni barra da vincolare reciprocamente a mezzo di funi in acciaio con molle interposte, così come di seguito indicati: - Consolidamento mediano (Livello 3) con fune metallica, molla a slitta, tenditori e fascioni asolati - Consolidamento inferiore (Livello 2) con cavo tessile 7t ad anello, tenditore e fascioni asolati ad altro carico di rottura (rivesti per protezione raggi solari) - Consolidamento basale statico (Livello 0)	3.400,00	748,00	4.148,00
Direzione tecnica dei consolidamenti arborei ad integrazione *	1.300,00	349,44	1.649,44
Relazione tecnica di conformità *	400,00	107,52	507,52
TOTALE	5.100,00	1.204,96	6.304,96

* Contributo previdenziale del 4%