

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,  
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

**ELENCO PREZZI INTEGRATIVO ALLA DELIBERAZIONE N. 367 DEL 15/04/2015**  
**valido per taluni interventi selvicolture e per le operazioni di esbosco**

Per il presente bando sostitutivo, altresì, delle voci dell'Elenco dei prezzi n. 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53.

Si specifica, inoltre, che la voce n. 45 "Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia transitoria di latifoglie miste (...)" potrà essere applicata, alle medesime condizioni di intervento, anche ai popolamenti di conifere. Le voci di diradamento a pianta potranno essere utilizzate in casi del tutto eccezionali, come interventi particolarmente localizzati o non omogenei, ovvero per tagli con densità minima inferiore al 20%, come stabilita nei seguenti nuovi prezzi.

DIRADAMENTI		U.M.	Costo unitario
<b>D1*</b>	Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati da avversità atmosferiche, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. <b>Prelievo dal 20% al 50% degli individui morti o danneggiati.</b>	ha	2.900,00
<b>D2*</b>	Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati da avversità atmosferiche, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. <b>Prelievo di oltre il 50% degli individui morti o danneggiati.</b>	ha	4.100,00

<b>D3*</b>	Interventi di prevenzione in boschi adiacenti o perimetrali a infrastrutture, edifici e aree urbane a elevato rischio di incendio, come le aree di interfaccia, aree esterne alle fasce di rispetto delle reti tecnologiche, etc. Consistenti in diradamenti anche irregolari a carico di tutte le forme strutturali del bosco, nell'eliminazione parziale del sottobosco e delle piante instabili, l'eventuale eliminazione totale della vegetazione nei limiti previsti dall'art. 18 del Reg. Forestale e dal Piano AIB, nella pulizia della necromassa a terra, in sramatura, depezzamento e idonea sistemazione/allontanamento/cippatura, ogni altro onere compreso.	ha	4.500,00
------------	--	----	----------

I costi di **esbosco** sono riconoscibili attraverso l'utilizzo, anche integrato, delle seguenti voci valide per il trasporto del legname ottenuto dagli interventi finanziati, dal letto di caduta e luogo di primo allestimento, fino al più vicino sito di imposto, che è da intendersi come la più vicina area, presente sulla viabilità principale camionabile, disponibile e adatta all'accatastamento in sicurezza del materiale.

<b>ESBOSCO</b>		<b>U.M.</b>	<b>Costo unitario</b>
<b>E1*</b>	Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.		
<b>A</b>	<i>Su pista a strascico fino a 200 m di distanza</i>	m <sup>3</sup>	25,00 €
<b>B</b>	<i>Su pista a strascico da 200 m a 700 m di distanza</i>	m <sup>3</sup>	40,00 €
<b>C</b>	<i>Su pista a strascico oltre i 700 m di distanza</i>	m <sup>3</sup>	50,00 €
<b>E2*</b>	Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.		
<b>A</b>	<i>Su pista con rimorchio o gabbie fino a 800 m di distanza</i>	m <sup>3</sup>	10,00 €
<b>B</b>	<i>Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di distanza</i>	m <sup>3</sup>	15,00 €
<b>C</b>	<i>Su pista con rimorchio oltre i 3000 m di distanza</i>	m <sup>3</sup>	20,00 €
<b>E3*</b>	Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.		
<b>A</b>	<i>Ad argano di tipo tradizionale</i>	m <sup>3</sup>	50,00 €

<b>B</b>	<i>A stazione motrice mobile medio/leggera con potenza inferiore ai 30 Kw</i>	m <sup>3</sup>	55,00 €
<b>C</b>	<i>A stazione motrice mobile medio/pesante con potenza superiore a 30 kW</i>	m <sup>3</sup>	60,00 €
<b>E4*</b>	Esbosco di legname mediante l'utilizzo di canalette in polietilene. Il costo comprende il montaggio e lo smontaggio delle stesse canalette e ogni altro onere.	m <sup>3</sup>	35,00 €
<b>E5*</b>	Esbosco di legname mediante l'utilizzo di animali da soma. Il costo comprende ogni altro onere.	m <sup>3</sup>	60,00 €

**\* Possibile incremento del 15% del prezzo per lavorazioni effettuate in terreni con pendenze medie superiori al 30%.**