Regione Emilia-Romagna

IL COMMISSARIO DELEGATO

RICOSTRUZIONE SISMA 2012

PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI

SCHEDA TECNICA

COMUNE DI SAN PROSPERO

Provincia di Modena

LOTTO n.3

ALLEGATO 2



inquadramento area

0 62,5 125 250 375 500 Meters

estratto ortofoto

0 25 50 100 150 200 Meters

Lotto	N. 3			
ubicazione	Fg. 19	map.le 438 parte (700 m2)	437	
dimensione lotto	**2.000**		m2	

Municipio	richieste	note	*parametro di progetto*		*m2*
n. max persone presenti			*n.*	*45*	
classificazione ai sensi DM 22.02.2006			*tipo*	*1*	
max affollamento per attività			*pers/m²*	*0,1*	
max affollamento sale convegni			*pers/m²*	*0,7*	
max affollamento per zone pubblico			*pers/m²*	*0,4*	
Uffici					
n. addetti totale	23		*m²/addetto*	*10*	*230*
n. politici	5		*m²/addetto*	*10*	*50*
totale uffici					***280***
ufficio Assessori					
ufficio Sindaco	1				
ufficio Responsabile con pubblico	1				
ufficio Responsabile	10				
n. ufficio da 1 postazione front office	1	*Anagrafe*			
n. ufficio da 2 postazione front office	1	*URP*			
n. ufficio da 3 postazione front office					
n. ufficio da 4 postazione front office					
n. ufficio da 1 postazione back office					
n. ufficio da 2 postazione back office	5				
n. ufficio da 3 postazione back office					
n. ufficio da 4 postazione back office					
spazi accessori					
sala Consiglio		20 cons + 60 pubblico+ dipendenti	*n. persone*	*83*	*130*
sala Giunta		stessa sala consiglio	*n. persone*		
sala riunioni	2	30 m2	*m²*	*30*	*60*
archivio	1		*m²*	*120*	*120*
CED sala server	1	climatizzato	*m²*	*15*	*15*
spazi attesa		per il front office e per ufficio Sindaco/Segretario	*m²*		*30*
servizi igienici			*n. servizi/ pers*	*0,1*	*25*
totale spazi accessori					***380***
altro					
COMPLESSIVO					***660***



estratto catastale
frazionamento A.T. 30/0712
Fg 19 map.le 438,
map.le 437 parte

0 12,5 25 50 75 100 Meters