

BANDO ALBERI MONUMENTALI: GRADUATORIA ANNUALITA' 2025																							
N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA						INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO		
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)		RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO				
1	COMUNE DI FERRARA	FE	FERRARA	00297110389	Parco Massari	Corso Porta Mare	<i>Cedrus libani</i>	X	579238/2024	14/D548/FE/08	-	-	-	G	<p>Cedro n. 1179:</p> <ul style="list-style-type: none">- Analisi strumentale tomografica sia al colletto che sul terzo inferiore del fusto- Potatura di rimonda del secco, sostituzione ed integrazione dei consolidamenti sintetici - scopertura dell'apparato radicale con modalità a pressione d'aria per un raggio di circa 3,5 m attorno al colletto e per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura stessa, 30% di materiale inerte tipo "pomice" e 20% di compost maturo, possibilmente integrato con la cippatura della risulta dalla potatura dell'albero "Cedro n. 11722".- Analisi della stabilità con modalità visiva e strumentale tomografica sia al colletto che al fusto, comprensiva di relazione tecnica- Potatura di rimonda del secco, controllo e eventuale sostituzione dei consolidamenti sintetici- Integrazione della miscela di riempimento della superficie - già sottoposta a scopertura radicale nel 2012 per una circonferenza di circa 4 m attorno al colletto - con una miscela costituita da circa un 75% di roccia vulcanica macinata tipo "pomice" e un 25% di compost maturo e stabile, associata alla distribuzione di prodotti biosimilanti (acidi umici) con palo iniettore- Direzione tecnica e relazione tecnica e di conformità per gli esemplari 1179 e 11722	48	24.961,20			24.961,20	Prescrizioni: installazione dei pannelli informativi AMI, realizzazione di una recinzione in legno (o legno + cordone) intorno a ciascun cedro, come zona minima di rispetto e di protezione dell'albero (ZPA). Si prescrive, inoltre, l'interdizione al calpestio anche attraverso adeguato elemento dissuasore o segnaletica	AMMISSIBILE	
2	COMUNE DI FUSIGNANO	RA	FUSIGNANO	00343220398	Via Severoli		<i>Platanus x acerifolia</i>	X	01/2024	-	RAD829F043847	-	-	F	<ul style="list-style-type: none">-Interventi di potatura in forma obbligata (pollarding) e rimonda del secco secondo le prescrizioni presenti nel piano di gestione pluriennale presentato-Installazione dei consolidamenti dinamici in propilene secondo le prescrizioni presenti nel piano di gestione pluriennale presentato-Raccolta del materiale di risulta e pulizia del sito-Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna-Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse.	48	12.078,00			12.078,00		AMMISSIBILE	
3	SOGETTO 8 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	MO	PIEVEPELAGO	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	Tagliole	Via Casa Mordini	<i>Umus glabra</i>	X	5450/2017	01/G649/MO/08	-	S	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Analisi della stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica a due livelli, comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale-Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva, associata alla rimonda del secco e comprensiva dello smaltimento del materiale di risulta (le parti secche potranno tuttavia essere cippate in loco e distribuite sulle superfici libere attorno al colletto)-Relazione tecnica conclusiva comprensiva di certificato di conformità degli interventi	47	9.320,80			9.320,80		AMMISSIBILE	
4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA	00145920351	Palazzo Ducale di Rivalta	Via dei Combattenti	<i>Cedrus deodara</i>	-	X	DM 5450/2017	01/H223/RE/08	-	S	-	<ul style="list-style-type: none">- Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto e prova a trazione controllata, comprensiva di redazione di relazione tecnica- Scopertura dell'apparato radicale per un raggio di circa 4 m attorno al colletto e per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 60% di terreno derivante dalla scopertura, 30% di materiale inerte tipo "lapillo" e 10% di compost maturo possibilmente integrato con la cippatura della risulta dalla rimonda del secco dell'albero, predisposizione di recinzione protettiva- Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (convenzionalmente indicata nella scheda di rilievo come "riduzione chioma %") associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma), riforma, rimonda del secco- Consolidamento a due livelli della branca "torta" con materiale sintetico dedicato sia da 4 ton (consolidamento dinamico) che da 8 ton (consolidamento di "sicurezza")- Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna- Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse	47	16.551,80	1.551,80	L'importo richiesto eccede il contributo massimo concedibile	15.000,00	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE	
5	COMUNE DI FERRARA	FE	FERRARA	00297110389	Quartesana	Piazza Concetta Pusinati	<i>Quercus robur</i>	X	12202/1997	-	FED548S40204	S	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico e prova di trazione-Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali e redazione di relazione tecnica e certificato di conformità-Riduzione e riforma della chioma (con particolare riferimento alle branche strutturalmente compromesse) nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva, associando il taglio di ritorno in schiena al taglio di selezione tra equivalenti e rimonda del secco-Scopertura dell'apparato radicale con modalità a pressione d'aria per un raggio di circa 3,5 m attorno al colletto e per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura stessa, 30% di materiale inerte tipo "pomice" e 20% di compost maturo, possibilmente integrato con la cippatura della risulta dalla potatura dell'albero	46	14.073,92			14.073,92	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE	
6	COMUNE DI PARMA	PR	PARMA	00162210348	Piazzale della Pace		<i>Cedrus libani</i>	-	X	490928/2023	-	05/G337/PR/08	S	-	<ul style="list-style-type: none">-Controllo annuale VTA-Potatura di diradamento e di contenimento dei rami per il 5-10% della superficie fogliare presente-Rimonda del secco-Decompattazione del terreno nella zona di protezione per circa 240 mq mediante Airspade-Realizzazione della bordura metallica di tipo "Corten" (acciaio patinato) di 62 metri di perimetro, formato da vari settori imbullonati fra loro (il progetto prevede la picchettatura manuale dei paletti con l'ausilio di Airspade evitando lesioni all'apparato radicale e la successiva saldatura della lamiera ai paletti, escludendo l'utilizzo di cemento)-Apposizione di uno strato di cippatura derivante dalla potatura e della rimonda-Realizzazione e apposizione del cartello informativo di segnaletica AMI-Direzione lavori	45	28.029,50	13.029,50	L'importo richiesto eccede il contributo massimo concedibile	15.000,00	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE	

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA					INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO		
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)	RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO				
7	COMUNE DI VERUCCHIO	RN	VERUCCHIO	00392080404	Villa Veruccio - Convento S. Croce – Ordine Frati Minori	Via Convento, 150	<i>Cupressus sempervirens</i>	-	X	5450/2017	01/L797/RN/08	-	S	-	- Analisi morfosiologica e di stabilità V.T.A. con approfondimento tomografico - Collaborazione all'attività di progettazione di sistema a sospensione modulabile e meno impattante per il sostegno dell'esemplare arboreo; - Progetto e computo metrico con disegni tecnici per confronto con soprintendenza + richiesta offerta da parte delle ditte e confronto con le ditte per la realizzazione dell'opera - Intervento di rimonta (vegetazione secca, deperita e compromessa), selezione tra tronchi equivalenti arretrati e tagli di ritorno su branche epitone arretrate - Raccolta del materiale di risulta, pulizia del sito e conferimento del materiale di risulta presso centro autorizzato - Installazione di consolidamenti dinamici in polipropilene (COBRA) da 2,4,8 ton. - Assistenza in quota per analisi di stabilità - Direzione tecnica e coordinamento di cantiere e relazione tecnica	45	17.504,56	2.504,56	L'importo richiesto eccede il contributo massimo concedibile	15.000,00		AMMISSIBILE
8	SOGGETTO 1 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	RN	CORIANO	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA		Via Scuole, 9	<i>Quercus pubescens</i>		X	5450/2017	01/D004/RN/08	-	S	-	- Valutazione di stabilità strumentale con tomografo e redazione di perizia fitopatologica - Rimozione di una grossa branca rotta - Potatura di rimonta del secco, eliminazione rami rotti e deperiti - Leggera potatura di contenimento laterale della chioma per ribilanciare l'asimmetria della chioma causata dallo sbrancamento (e comunque non oltre il 5-10% della massa fotosintetizzante complessiva) - Realizzazione e installazione di cartellonistica AMI, così come da Manuale di Immagine coordinata della Regione Emilia-Romagna	44	7.318,80			7.318,80		AMMISSIBILE
9	COMUNE DI CESENA	FC	CESENA	00143280402	Paderno-Lizzano	Via Casalecchio di Lizzano, 1900	<i>Quercus pubescens</i>	X		1078/96	-	FCC573S039228	S	-	- Ricontrollo statico visivo - Potatura di rimonta del secco - Indagine geologica conoscitiva - Consolidamento provvisorio versante con palificata e biostuoia - Direzione tecnica specialistica e redazione perizia	44	9.520,70			9.520,70		AMMISSIBILE
10	COMUNE DI DOVADOLA	FC	DOVADOLA	00683900401		Via Nazionale snc	<i>Cupressus sempervirens</i>	X		420/1988	-	FCD357F027282	-	F	- Verifiche strumentali prescritte a completamento dell'iter diagnostico (30 dendrometrie e 11 tomografie) e verifica di ricontrollo postintervento di potatura. Supervisione in corso d'opera delle operazioni di cura - Intervento di rimonta (vegetazione secca, deperita e compromessa) ed eliminazione rampicanti su n. 85 esemplari - Raccolta del materiale di risulta, pulizia del sito e conferimento del materiale di risulta in centro autorizzato	44	21.794,08			21.794,08	Prescrizione: reimpianto degli esemplari eliminati, previa presentazione di progetto ai sensi della normativa vigente	AMMISSIBILE
11	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	BO	BOLOGNA	01131710376	Orto botanico	Via Irnerio, 42	<i>Jungla cinerea L.</i>		X	-	190928/2023	15/A944/BO/08	S	-	- Analisi morfo-sintomatica visiva - Analisi tomografica sonica - Analisi tomografica elettrica - Realizzazione e posa della segnaletica AMI, così come da Manuale di immagine coordinata	43	18.574,90	16.080,00	Stralcio delle indagini di studio che non rientrano tra le tipologie di attività soggette a contributo	2.494,90		AMMISSIBILE
12	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	00223910365	Paradiso dei Pini	Via Giardini	<i>Sequoiadendron giganteum</i>		X	5450/2017	02/G393/MO/08	-	-	G	- Analisi di stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto di nove esemplari e a trazione controllata di un esemplare comprensiva di redazione di relazione tecnica - Esecuzione delle attività arboricolturali prescritte nel piano - Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	43	23.919,32			23.919,32		AMMISSIBILE
13	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	RA	FAENZA	00357850395	Oriolo dei Fichi, Parco della Torre	Via Oriolo, 19	<i>Pinus pinea</i>	X		641/1988	-	RAD458S029635	-	F	- Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva di tre Pini monumentali seguita da approfondimento tomografico e prove di trazione comprensiva di relazione tecnica - Intervento di potatura di rimonta del secco (vegetazione secca, deperita e compromessa), selezione tra tronchi equivalenti arretrati e tagli di ritorno su branche epitone arretrate - Installazione di consolidamenti dinamici in polipropilene (COBRA) da 4 ton - Raccolta del materiale di risulta, pulizia del sito e conferimento del materiale di risulta presso centro autorizzato - Direzione tecnica di ETT delle operazioni arboricolturali	43	11.956,00			11.956,00		AMMISSIBILE
14	COMUNE DI FERRARA	FE	FERRARA	297110389	Sagrato Chiesa di San Girolamo	Piazzetta Giovanni da Tossignano	<i>Robinia pseudoacacia</i>	X		01/2024	FED548S43835	-	-	G	- Analisi di stabilità con modalità visiva comprensiva di redazione di relazione tecnica sull'intero gruppo - Esecuzione delle attività arboricolturali prescritte e descritte specificatamente per ogni esemplare nel Piano di gestione pluriennale - Scopertura dell'apparato radicale con modalità a pressione d'aria, andante sulla fila, fino a raggiungere il marciapiede verso l'esterno e per circa 2 m verso l'interno del sagrato, per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura stessa, 30% di roccia vulcanica tipo "pomicce" e 20% di compost maturo; possibilmente integrato con la cipattura della risulta dalla potatura dell'albero. - Riempimento delle cavità al tronco, ove accessibili, con miscela costituita da 50% di materiale inerte tipo "pomicce" e 50% di compost maturo. - Delimitazione della superficie soggetta a scopertura con paletti di legno a testa forata collegati con corda passante. - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse.	43	21.901,44			21.901,44	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE
15	COMUNE DI PARMA	PR	PARMA	00162210348		Piazzale della Pace	<i>Platanus acerifolia</i>		X	490928/2023	-	07/G337/PR/08	G	-	P.le Della Pace, centro prato/parco: - Controllo annuale VTA - Potatura di contenimento dei rami con asportazione della massa fotosintetizzante attività massima del 5-10% e rimonta del secco - Sostituzione del consolidamento esistente in scadenza con un cavo dinamico - Decompattonamento del terreno nella zona di protezione per circa 240 mq tramite Airspade - Realizzazione di una bordura metallica di tipo "Corten" (acciaio patinato) di 52 metri di perimetro, formato da vari settori imbullonati fra loro (il progetto prevede la picchettatura manuale dei paletti da eseguire in concomitanza dell'arraigatura radicale tramite Airspade evitando lesioni all'apparato radicale e la successiva saldatura della lamiera ai paletti escludendo l'utilizzo di cemento) - Realizzazione e apposizione del cartello informativo AMI - Direzione lavori "Platano di via Garibaldi", prima pianta a nord - Controllo annuale VTA con analisi in quota; - Potatura di contenimento dei rami con asportazione della massa fotosintetizzante attività massima del 5-10% e rimonta del secco - Decompattonamento del terreno nella zona di protezione per circa 5 mq tramite Airspade - Realizzazione e apposizione del cartello informativo (come da disposizioni regionali)	42	39.314,50	14.314,50	Presentate due domande come esemplari singoli, invece che come gruppo. L'importo richiesto eccede il contributo massimo concedibile per il gruppo	25.000,00	Prescrizioni: potatura di contenimento con asportazione massima del 10% della massa fotosintetizzante attiva e interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA						INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)		RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO		
16	COMUNE DI PARMA	PR	PARMA	00162210348		Parco Ducale	Quercus robur	X	490928/2023	-	06/G337/PR/08	S	-	-Controllo annuale VTA -Prova di trazione -Potatura di rimonda del secco -Potatura di contenimento dei rami nella misura massima del 5-10% della massa fotosintetizzante attiva -Decompattazione del terreno nella zona di protezione per circa 200 mq tramite Airspade -Realizzazione e apposizione del cartello informativo AMI -Direzione lavori	42	14.670,50			14.670,50	Prescrizioni: potatura di contenimento con asportazione massima del 10% della massa fotosintetizzante attiva e interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE
17	COMUNE DI VERUCCHIO	RN	VERUCCHIO	00392080404		Via Convento	Quercus robur	X	12202/97	-	RNL797S038775	S	-	-Valutazione di stabilità -Potatura di contenimento nella misura massima del 5-10% di asportazione della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco, compresa di oneri di pulizia e smaltimento del materiale di risulta in discarica - Scopertura radicale tramite l'utilizzo del sistema AIRSPADE - Realizzazione della stacconata di metri lineari 20 - Cartellonistica conforme al Manuale di Immagine Coordinata della Regione Emilia-Romagna	42	6.631,92			6.631,92		AMMISSIBILE
18	SOGETTO 2 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	PR	FONTANELLA	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	Ghiara	Strada Vecchia di Bellena, 44	Platanus X acerifolia	X	5450/2017	14/D673/PR/08	-	S	-	- Potatura di contenimento a tutta cima (taglio di ritorno): lieve selezione e contenimento dei rami epicormici, principalmente quelli laterali; - Rimonda del secco: rimozione di branche secche e appese, rimozione della branca secondaria sud-ovest con trave della sventura; - Concimazione radicale mediante palo iniettore - Realizzazione e posa cartelli segnaletici AMI - Occupazione cantiere suolo pubblico - Direzione lavori	41	11.712,00			11.712,00		AMMISSIBILE
19	COMUNE DI FERRARA	FE	FERRARA	297110389	Biblioteca Ariosteia	Via Scienze, 17	Ginkgo biloba	X	5450/2017	01/D548/FE/08	-	S	-	- Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente (anno 2024), presumibilmente con modalità visiva e tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica - Rabbocco dell'area già soggetta a scopertura radicale - Potatura di riforma della chioma (da intendersi come riduzione localizzata della porzione a sud nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva), associando il taglio di ritorno in ciehana (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma), e rimonda del secco. - Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna.	41	8.891,36			8.891,36	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE
20	COMUNE DI CAVRIAGO	RE	CAVRIAGO	00446040354		Via Repubblica, 3	Cedrus atlantica	X	601/88	-	REC405S028669	S	-	-Analisi visiva, tomografia e trazione controllata	40	3.172,00			3.172,00		AMMISSIBILE
21	COMUNE DI FERRARA	FE	FERRARA	00297110389	Parco Massari	Corso Porta Mare	Taxus baccata	X	01/2024	-	FED548S43837	-	G	Interventi su n. 2 tassi: - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (tale prescrizione è convenzionalmente indicata nelle schede di rilievo come "riduzione chioma 1/4") e rimonda del secco. - Potatura di riduzione e riforma con taglio di selezione tra equivalenti nella parte superiore della chioma e il taglio di ritorno su epitone nella parte mediana e inferiore della stessa, avendo cura di operare a tutta cima e preservando la vegetazione vitale posta all'interno della massa rameale - Scopertura dell'apparato radicale con modalità a pressione d'aria attorno ai colletti fino a circa 1 m oltre la proiezione della chioma dell'intero gruppo al suolo e per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura, 30% di materiale inerte tipo "pomicce" e 20% di compost maturato, presumibilmente integrato con la cippatura della risulta dalla rimonda del secco dell'albero - Installazione recinzione e cartellonistica AMR	40	5.865,76			5.865,76	Prescrizioni: predisposizione di un elemento di interdizione (stacconata o simile) al calpestio della superficie sottoposta a scopertura, nonché realizzazione e posa in opera dell'apposita cartellonistica regionale AMR	AMMISSIBILE
22	SOGETTO 6 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	BO	BUDRIO	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	Cento	Via Zenzalino sud, 78	Platanus sp.	X	216/88	-	-	S	-	- Analisi di stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica - Potatura di riduzione, riforma, rimonda e consolidamento come prescritto dal Piano di gestione pluriennale - Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali, comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse	39	4.770,20			4.770,20		AMMISSIBILE
23	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	00522421205	La Cicogna	Via Palazzetti	Morus sp.	X	139/2021	-	BOH945S042138	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto e alla corona -Potatura del 10% della massa fotosintetizzante da condursi sul profilo esterno della massa rameale con tagli di ritorno su branche epitone arretrate -Consolidamento tra branche con cavo "dinamico" in Polipropilene da 4 ton. -Raccolta materiale e cippatura in situ -Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	39	4.596,00			4.596,00	Prescrizione: divieto di utilizzo di diserbanti e di aratura nella Zona di Protezione dell'Albero (ZPA)	AMMISSIBILE
24	COMUNE DI REGGIOLO	RE	REGGIOLO	00440760353		Via Gavello	Quercus robur	X	601/1988	-	REH225F028737	-	F	-Analisi di stabilità visiva e tomografica su tutti i sei esemplari del filare -Potatura di riduzione del 10% della chioma di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (tale prescrizione è convenzionalmente indicata nelle schede di rilievo come "riduzione chioma 1/4"), su n. 5 esemplari - Potatura di rimonda del secco ed eliminazione rampicanti su tutti gli esemplari del filare associata cippatura del materiale di risulta nel sito di radicazione -Relazione tecnica annuale e coordinamento in cantiere e redazione certificato di conformità	39	21.716,00			21.716,00		AMMISSIBILE

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA						INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO	
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)		RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO			
25	COMUNE DI FERRARA	FE	FERRARA	00297110389	Parco Massari	Corso Porta Mare	Quercus robur	X		01/2024	-	FED548S43843	S	-	- Analisi di stabilità - Potatura di riduzione e riforma della chioma (con particolare riferimento alle branche strutturalmente compromesse) nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva, associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma) e rimonda del secco - Controllo all'integrazione e all'eventuale sostituzione dei consolidamenti in essere - Scopertura dell'apparato radicale con modalità a pressione d'aria, riporto in quota del terreno con miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura stessa, 30% di materiali inerte tipo "pomicce" e 20% di compost maturato, con la cippatura della risulta dalla potatura dell'albero - Predisposizione di una protezione della superficie sottoposta a scopertura - Direzione tecnica e relazione tecnica e di conformità	39	11.575,36			11.575,36	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE
26	PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE DI RIGOSA	BO	BOLOGNA	92016160373		Via Rigosa, 15	Tilia tormentosa	X		1194/94	-	BOA944F038153	-	F	- Potatura di rimonda per eliminare i rami secchi presenti in chioma, associata ad una potatura di contenimento/diradamento della chioma che comporterà una riduzione in volume di circa il 5% o, in alcuni casi, del 10% in quanto sono presenti numerosi rami sulla sommità della chioma, che vanno diradati ed in alcuni casi raccordati al fine di evitare rotture di branche o caduta di rami che possono avere effetti negativi sulla sicurezza dei frequentatori dell'area - Consolidamento delle branche di n. 6 tigli con priorità di intervento 3, cioè ad 1 anno dalla rilevazione, in quanto i difetti riscontrati possono portare ad un cedimento delle branche con pericolo per gli utenti dell'area e danni per gli alberi coinvolti	38	23.418,22			23.418,22		AMMISSIBILE
27	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	00522421205		Via Zucchi, 21	Cedrus deodara	X		01/2024	-	BOH945G043822	-	G	-Analisi di stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica per tutti gli esemplari; -Potatura di rimonda del secco per tutti gli esemplari e consolidamento delle branche degli stessi, ove prescritto nel piano di gestione pluriennale; -Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di certificato di conformità tecnica delle stesse	38	16.615,18			16.615,18		AMMISSIBILE
28	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	BO	SALA BOLOGNESE	80014630372	Bonconvento	Via Chiesa	Quercus robur	X		216/88	-	BOH678F023171	-	F	Querce 1, 17 - Rimonda del secco Querce 2, 4 - Eliminazione rampicanti alla base del tronco e cespugli - Rimonda secco Querce 3, 18, 19, 20 - Potatura di riduzione del 10% - Rimonda secco - Eliminazione rampicanti alla base del tronco e cespugli Querce 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20 - Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale tomografica - Relazione Tecnica conclusiva - Coordinamento di cantiere Quercia 4 - Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale a trazione controllata - Relazione Tecnica conclusiva e coordinamento di cantiere	38	24.614,72			24.614,72	Prescrizione: divieto di interventi e arature nella ZPA, così come previsto dalla DGR n. 512/2024	AMMISSIBILE
29	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	BO	SALA BOLOGNESE	80014630372	Bonconvento	Via Longarola, 38	Morus alba	X	DM 5450/2017	01/H678/BO/08	-	RNM368S043850	S	-	- Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 15% della massa fotosintetizzante complessiva, riforma e rimonda del secco (intervento in "potatura verde") con smaltimento e parziale cippatura in loco (per riempimento cavità) del materiale di risulta - Controllo ed eventuale integrazione del sistema di consolidamento con materiale sintetico dedicato - Riempimento basale della cavità (da 0 a 120 cm circa), previa tamponatura esterna con materiale adeguato, con specifica miscela con funzione biostimolante - Analisi della stabilità con modalità visiva (derivante dalle prescrizioni del 2024), comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale. - Direzione tecnica delle attività di cui sopra.	37	9.403,76			9.403,76		AMMISSIBILE
30	COMUNE DI MONTECUDU-MONTECOLOMBO	RN	MONTE SCUDO - MONTE COLOMBO	91158830405		Via Vallechio	Quercus pubescens	X		1/2024	-	RNM368S043850	S	-	-Potatura di rimonda del secco ed eliminazione dei rampicanti -Consolidamento sintetico dinamico tipo Cobra -Raccolta del materiale di risulta, pulizia del sito e cippatura in loco -Installazione delimitazione della ZPA (Zona di Protezione dell'Albero)	36	3.050,00			3.050,00	Prescrizione: realizzazione e posa della segnaletica AMR così come da Manuale di Immagine Coordinata degli alberi monumentali della Regione Emilia-Romagna	AMMISSIBILE
31	SOGETTO 7 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	FE	POGGIO RENATICO	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA		Via XX Settembre, 74/A	Fraxinus excelsior	X		678/89	-	-	S	-	- Analisi della stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente (anno 2024), con modalità sia visiva che tomografica, comprensiva di relazione tecnica - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco - Sostituzione ed eventuale tensionamento dei consolidamenti già in essere - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse	36	7.759,20			7.759,20		AMMISSIBILE
32	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA	00145920351		Via Fonte Acque Chiare	Quercus robur	X		301/88	-	REH223F028726	-	F	- Analisi di stabilità con modalità visiva con metodologia VTA di 114 alberi - Analisi di stabilità con modalità visiva con metodologia VTA seguita da analisi strumentali per 20 alberi - Redazione di relazione tecnica comprensiva di certificato di conformità	36	25.000,01	6.475,53		18.524,48	Stralciati interventi arboricolturali in quanto non è presente né una perizia né un piano di gestione; ammesse solo le analisi visive e strumentali prepedeutiche ai futuri interventi	AMMISSIBILE
33	COMUNE DI CERVIA	RA	CERVIA	00360090393		Via Caduti per la Libertà, 131	Morus alba	X		1078/96	-	RAC553S039563	S	-	-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva e strumentale tomografica, compreso redazione di relazione tecnica -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali -Rimonda (vegetazione secca, deperita, compromessa) selezione tra tronchi equivalenti arretrati e tagli di ritorno su branche epitone arretrate -Installazione consolidamenti con cavo sintetico dinamico in polipropilene con carico di rotura 4 ton -Ricontrollo consolidamenti in essere -Reingresso della miscela di riempimento cavità -Raccolta materiali di risulta	36	5.002,00			5.002,00		AMMISSIBILE

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA						INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO	
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)		RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO			
34	SOGGETTO 5 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	PR	BEDONIA	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	Santuario Basilica di San Marco	Via Don Stefano Raffi, 30	Cedrus libani	X	5450/2017	01/A731/PR/08		S	-	- Controllo VTA con prova di trazione - Rimonda del secco - Realizzazione e posa in opera del cartello informativo AMI	35	14.609,50	7.508,76	Ammessi i soli interventi con parere positivo del Ministero - L'importo della potatura di rimonda del secco è stata stabilita in 1.610,74 euro in quanto stralciata da un importo complessivo indicante anche la potatura di contenimento	7.100,74		AMMISSIBILE	
35	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	00223910365	Parco Ducale	Via Giardini	Sequoiadendron giganteum	-	X	5450/2017	04/G393/MO/08	-	S	-	-Analisi della stabilità in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente (2024), con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale - Potatura di rimonda del secco, con cippatura in loco e distribuzione sulle superfici libere attorno al colletto - Controllo dello stato di efficienza e funzionalità della staccionata - Direzione tecnica delle attività di cui sopra, comprensiva di redazione della relazione di conformità delle stesse	35	9.638,00			9.638,00	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE
36	COMUNE DI BOLOGNA	BO	BOLOGNA	01232710374	Piazza Cavour		Ginkgo biloba	X	DM 5450/2017	12/A944/BO/08	-	S	-	-Valutazione statica e strumentale; -Potatura di rimonda del secco e lieve contenimento della branca a sviluppo orizzontale sopra alla carreggiata stradale -Consolidamento branca; -Realizzazione e posa cartello segnaletico AMI -Direzione tecnico specialistica	35	7.841,12			7.841,12		AMMISSIBILE	
37	COMUNE DI BOLOGNA	BO	BOLOGNA	01232710374	Villa delle Rose	Via Saragozza, 228-230	Cedrus atlantica	X	DM 5450/2017	05/A944/BO/08	-	S	-	-Valutazione statica e strumentale; -Potatura di rimonda del secco; -Consolidamento branche; -Miglioramento del sito di radicazione con palo iniettore con apporto di micorizie e biostimolanti; -Realizzazione e posa cartello segnaletico AMI -Interdizione della ZPA -Direzione tecnico specialistica	35	15.036,99	36,99	L'importo richiesto eccede il contributo massimo concedibile	15.000,00	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE	
38	COMUNE DI BRISIGHELLA	RA	BRISIGHELLA	00202300398	Fognano	Podere "La valle del Ghiozzano"	Quercus pubescens	X	DM 5450/2017	001/B188/RA/08	-	S	-	- Analisi di stabilità secondo protocollo V.T.A. (Visual Tree Assessment) visivo e strumentale tomografico a due livelli (colletto e fusto) e strumentale a trazione controllata (derivante dalle prescrizioni del 2021) comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale - Potatura di rimonda del secco. Pulizia, raccolta e smaltimento del materiale di risulta - Controllo del grado di tensionamento e di efficienza dei consolidamenti - Direzione tecnica dei lavori di cui sopra e redazione di elaborato tecnico	35	7.442,00			7.442,00		AMMISSIBILE	
39	COMUNE DI BOLOGNA	BO	BOLOGNA	01232710374	Piazza Minghetti		Platanus x acerifolia	X	DM 5450/2017	04/A944/BO/08	-	S	-	-Valutazione statica e strumentale; -Potatura di rimonda del secco, rimozione di rami in sovrapposizione e rami con problematiche strutturali e diradamento ricacci senza influire sulla geometria della chioma; -Miglioramento del sito di radicazione con palo iniettore -Realizzazione e posa cartello segnaletico AMI -Interdizione al calpestio della ZPA -Direzione tecnico specialistica	34	15.167,34	167,34	L'importo richiesto eccede il contributo massimo concedibile	15.000,00	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area libera da manufatti attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE	
40	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	PC	PIACENZA	00115070336		Via Kennedy	Morus alba	X	99/89	-	PCD611F031532		F	-Indagine fitopatologica e biomeccanica e redazione del piano di gestione degli interventi arboricolturali sull'intero doppio filare formato da n. 48 esemplari -Potatura di alleggerimento su n. 42 esemplari con l'asportazione della massa fotosintetizzante attiva non superiore al 5-10% -Sostituzione dei vecchi cavi di consolidamento presenti e posa di nuovi consolidamenti dinamici secondo il progetto e le prescrizioni presenti nel piano di gestione presentati	34	24.334,12	3.552,64	Stralcio dell'indagine fitopatologica in quanto non stato inviato il preventivo	20.781,48	Prescrizione: asportazione della massa fotosintetizzante attiva non superiore al 10%	AMMISSIBILE	
41	COMUNE DI BORGOTOSIGNANO	BO	BORGOTOSIGNANO	82000010379	Riveria	Via Chiusa	Taxus baccata L.	X	DM 5450/2017	01/B044/BO/08	-	S	-	-Analisi di stabilità e direzione tecnica interventi -Perizia fitopatologica e bio-mecanica -Riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva -Rimonda del secco (vegetazione secca, deperita e compromessa) -Intervento di decompatto radicale con sistema pneumatico non invasivo (AIRSPADE) per un raggio di circa 4 m attorno al colletto e per una profondità di circa 25 cm e miscelazione con materiale solido con pacciamatura finale; -Realizzazione ed installazione di una recinzione di 30 m con pali di castagno; -Realizzazione ed installazione bacheche e cartellonistica	33	8.769,36			8.769,36	Prescrizione: predisposizione di un elemento di interdizione (staccionata o simile) al calpestio della superficie sottoposta a scopertura	AMMISSIBILE	
42	COMUNE DI MODENA	MO	MODENA	00221940364	Complesso di San Paolo	Via Francesco Selmi, 67	Quercus ilex	X	DM 5450/2017	04/F257/MO/08	-	S	-	- Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico - Potatura di rimonda del secco con cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nel sito di impianto - Controllo ed eventuale tensionamento dei cavi di consolidamento precedentemente installati - Eventuale rabbocco dell'area già soggetta a scopertura radicale - Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali comprensiva di redazione certificato di conformità tecnica	33	6.417,20			6.417,20	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE	
43	COMUNE DI COTIGNOLA	RA	COTIGNOLA	148580392	Barbiano	Via Gaggio, 46	Populus alba	X	79/1984	-	RAD121S014569	S	-	- Riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva associando il taglio di ritorno in schiena al taglio di selezione tra equivalenti; - Rimonda del secco; - Raccolta del materiale di risulta e pulizia del sito; - Realizzazione e posa in opera di una recinzione costituita da paletti di legno e corda a protezione dell'apparato radicale e almeno corrispondente alla proiezione della chioma al suolo sulla corte colonica; - Installazione della cartellonistica regionale	33	7.768,96			7.768,96	Prescrizione: protezione dell'area di pertinenza dell'albero (in questo caso riferibile solo alla parte più prossima della corte colonica a nord, stante la vicinanza ineludibile della sede stradale verso sud) attraverso la predisposizione di una modesta recinzione costituita da paletti di legno con testa forata e corda passante per il foro medesimo	AMMISSIBILE	
44	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	FC	ROCCA SAN CASCIANO	80013400405	Tavernelle Vecchie	Via Campo Giugno	Quercus pubescens	X	490928/2023	01/H437/FC/08	-	S	-	-Analisi di stabilità visiva, tomografica al colletto e penetrometrica in quota -Intervento di rimozione del secco e rimozione dei ramicanti dal fusto -Predisposizione impianto di cantiere stradale secondo le normative vigenti -Pratica ENEL per sospensione di corrente nelle linee elettriche adiacente all'esemplare -Raccolta, carico e trasporto del materiale di risulta	32	15.441,08	5.986,08	Stralcio perizia in quanto non è stato inviato il preventivo ed interventi non approvati dal Ministero	9.455,00	Prescrizione: effettuare solo la rimonda del secco	AMMISSIBILE	

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA						INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)		RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO		
45	COMUNE DI BOLOGNA	BO	BOLOGNA	01232710374	Giardini Margherita	Viale Gozzadini	<i>Sequoia sempervirens</i>	X	DM 54/50/2017	02/A94/BO/08	-	S	-	-Valutazione statica e strumentale; -Potatura di rimonda del secco -Consolidamento delle branche primarie -Miglioramento del sito di radicazione tramite palo iniettore con apporto di micorizze e stimolanti -Realizzazione e posa cartello segnaletico AMI -Direzione tecnica specialistica	32	12.495,80			12.495,80		AMMISSIBILE
46	COMUNE DI CESENA	FC	CESENA	00143280402	San Giorgio	Via Melona, 3399	<i>Morus alba</i>	X	12202/97	-	FCC573S040230	S	-	-Ricontrollo statico visivo -Ricalibratura consolidamento e puntelli -Potatura di rimonda del secco -Direzione tecnica specialistica e redazione perizia	32	5.080,93			5.080,93		AMMISSIBILE
47	COMUNE DI CERVIA	RA	CERVIA	00360090393	Pisignano	Via del Crociarone, 8	<i>Populus alba</i>	X	550/90	-	RAC553S034564	S	-	- Analisi della stabilità in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente, con modalità visiva e strumentale a trazione controllata, comprensiva di relazione tecnica - Rimonda (vegetazione secca, deperita, compromessa) selezione tra tronchi equivalenti arretrati e tagli di ritorno su branche epitone arretrate - Raccolta materiali di risulta - Direzione tecnica comprensiva della relazione di conformità delle attività arboricolturali svolte	32	5.490,00			5.490,00	Prescrizioni: rispetto della ZPA (area circolare con almeno 10 m di raggio a partire dal fusto) così come previsto dalla L.R. n. 20/2023, nonché dalla DGR n. 512/2024 (compresto il divieto di aratura)	AMMISSIBILE
48	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	RA	FAENZA	00357850395	San Pier Laguna	Via Lugo, 151	<i>Platanus acerifolia</i>	X	DM 5450/2017	03/D458/RA/08	-	S	-	- Analisi di stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto e alla corona, comprensiva di redazione di relazione tecnica - Potatura di riduzione nella misura di circa il 15% della massa fotosintetizzante complessiva, eliminazione della branca compromessa e rimonda del secco, compreso raccolta del materiale di risulta pulizia del sito e conferimento del materiale presso centro autorizzato - Realizzazione di cartello descrittivo in forex 5 mm - 40x40 cm come definito nel Manuale Immagine Coordinata - Direzione tecnica delle lavorazioni arboricolturali, comprensiva di redazione del certificato di conformità tecnica delle stesse.	31	6.492,84			6.492,84		AMMISSIBILE
49	COMUNE DI MODENA	MO	MODENA	00221940364	Vaciglio	Strada Vaciglio nord, 4	<i>Taxodium distichum</i>	X	DM 5450/2017	07/F257/MO/07	-	G	-	- Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico di tutto il gruppo comprensiva di relazione tecnica - Potatura di diradamento e rimonda del secco con cippatura del materiale vegetale di risulta - Eventuale rabbocco dell'area già soggetta a scopertura radicale - Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali comprensiva della redazione del certificato di conformità tecnica	31	11.297,20			11.297,20	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE
50	SOGGETTO 9 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	RE	ALBINEA	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA		Via Garibaldi, 47	<i>Quercus petrae</i>	X	79/1991	-	REA162S035646	S	-	- Potatura di rimonda: eliminazione di rami secchi (anche di notevoli dimensioni) - Potatura di ricostruzione della chioma: asportazione massima 5% della superficie fotosintetizzante - Cippatura della biomassa derivata dall'intervento di potatura e distribuzione sottochioma, a formare uno strato dello spessore massimo di 8 cm - Monitoraggio delle condizioni generali dell'esemplare tramite controlli visivi trimestrali e monitoraggio satellitare indici NDVI e NDMI - Installazione di recinzione in legno a protezione dell'area di radicamento dell'esemplare - Lieve scollettamento dell'esemplare con lancia ad aria compressa "Airsapde" e asportazione del terreno in eccesso rispetto al livello originario del colletto dell'esemplare (eseguito a mano), in seguito a erosione delle scarpate causata da eventi meteorologici straordinari occorsi durante l'estate 2024 - Installazione di sistema di consolidamento della scarpata intorno al punto di radicamento dell'esemplare; - Messa a dimora di specie erbacee tappezzanti sciafile, tipo Vinca minor, che nel tempo ricoprono efficacemente il biotessuto migliorando ulteriormente il consolidamento del terreno.	31	12.017,00			12.017,00		AMMISSIBILE
51	COMUNE DI SCANDIANO	RE	SCANDIANO	00441150356	Rondinara	Via Bottegaro	<i>Quercus pubescens</i>	X	5450/2017	01/I496/RE/08	-	S	-	- Analisi della stabilità in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente - Potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa in seguito alla potatura precedente - Distribuzione superficiale di una miscela costituita dal 50% di roccia vulcanica tipo lapillo e dal 50% di compost maturo, in corrispondenza dell'area precedentemente sottoposta a scopertura	30	4.758,00			4.758,00		AMMISSIBILE
52	COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	RE	SANT'ILARIO D'ENZA	00141530352		Via Podgora	<i>Acer campestre</i>	X	188/2005	-	DAL REI342F041851 AL REI342F041863	-	F	- Messa a dimora secondo lo "Standard Europeo di Plantagione degli Alberi" di venti esemplari di Acer campestre con una circonferenza di 12/14 cm (misurazione presa ad un metro da terra) precedentemente selezionato al fine di escludere esemplari con difetti strutturali radicali o in quota - Tutoraggio delle piante con ancoraggi sotterranei con la funzione di immobilizzare e stabilizzare l'apparato radicale - Apporto di leonardite, pomicie, biostimolanti radicali e idroretentori del terreno utilizzato per il riempimento della buca d'impianto di ogni esemplare - Realizzazione di una bordura per irrigazione per ogni esemplare con distribuzione di uno strato di 3/4 cm di cippato - Realizzazione e posa della segnaletica regionale	30	11.480,20			11.480,20	Prescrizione: annaffiatura dei nuovi aceri per almeno cinque anni dalla messa a dimora	AMMISSIBILE
53	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	FC	ROCCA SAN CASCIANO	80013400405	Tavernelle Vecchie	Via Campo Giugno	<i>Quercus pubescens</i>	X	420/1988	-	FCH437S027256 - FCH437S027257		G	-Analisi di stabilità, tomografia alla base e alla corona su entrambi gli esemplari e analisi penetrometrica -Rimonda del secco e rimozione dei rampicanti su entrambi gli esemplari -Predisposizione impianto di cantiere stradale in base alle normative vigenti -Raccolta, carico e trasporto del materiale di risulta	30	23.981,08	12.208,08	Gli importi sono stati riparametrati al preventivo presentato e sono stati stralciati gli interventi non prescritti nella perizia. Stralcio perizia in quanto non è stato inviato il preventivo	11.773,00		AMMISSIBILE
54	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	RA	FAENZA	00357850395	Sarna	Via Marazzi, 5	<i>Quercus pubescens</i>	X	641/1988	-	RAD458S029581 e RAD458S029582		G	-Riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco su entrambi gli esemplari; -Analisi di stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica.	29	5.002,00			5.002,00		AMMISSIBILE

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA					INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO	
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)	RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO			
55	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	00522421205	Scardellina	Via Gaibola, 3	Quercus pubescens	X		139/2021	-	BOH945S042136	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva, tomografica e prova trazione controllata -Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva da condursi sul profilo esterno della struttura rameale secondo la tecnica del taglio di ritorno su epitonii -Rimonda del secco con cippatura, distribuzione cippato in loco -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali e redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	28	5.358,24			5.358,24	AMMISSIBILE
56	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA	00145920351		Via Martiri di Cervarolo	Quercus robur	X		79/1991	-	REH223S035691	S	-	- Analisi della stabilità con modalità visiva e strumentale tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva, associano il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma) e rimonda del secco, comprensiva di ridramatura della vegetazione al di sotto della chioma prescritte - Direzione tecnica delle attività arboricolturali, comprensiva di relazione di conformità delle stesse	27	8.066,80			8.066,80	AMMISSIBILE
57	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RE	REGGIO EMILIA	00145920352		Via Martiri di Cervarolo	Quercus robur	X		79/1992	-	REH223S035692	S	-	- Analisi della stabilità con modalità visiva e strumentale tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva, associano il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma) e rimonda del secco, comprensiva di ridramatura della vegetazione al di sotto della chioma prescritte - Direzione tecnica delle attività arboricolturali, comprensiva di relazione di conformità delle stesse	27	8.067,80			8.067,80	AMMISSIBILE
58	COMUNE DI CREVALCORE	BO	CREVALCORE	00316400373	Via Bomporto, 144 e 431	Quercus robur	X		216/88	-	BOD166F023159	-	F	QUERCIA 1 Analisi stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco Riforma chioma QUERCIA 2 Analisi stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco Riforma chioma QUERCIA 3 Analisi stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco Riforma chioma QUERCIA 4 Analisi stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco Riduzione della chioma QUERCIA 6 Analisi stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco Riforma chioma QUERCIA 7 Analisi stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco Riforma chioma QUERCIA 8 Analisi stabilità visiva Prova di trazione Rimonda del secco Riforma chioma	26	22.172,28			22.172,28	AMMISSIBILE	
59	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	QUATTRO CASTELLA	0043925035	Montecavolo	Via Montegaiò	Quercus pubescens	X		601/88	-	REH122F028717	-	F	-Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento penetrometrico al colletto (almeno tre analisi) - Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva seguita da approfondimento tomografico al colletto (almeno cinque analisi) e relazione tecnica - Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali e redazione certificato di conformità tecnica	25	12.169,00	1.250,50	Stralcio "Aggiornamento schede di censimento" in quanto non rientra tra le tipologie di attività previste dal bando	10.918,50	AMMISSIBILE
60	COMUNE DI ARGENTA	FE	ARGENTA	108090382		Strada della Rovere	Quercus robur	X		74/89	-	FEA393S030194	S	-	- Potatura di rimonda del secco - Potatura di riduzione e ristrutturazione della chioma nella misura massima del 5-10% della massa fotosintetizzante complessiva - Aggiornamento penzia fitopatologica-strutturale con controllo in quota	23	3.655,12			3.655,12	AMMISSIBILE
61	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	MO	SAN CESARIO SUL PANARO	00311560361		Via San Gaetano, 200	Populus nigra	X		79/1991	-	MOH794S035356	S	-	- Analisi visiva ordinaria del rischio e stabilità, analisi biomeccanica, modellistica e calcolo del valore ornamentale - Valutazione avanzata strumentale, tomografia elettrica e sonica (in quota) - Redazione dei documenti di valutazione del rischio fitostatico e di stabilità - Rimozione dei cablaggi esistenti - Installazione di sistema di cavi per il consolidamento di tenuta in quota	23	13.219,92			13.219,92	AMMISSIBILE
62	COMUNE DI ARGENTA	FE	ARGENTA	108090382	Consandolo	Strada del Trombone	Morus alba	X		1078/96	-	FEA393S039193	S	-	-Potatura di rimonda e ristrutturazione della chioma nella misura massima del 5-10% della massa fotosintetizzante complessiva -Interventi di biostimolazione e micorizzazione	22	4.814,12			4.814,12	AMMISSIBILE
63	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	QUATTRO CASTELLA	0043925035	Puianello	Via Valentini	Quercus pubescens	X		601/88	-	REH122F028718	-	F	- Analisi di stabilità con metodologia VTA visiva di almeno quattro esemplari seguita da approfondimento tomografico al colletto comprensiva di relazione tecnica	22	1.586,00	183,00	Stralcio "Aggiornamento schede di censimento" in quanto non rientra tra le tipologie di attività previste dal bando	1.403,00	AMMISSIBILE
64	COMUNE DI CORREGGIO	RE	CORREGGIO	00341180354	Canolo	Via del Medico	Quercus robur	X	5450/2017	01/D037/RE/08	-	S	-	-Analisi della stabilità con modalità sia visiva che tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica -Potatura di rimonda del secco, comprensiva di cippatura del materiale di risulta con successiva distribuzione nell'area protetta da recinzione -Controllo del grado di efficienza e tensionamento dei consolidamenti -Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali	21	4.977,60			4.977,60	AMMISSIBILE	

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA						INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO	
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)		RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO			
65	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	QUATTRO CASTELLA	0043925035	Bergonzano	Via Matildica	<i>Quercus pubescens</i>	X		601/88	-	REH122S028684	S	-	- Analisi della stabilità con metodologia visiva che strumentale tomografica a due livelli e strumentale penetrometrica in quota, comprensiva di relazione tecnica	21	2.806,00			2.806,00		AMMISSIBILE
66	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	00522421205	Idice	Via Andreoli	<i>Quercus pubescens</i>	X		139/2021	-	BOH945S042137	S	-	-Analisi di stabilità con modalità visiva e tomografica alla base -Rimonda del secco con cippatura, distribuzione cippato in loco ed eliminazione vegetazione -Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali e redazione di relazione tecnica comprensiva di certificazione di conformità	20	3.420,88			3.420,88		AMMISSIBILE
67	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	QUATTRO CASTELLA	0043925035	Monte Vetro	Sentiero per Monte Vetro	<i>Quercus pubescens</i>	X		601/88	-	REH122S028682	S	-	- Analisi della stabilità con metodologia VTA seguita da approfondimento tomografico al colletto e relativa relazione	20	915,00			915,00		AMMISSIBILE
68	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	QUATTRO CASTELLA	0043925035	Puianello	Via Chiesa della Mucciatella	<i>Quercus pubescens</i>	X		601/88	-	REH122G028750	-	G	- Analisi visiva speditiva generale in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente -Analisi della stabilità di almeno due esemplari arborei sia visiva che strumentale tomografica, comprensiva di redazione di relazione tecnica	20	1.647,00	244,00	Stralcio "Aggiornamento schede di censimento" in quanto non rientra tra le tipologie di attività previste dal bando	1.403,00		AMMISSIBILE
69	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	QUATTRO CASTELLA	0043925035	Montecavolo	Via Calatafimi, 65	<i>Quercus pubescens</i>	X		601/88	-	REH122S039683	S	-	- Analisi della stabilità con metodologia visiva seguita da approfondimento tomografico, direzione tecnica e redazione del certificato di conformità	20	5.124,00	2.989,00	Stralciati interventi di rimonda, riduzione della chioma e controllo consolidamenti in quanto non previsti dal piano di gestione presentato	2.135,00		AMMISSIBILE
70	COMUNE DI FANANO	MO	FANANO	00562780361	Lago di Pratignana		<i>Fagus sylvatica</i>	X	5450/2017	01/D486/MO/08	-	S	-	-Controllo dello stato di efficienza e funzionalità dei consolidamenti realizzati -Analisi della stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica a due livelli comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale	18	1.493,28			1.493,28		AMMISSIBILE	
71	COMUNE DI SCANDIANO	RE	SCANDIANO	00441150356	Fellegara	Via delle Querce, 21	<i>Quercus robur</i>	X	112/1992	-	REI496F032743	S	-	-Analisi della stabilità in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente -Potatura di rimonda del secco ed eventuale diradamento della vegetazione emessa in seguito alla potatura precedente -Controllo ed eventuale tensionamento dei cavi di consolidamento	18	3.660,00			3.660,00		AMMISSIBILE	
72	COMUNE DI REGGIOLO	RE	REGGIOLO	00440760353		Strada Berna, 2-4	<i>Quercus robur</i>	X	601/88	-	REH225F028729	-	F	-Analisi di stabilità sia visiva che strumentale tomografica al colletto su n. 2 farnie, comprensiva di redazione tecnica -Potatura di rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta nel sito di radicazione degli alberi -Coordinamento in cantiere	17	9.028,00			9.028,00		AMMISSIBILE	
73	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MO	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366	Parco della Biodiversità	Via Mombrina	<i>Quercus pubescens</i>	X	1078/96	-	MOI473S039368	S	-	- Selezione e diradamento dell'eventuale vegetazione emessa a seguito dell'intervento precedente nella misura massima del 5-10% della massa fotosintetizzante complessiva -Trattamento al terreno decompatteante e di stimolazione dell'apparato radicale con biostimolanti tramite attrezzatura VOGT Geo Maxi	17	12.419,60	2.269,20	Stralcio biostimolanti perché già ricompresi nel trattamento decompatteante e stralcio del consolidamento in quanto non prescritto nella perizia	10.150,40	Prescrizioni: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione e potatura di contenimento nella misura massima del 10% della massa fotosintetizzante attiva	AMMISSIBILE	
74	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	MO	SAN CESARIO SUL PANARO	00311560361		Via Pioppe, 177	<i>Quercus pubescens</i>	X	DM 5450/2017 001/H794/MO/08	-	S	-	-	-Analisi visiva ordinaria del rischio e stabilità, analisi biomeccanica, modellistica e calcolo del valore ornamentale -Valutazione avanzata strumentale tomografica elettrica e sonica (a terra) -Valutazione avanzata strumentale, tomografia elettrica e/o sonica (in quota) -Redazione del documento di valutazione del rischio fitostatico e di stabilità	15	1.522,56			1.522,56		AMMISSIBILE	
75	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	BO	ZOLA PREDOSA	01041340371	MADONNA DEI PRATI	Via Scuderie	<i>Quercus robur</i>	X	641/88	-	-	-	F	-Aggiornamento analisi di stabilità speditive (ricontrolli) -Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale penetrometrica di dieci esemplari -Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale tomografica di cinque esemplari -Analisi di stabilità con metodologia a trazione controllata di un esemplare compresa assistenza di mezzo elevatore e/o tree climber specializzato -Potatura di riduzione della chioma (taglio di ritorno su epitono), comprensiva di rimonda del secco per dieci esemplari -Relazione Tecnica conclusiva	15	12.627,00			12.627,00		AMMISSIBILE	
76	COMUNE DI NONANTOLA	MO	NONANTOLA	00237070362	La Grande	Via Guercinesca Ovest, 48	<i>Ulmus laevis</i>	X	112/1992	-	MOF930S036344	S	-	- Analisi di stabilità visiva - Rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta e distribuzione dello stesso alla base dell'albero. - Relazione tecnica annuale	15	3.050,00			3.050,00		AMMISSIBILE	
77	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MO	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Castello, 22	<i>Quercus sp.</i>	X	1078/96	-	MOI473S039366	S	-	- Potatura di contenimento pari al massimo del 10% della massa fotosintetizzante. Selezione e diradamento dell'eventuale vegetazione emessa a seguito dell'intervento precedente -Trattamento al terreno decompatteante e di stimolazione dell'apparato radicale con biostimolantitramite attrezzatura VOGT Geo Maxi - Potatura di rimonda del secco	14	8.719,95			8.719,95	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE	
78	COMUNE DI SALOMAGGIORE TERME	PR	SALOMAGGIORE TERME	00201150349	San Nicomede	Via per Fidenza-Scipione	<i>Morus alba</i>	X	677/89	-	PRH720S032468-PRH720S032469	-	G	- Potatura di rimonda del secco e asportazione del materiale di risulta - Concimazioni fosfopotasiche con palo iniettore in due periodi dell'anno - Riqualificazione della rizosfera con iniezione di micorizie, alghe e batteri - Monitoraggio fitopatologico di <i>Hyphantria cunea</i> nonché prescrizione di lotta micrbiologica ed asportazione meccanica nidi se necessario	13	3.538,00			3.538,00	Prescrizioni: - recinzione dell'area trattata e interdizione al calpestio (eccetto che per il viale di accesso alla casa); - rimozione di qualsiasi materiale (mattoni, legname, ecc.) e/o manufatto presente sottocuima e/o all'interno della ZPA; - spostamento del cartello di segnalética lontano dal fusto	AMMISSIBILE	

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA					INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO		
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)	RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO				
79	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MO	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Monbrina, 17	Quercus pubescens	X		1078/96	-	MOI473S039369	S	-	- Trattamento al terreno decompressante e di stimolazione dell'apparato radicale con biostimolanti tramite attrezzatura VOGT Geo Maxi nell'intera ZPA	13	7.820,00	1.085,80	Stralcio del consolidamento perché non prescritto nella perizia	6.734,20	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE
80	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	MO	SAN CESARIO SUL PANARO	00311560361		Via Imperiale	Quercus robur	X		79/1991	-	MOH794S035354	S	-	-Analisi visiva ordinaria del rischio e stabilità, analisi biomeccanica, modellistica e calcolo del valore oramentale -Valutazione avanzata strumentale, tomografia elettrica e/o sonica (a terra -Consulenza agronomica, fitoatrica e fitopatologica -Valutazione avanzata strumentale, tomografia elettrica e/o sonica in quota -Redazione del documento di valutazione del rischio fitostatico e di stabilità	12	2.283,84			2.283,84		AMMISSIBILE
81	COMUNE DI NONANTOLA	MO	NONANTOLA	00237070362		Via Sebenico	Quercus robur	X		99/1989	-	MOF930F031423	-	F	Esemplare 1 - Analisi di stabilità con prove a trazione e relazione tecnica annuale - Rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta e distribuzione del materiale alla base dell'albero Esemplare 2 - Analisi penetrometrica in quota e relazione tecnica annuale - Rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta e distribuzione del materiale alla base dell'albero Esemplare 3 - Analisi di stabilità visiva e relazione tecnica annuale - Rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta e distribuzione del materiale alla base dell'albero Esemplare 4 - Analisi di stabilità visiva e relazione tecnica annuale - Rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta e distribuzione del materiale alla base dell'albero	10	9.930,80			9.930,80		AMMISSIBILE
82	COMUNE DI CERVIA	RA	CERVIA	00360090393	Bosco del Duca d'Altempo - Castiglione di Ravenna	Via Ragazzena, angolo Via Vazzia	Esemplari di Quercus robur nel Bosco del Duca d'Altempo	X		323/86 - 964/86	-	RAC553F011629	-	G	- Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva di settantasette esemplari - Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale penetrometrica di un esemplare - Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale tomografica di un esemplare - Relazione tecnica conclusiva e direzione Tecnica delle operazioni arboricolturali - Redazione certificato di conformità tecnica - Interventi di vario genere di rimonda (vegetazione secca, deperita e compromessa), di eliminazione branchie compromesse e rampicanti, di riduzione e di conversione in alberi habitat - Raccolta materiali di risulta pulizia del sito e cippatura materiale in loco	10	24.851,40			24.851,40		AMMISSIBILE
83	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MO	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Monbrina, 19/a-b	Quercus pubescens	X		1078/96	-	MOI473S039370	S	-	- Trattamento al terreno decompressante e di stimolazione dell'apparato radicale con biostimolanti tramite attrezzatura VOGT Geo Maxi nell'intera ZPA	9	7.820,00	1.085,80	Stralcio del consolidamento perché non prescritto nella perizia	6.734,20	Prescrizione: interdizione all'accesso e al calpestio dell'area oggetto di intervento attraverso apposita delimitazione o recinzione	AMMISSIBILE
84	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MO	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Friuli, 80	Quercus sp.	X		1078/96	-	MOI473S039367	S	-	- Potatura di selezione e diradamento nella misura massima del 5-10% della massa fotosintetizzante complessiva dell'eventuale vegetazione emessa a seguito dell'intervento eseguito nel 2022 - Analisi della stabilità in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente (2024), presumibilmente con la sola modalità visiva, comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale	8	2.782,33			2.782,33	Prescrizione: potatura di selezione e diradamento nella misura del 5-10% della massa fotosintetizzante complessiva	AMMISSIBILE
85	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MO	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Mostino	Quercus sp.	X		1078/96	-	MOI473S039372	S	-	- Analisi visiva e strumentale corredata di elaborato peritale	7	1.897,60	1.146,80	Stralcio del consolidamento perché non prescritto nella perizia	750,80		AMMISSIBILE
86	COMUNE DI FORLÌ	FC	FORLÌ	00606620409	Carpinello	Via Cervese, 2311	Platanus orientalis	X	DM 5450/2017	01/D704/FC/08	-	S	-			0	427,00	427,00	La domanda non è stata presentata secondo la modulistica prevista e non presenta la documentazione richiesta dal bando: non sono stati inviati accordo con la proprietà, preventivi e certificazioni	0,00		NON AMMISSIBILE
87	SOGETTO 3 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	MO	CASTELNUOVO RANGONE	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	Montale Rangone	Via Piazza, 7	Quercus pubescens	X		79/91	-	MOC242S035299	S	-		0	8.020,20	8.020,20	L'esemplare arboreo è crollato a seguito di evento meteo avverso	0,00		NON AMMISSIBILE
88	SOGETTO 4 DI CUI ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	PR	PARMA	SI RIMANDA ALLA SCHEDA PRIVACY ALLEGATA	Fontanini	Strada Fontanino, 66	Quercus robur	X		12202/97	-	PRG337S040460	S	-		0	14.762,00	14.762,00	Preventivi e certificazioni non presenti. Gli interventi richiesti non sono prescritti dalla perizia che risulta data 2022	0,00		NON AMMISSIBILE
89	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	RA	FAENZA	00357850395	Olmatello	Via Castel Raniero, 141/143	Quercus cerris	X		641/1988	-	RAD458S029633	-	F		0	15.982,00	15.982,00	Non pervenuto accordo con la proprietà	0,00		NON AMMISSIBILE

N. PROG.	SOGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	COMUNE	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	ESTREMI DELLA TUTELA						INTERVENTI APPROVATI E AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	ESITO
								RER	AMI	ATTO TUTELA	COD. ID AMI	COD. ID AMR	ALBERO SINGOLO	INSIEME OMOGENEO (FILARE, GRUPPO)		RICHIESTO	STRALCI	TIPOLOGIA STRALCI	AMMESSO		
															TOTALE	966.479,75	132.861,08		833.618,67		