

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>ELENCO REGIONALE DEI PREZZI</b> PER LAVORI E SERVIZI DI DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI TOPOGRAFICI E SICUREZZA		
	<b>01 - LAVORI PREPARATORI, SPOSTAMENTO CANTIERE E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI</b>		
	<b>01.05 - LAVORI PREPARATORI</b>		
01.05.005	<b>Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica</b> Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e reimmissione in località indicata dal personale di sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti. (EURO )	a corpo	
01.05.010	<b>Analisi per caratterizzazione materiale di scavo</b> Analisi per caratterizzazione materiale di scavo (EURO )	cad	
01.05.015	<b>Esecuzione di saggi archeologici preventivi</b> Esecuzione di saggi archeologici preventivi preventivi per la realizzazione di interventi ricadenti in aree di interesse archeologico (EURO )	cad	
	<b>01.10 -SPOSTAMENTO CANTIERE</b>		
01.10.010	<b>Compenso a corpo per il calo e il successivo sollevamento di attrezzature di tipo eccezionale</b> Compenso a corpo per il calo e il successivo sollevamento di attrezzature di tipo eccezionale all'interno di pozzi di grande diametro (attrezzatura per trivellazione a rotazione, ecc.) per l'esecuzione di dreni sub-orizzontali, perforazioni guidate o similari, con autogrù, compreso la predisposizione di idonea area di sosta, l'approntamento delle macchine in cantiere e il suo successivo smontaggio. (EURO )	a corpo	
01.10.015	<b>Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature a località successive</b> Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature a località successive, escluso il primo cantiere o cantieri con località già previste in progetto:		
	<b>a spostamenti a seguito di interruzione dei lavori</b> spostamenti a seguito di interruzione dei lavori da parte del Committente (EURO )	cad	
	<b>b spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori</b> spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori da parte del Committente (EURO )	cad	
	<b>01.15 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI</b>		
01.15.005	<b>Indagine per bonifica di terreno sino alla profondità massima di 9 m, eseguita mediante trivellazione</b> Indagine per bonifica di terreno sino alla profondità massima di 9 m, eseguita mediante trivellazione di fori del diametro di 40 cm, su maglia quadrata di lato 2,8 m con l'impiego di idoneo apparato rilevatore. Nel prezzo è compreso il taglio della vegetazione e la delimitazione dell'area sottoposta a ricerca. L'indagine viene compensata per ogni metro di profondità dal piano di campagna. (EURO quattro/00)	m	4.00
01.15.010	<b>Ricerca ed avvicinamento di masse ferrose interrate da eseguirsi con apparecchio rilevatore</b> Ricerca ed avvicinamento di masse ferrose interrate da eseguirsi con apparecchio rilevatore idoneo allo scopo, loro scoprimento, rimozione ed allontanamento dal cantiere. Se nel corso della ricerca venissero individuati vecchi ordigni bellici l'impresa sospenderà i lavori ed avviserà il direttore dei lavori. La ricerca viene compensata per ogni metro quadrato di superficie rilevata. (EURO zero/60)	m <sup>2</sup>	0.60

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>03 - INDAGINI GEOGNOSTICHE</b>		
	<b>03.10 - SONDAGGI GEOGNOSTICI</b>		
<b>03.10.005</b>	<b>Compenso per installazione delle attrezzature su ciascun punto di perforazione.</b> Compenso per installazione delle attrezzature su ciascun punto di perforazione, compresi spostamenti, carico e scarico, per ogni installazione:		
	<b>a collina</b> collina (EURO centonovantasette/40)	cad	197.40
	<b>b pianura</b> pianura (EURO centosettantacinque/40)	cad	175.40
<b>03.10.010</b>	<b>Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo punto di perforazione.</b> Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo punto di perforazione individuato nell'ambito della stessa piazzola e comunque entro un raggio non superiore ai 10 m dalla posizione del primo sondaggio, da realizzare senza soluzioni di continuità temporale. (EURO sessantacinque/80)	cad	65.80
<b>03.10.015</b>	<b>Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo</b> Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo, eseguita a rotazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso trovanti e roccia, con carotiere semplice e/o doppio, compresi tubazioni di rivestimento foro, raccolta e conservazione campioni, caratterizzazione delle discontinuità presenti nella roccia ed ogni altro onere per la esecuzione della perforazione e per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a fino a 20 m</b> fino a 20 m (EURO sessantadue/40)	m	62.40
	<b>b da 20 a 40 m</b> da 20 a 40 m (EURO settantatre/70)	m	73.70
	<b>c da 40 a 60 m</b> da 40 a 60 m (EURO ottantotto/40)	m	88.40
	<b>d da 60 a 80 m</b> da 60 a 80 m (EURO centosette/70)	m	107.70
	<b>e da 80 a 100 m</b> da 80 a 100 m (EURO centotrentasei/20)	m	136.20
<b>03.10.020</b>	<b>Sovrapprezzo per perforazione inclinate sulla verticale, diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo</b> Sovrapprezzo per perforazione inclinate sulla verticale, diametro minimo 100 mm, a carotaggio continuo, per qualunque profondità:		
	<b>a da 15° a 45°</b> da 15° a 45° (EURO quattordici/30)	m	14.30
	<b>b oltre 45°</b> oltre 45° (EURO venti/80)	m	20.80
<b>03.10.025</b>	<b>Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in perforazioni verticali e inclinate di diametro minimo 100 mm.</b> Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in perforazioni verticali e inclinate di diametro minimo 100 mm. (EURO ventotto/60)	m	28.60
<b>03.10.030</b>	<b>Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 145 mm, a carotaggio continuo</b> Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 145 mm, a carotaggio continuo, eseguita a rotazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza compresi trovanti e roccia, con carotiere semplice e/o doppio, compresi tubazioni di rivestimento foro, raccolta e conservazione campioni, caratterizzazione delle discontinuità presenti nella roccia ed ogni altro onere per		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	l'esecuzione della perforazione e per dare quanto richiesto regola d'arte:		
	<b>a fino a 20 m</b> fino a 20 m (EURO settantadue/30)	m	72.30
	<b>b da 20 a 40 m</b> da 20 a 40 m (EURO ottantaquattro/40)	m	84.40
	<b>c da 40 a 60 m</b> da 40 a 60 m (EURO novantasette/60)	m	97.60
<b>03.10.035</b>	<b>Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale diametro minimo 145 mm, a carotaggio continuo</b> Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale diametro minimo 145 mm, a carotaggio continuo, per qualunque profondità:		
	<b>a da 15° a 45°</b> da 15° a 45° (EURO diciannove/80)	m	19.80
	<b>b oltre 45°</b> oltre 45° (EURO venticinque/80)	m	25.80
<b>03.10.040</b>	<b>Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in perforazioni verticali e inclinate di diametro minimo 145 mm.</b> Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in perforazioni verticali e inclinate di diametro minimo 145 mm: (EURO trentaquattro/10)	m	34.10
<b>03.10.060</b>	<b>Perforazione inclinata sulla verticale diametro minimo 100 mm, a distruzione di nucleo</b> Perforazione inclinata sulla verticale diametro minimo 100 mm, eseguita a distruzione di nucleo in terreni di qualunque natura e consistenza compresi trovanti e roccia, comprese tubazioni di rivestimento foro ed ogni altro onere per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a fino 20 m</b> fino 20 m (EURO trentadue/90)	m	32.90
	<b>b da 20 a 40 m</b> da 20 a 40 m (EURO trentanove/00)	m	39.00
	<b>c da 40 a 60 m</b> da 40 a 60 m (EURO quarantotto/70)	m	48.70
	<b>d da 60 a 80 m</b> da 60 a 80 m (EURO cinquantanove/20)	m	59.20
	<b>e da 80 a 100 m</b> da 80 a 100 m (EURO settantadue/30)	m	72.30
<b>03.10.065</b>	<b>Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale diametro minimo 100 mm, a distruzione di nucleo.</b> Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale diametro minimo 100 mm a distruzione di nucleo, per qualunque profondità:		
	<b>a da 15° a 45°</b> da 15° a 45° (EURO )	m	
	<b>b oltre 45°</b> oltre 45° (EURO )	m	
<b>03.10.070</b>	<b>Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 145 mm, a distruzione di nucleo</b> Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 145 mm, eseguita a distruzione di nucleo, in terreni di qualunque natura e consistenza compresi trovanti e roccia, comprese tubazioni di rivestimento foro ed ogni altro onere per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a fino a 20 m</b> fino a 20 m (EURO quarantasei/002)	m	46.002
	<b>b da 20 a 40 m</b> da 20 a 40 m (EURO cinquantadue/60)	m	52.60

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.10.075	<p><b>c da 40 a 60 m</b> da 40 a 60 m (EURO cinquantanove/20)</p> <p><b>Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale di diametro minimo 145 mm, a distruzione di nucleo</b> Sovrapprezzo per perforazione inclinata sulla verticale di diametro minimo 145 mm, eseguita a distruzione di nucleo, per qualunque profondità:</p>	m	59.20
03.10.090	<p><b>a da 15° a 45°</b> da 15° a 45° (EURO dieci/50)</p> <p><b>b oltre 45°</b> oltre 45° (EURO diciassette/50)</p> <p><b>Fornitura di cassette catalogatrici a quattro e cinque scomparti, non superiore ad 1 m.</b> Fornitura di cassette catalogatrici a quattro e cinque scomparti, non superiore ad 1 m, in legno, metallo o altro materiale accettato dal Committente, atte alla conservazione duratura di carote o campioni, complete di coperchio, compreso il trasporto in luogo riparato indicato dal Committente. (EURO ventiquattro/70)</p>	m m	10.50 17.50
03.10.095	<p><b>Prelievo di campioni indisturbati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione.</b> Prelievo di campioni indisturbati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura delle fustelle da restituire ad analisi di laboratorio eseguite debitamente sigillate tramite paraffina, orientate nel senso di perforazione e chiuse ermeticamente ed appositamente etichettate:</p>	cad	24.70
03.10.100	<p><b>a fino a 20 m</b> fino a 20 m (EURO sessanta/30)</p> <p><b>b da 20 a 40 m</b> da 20 a 40 m (EURO settantadue/30)</p> <p><b>c oltre 40 m</b> oltre 40 m (EURO ottantacinque/60)</p> <p><b>Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso delle indagini geognostiche o dell'esecuzione dei sondaggi.</b> Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso delle indagini geognostiche o dell'esecuzione dei sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente ed appositamente etichettati, compreso ogni altro onere per dare quanto richiesto a regola d'arte. (EURO sei/00)</p>	cad cad cad	60.30 72.30 85.60
03.15.005	<p><b>03.15 - PROVE IN SITO E/O IN FORO DI SONDAGGIO</b></p> <p><b>Esecuzione di prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di sondaggio.</b> Esecuzione di prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di sondaggio, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati:</p>		
03.15.010	<p><b>a fino a 20 m</b> fino a 20 m (EURO cinquantatre/80)</p> <p><b>b oltre a 20 m</b> oltre a 20 m (EURO sessantasette/70)</p> <p><b>Esecuzione di prove di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a rotazione.</b> Esecuzione di prove di resistenza al taglio in sito (Vane Test) nel corso di sondaggi a rotazione, compresi trasporto, installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature sulle postazioni di prova e quant'altro occorra per eseguire le prove a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati:</p>	cad cad	53.80 67.70
	<p><b>a fino a 20 m</b> fino a 20 m (EURO novantasei/80)</p>	cad	96.80

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.15.015	<p><b>b oltre a 20 m</b> oltre a 20 m (EURO centocinquantanove/10)</p> <p><b>Prova di permeabilità tipo Lefranc, a carico sia costante che variabile eseguita nel corso di sondaggi a rotazione.</b> Prova di permeabilità tipo Lefranc, a carico sia costante che variabile eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, comprensiva di tutta la strumentazione, attrezzatura, operatori e quant'altro occorra per eseguire la prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dati:</p>	cad	159.10
	<p><b>a allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata</b> allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata (EURO centodiciotto/30)</p>	cad	118.30
03.15.020	<p><b>b ora o frazione superiore alla mezz'ora</b> ora o frazione superiore alla mezz'ora (EURO novantuno/40)</p> <p><b>Prova di permeabilità tipo Lugeon, eseguita a qualsiasi profondità mediante strumentazione idonea e completa di packers.</b> Prova di permeabilità tipo Lugeon, eseguita a qualsiasi profondità mediante strumentazione idonea e completa di packers ad espansione, tubazioni, allacciamento, manometri, contatori e centralina di pressione, operatori e quant'altro occorra per eseguire la prova a regola d'arte e realizzare l'elaborazione dei dati:</p>	ora	91.40
	<p><b>a allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata</b> allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata (EURO centosettantasette/40)</p>	cad	177.40
03.15.025	<p><b>b ora o frazione superiore alla mezz'ora</b> ora o frazione superiore alla mezz'ora (EURO novantuno/40)</p> <p><b>Determinazione della densità in sito.</b> Determinazione della densità in sito, esclusi oneri per il trasferimento in cantiere:</p>	ora	91.40
	<p><b>a metodo del volumometro a membrane</b> metodo del volumometro a membrane (EURO sessantaquattro/50)</p>	cad	64.50
	<p><b>b metodo del volumometro a sabbia</b> metodo del volumometro a sabbia (EURO settantasette/40)</p>	cad	77.40
03.15.030	<p><b>Determinazione dell'indice di C.B.R. in situ</b> Determinazione dell'indice di C.B.R. in situ, compresa elaborazione dati, esclusi fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri per il trasferimento in cantiere (EURO centotrentacinque/40)</p>	cad	135.40
03.15.035	<p><b>Prova di carico con piastra rigida di diametro 300 mm, eseguita a doppio ciclo</b> Prova di carico con piastra rigida di diametro 300 mm, eseguita a doppio ciclo secondo le norme tecniche vigenti, con pressione massima applicabile da definirsi secondo le indicazioni del Committente, fino ad un massimo di 0,45 N/mm<sup>2</sup>, determinazione dei moduli di deformazione e quant'altro occorra per eseguire le prove a regola d'arte, compresa elaborazione dati, esclusa fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri per il trasferimento in cantiere. (EURO centoottantadue/70)</p>	cad	182.70
03.20.005	<p><b>03.20 - STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO</b></p> <p><b>Compenso per prestazioni di tecnici specializzati, per ogni ciclo di lettura della strumentazione geotecnica</b> Compenso per prestazioni di tecnici specializzati, per ogni ciclo di lettura della strumentazione geotecnica, compresi costi di spostamento tra siti diversi, spese di viaggio e permanenza: (EURO )</p>	cad	
03.20.010	<p><b>Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri a tubo aperto in PVC</b> Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri a tubo aperto in PVC, microfessurati 2/10 mm, rivestiti con "tessuto non tessuto" in filamenti polimerici, di grammatura non inferiore a 200 g/m<sup>2</sup>, compresi formazione del filtro poroso e del tappo impermeabile secondo le indicazioni del Committente e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:</p>		
	<p><b>a fino a 63 mm (diametro esterno)</b></p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.20.015	fino a 63 mm (diametro esterno) (EURO sedici/60)	m	16.60
	<b>b oltre 63 mm (diametro esterno)</b> oltre 63 mm (diametro esterno) (EURO venti/40)	m	20.40
03.20.020	<b>Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri a tubo aperto in PVC, finestrati</b> Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri a tubo aperto in PVC, finestrati, rivestiti con "tessuto non tessuto" in filamenti polimerici, di grammatura non inferiore a 200 g/m <sup>2</sup> , compresi formazione del filtro poroso e del tappo impermeabile secondo le indicazioni del Committente e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a fino a 50 mm (diametro esterno)</b> fino a 50 mm (diametro esterno) (EURO otto/50)	m	8.50
03.20.030	<b>b oltre 50 mm (diametro esterno)</b> oltre 50 mm (diametro esterno) (EURO tredici/70)	m	13.70
	<b>Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo "Casagrande" a doppio tubo</b> Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di uno o più piezometri di tipo "Casagrande" a doppio tubo, alle profondità stabilite dal Committente, comprese fornitura di tutto il materiale occorrente, formazione del filtro poroso e dei tappi impermeabili e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
03.20.035	<b>a per ogni corpo piezometrico completo</b> per ogni corpo piezometrico completo (EURO duecentoquindici/00)	cad	215.00
	<b>b per ogni metro di doppio tubo posto in opera</b> per ogni metro di doppio tubo posto in opera (EURO undici/30)	m	11.30
03.20.040	<b>Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi inclinometrici, compresi manicotti di collegamento</b> Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi inclinometrici, compresi manicotti di collegamento, tappo di superficie, valvola di fondo, iniezioni con boiaccia di cemento o cemento/bentonite e la verifica di verticalità del tubo con passo di lettura non superiore al metro e quant'altro occorra per quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a in alluminio diametro 75 mm</b> in alluminio diametro 75 mm (EURO quarantasette/30)	m	47.30
03.20.035	<b>b in alluminio diametro 54 mm</b> in alluminio diametro 54 mm (EURO quarantatre/50)	m	43.50
	<b>c in ABS con diametro non inferiore a 60 mm</b> in ABS con diametro non inferiore a 60 mm (EURO quarantatre/50)	m	43.50
03.20.035	<b>Letture di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda inclinometrica biassiale</b> Letture di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, effettuata con sonda inclinometrica biassiale, con sensibilità di 20.000 sin a (alfa) = angolo rispetto alla verticale) ed escursione di ± 30° (più o meno trenta gradi), compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per la perfetta lettura dei tubi inclinometrici, la lettura si intende comprensiva di n. 3 (tre) copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate:		
	<b>a letture su quattro guide per tubi fino a 100 m</b> letture su quattro guide per tubi fino a 100 m (EURO cinque/90)	m	5.90
	<b>b letture su quattro guide per tubi oltre 100 m</b> letture su quattro guide per tubi oltre 100 m (EURO sette/50)	m	7.50
	<b>c letture su due guide per tubi fino a 100 m</b> letture su due guide per tubi fino a 100 m (EURO tre/70)	m	3.70
03.20.040	<b>d letture su due guide per tubi oltre 100 m</b> letture su due guide per tubi oltre 100 m (EURO quattro/50)	m	4.50
03.20.040	<b>Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di inclinometri fissi</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.20.045	Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di inclinometri fissi costituiti da sonde inclinometriche, teste di sospensione e pannello di centralizzazione e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte (EURO )	cad	
03.20.050	<b>Letture di inclinometri fissi effettuata con apposita centralina</b> Letture di inclinometri fissi effettuata con apposita centralina, compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per una perfetta lettura, per ogni tubo inclinometrico fisso comprensiva di n. 3 copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate (EURO settantacinque/20)	cad	75.20
03.20.055	<b>Manutenzione mediante pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di tubi inclinometrici</b> Manutenzione mediante pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di tubi inclinometrici, di tubi piezometrici aperti o Casagrande e di dreni suborizzontali:		
	<b>a tubi inclinometrici</b> tubi inclinometrici (EURO quattro/30)	m	4.30
	<b>b piezometri a tubo aperto</b> piezometri a tubo aperto (EURO quattro/30)	m	4.30
	<b>c piezometri Casagrande</b> piezometri Casagrande (EURO cinque/90)	m	5.90
	<b>d dreni suborizzontali</b> dreni suborizzontali (EURO quattro/30)	m	4.30
03.20.055	<b>Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di colonna inclinometrica - assestimetrica magnetica</b> Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di colonna inclinometrica - assestimetrica magnetica, costituita da tubo in ABS di diametro interno maggiore o uguale a 60 mm, manicotti di collegamento telescopici e/o semplici, anelli magnetici, compresi tappo di fondo e di testa ed ogni parte e o accessorio necessario per garantire l'installazione a regola d'arte e la funzionalità dello strumento, nonché la lettura assestimetrica di zero e la verifica di verticalità inclinometrica con passo di lettura non superiore al metro:		
	<b>a tubo ABS</b> tubo ABS (EURO trentotto/70)	m	38.70
	<b>b manicotti telescopici da 70 a 200 mm</b> manicotti telescopici da 70 a 200 mm (EURO sessantaquattro/50)	cad	64.50
	<b>c manicotti fissi</b> manicotti fissi (EURO sei/40)	cad	6.40
	<b>d anelli magnetici</b> anelli magnetici (EURO trentanove/80)	cad	39.80
03.20.060	<b>Esecuzione di lettura assestimetrica con apposita centralina</b> Esecuzione di lettura assestimetrica con apposita centralina, compresi tutti gli oneri e quant'altro occorra per una perfetta lettura, per ogni tubo assestimetrico comprensiva di n. 3 copie complete delle elaborazioni opportunamente commentate e interpretate (EURO sedici/10)	m	16.10
03.20.065	<b>Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase</b> Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di estensimetri mono e/o multibase in acciaio, fibra di vetro o invar, compresi gli accessori per il montaggio in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di protezione, ecc..), l'iniezione del foro, l'assemblaggio delle varie parti e quant'altro occorra per rendere lo strumento funzionante:		
	<b>a testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio</b> testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio (EURO duecentosessantotto/80)	cad	268.80
	<b>b testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in invar o acciaio (EURO seicentoquarantacinque/00)	cad	645.00
	<b>c sovrapprezzo per testa estensimetrica a due basi per ogni base in acciaio o invar</b> sovrapprezzo per testa estensimetrica a due basi, compreso ancoraggio superiore, per ogni base in acciaio o invar successiva alla seconda, fino a sei basi (EURO duecentotrentuno/10)	cad	231.10
	<b>d testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro</b> testa monobase, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro (EURO duecentoquattro/30)	cad	204.30
	<b>e testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro</b> testa a 2 basi, compreso ancoraggio superiore per basi in fibra di vetro (EURO quattrocentosettantotto/40)	cad	478.40
	<b>f sovrapprezzo alla testa estensimetrica a due basi per ogni base in fibra di vetro</b> sovrapprezzo alla testa estensimetrica a due basi, compreso ancoraggio superiore, per ogni base in fibra di vetro successiva alla seconda, fino a sei basi (EURO centosessantasei/60)	cad	166.60
	<b>g basi in invar, compreso ancoraggio inferiore</b> basi in invar, compreso ancoraggio inferiore (EURO trentuno/70)	m	31.70
	<b>h basi in acciaio, compreso ancoraggio inferiore</b> basi in acciaio, compreso ancoraggio inferiore (EURO diciannove/40)	m	19.40
	<b>i basi in fibra di vetro, compreso ancoraggio inferiore</b> basi in fibra di vetro, compreso ancoraggio inferiore (EURO otto/60)	m	8.60
03.20.070	<b>Esecuzione di lettura estensimetrica con comparatore centesimale rimovibile con fondo scala 30 mm</b> Esecuzione di lettura estensimetrica con comparatore centesimale rimovibile con fondo scala 30 mm (EURO quindici/00)	cad	15.00
03.20.075	<b>Fornitura e posa in opera di misuratori elettrici di giunti, completo di accessori</b> Fornitura e posa in opera di misuratori elettrici di giunti, completo di accessori, con riscontri fondo scala da 25 a 100 mm, risoluzione di almeno 0,05 mm e terminale di misura elettrico:		
	<b>a misuratore</b> misuratore (EURO quattrocentoottantatre/80)	cad	483.80
	<b>b cavo elettrico schermato</b> cavo elettrico schermato (EURO due/70)	m	2.70
	<b>c centralina di lettura</b> centralina di lettura (EURO )	cad	
03.20.080	<b>Dispositivo di protezione della strumentazione, costituito da tubo in acciaio zincato</b> Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a protezione della strumentazione geotecnica, con adeguato blocco in conglomerato cementizio e sovrastante coperchio apribile corredato di lucchetto in acciaio inox, posto in opera secondo le indicazioni del Committente: (EURO settantacinque/00)	cad	75.00
03.20.085	<b>Dispositivo di protezione della strumentazione con pozzetto di ispezione e tubo in acciaio</b> Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione, secondo le direttive impartite dal Committente, costituito da manufatto prefabbricato in c.a.v., completo di botola con chiusino carrabile in ghisa ad incastro e di dispositivo di protezione dello strumento costituito da tubo in acciaio zincato, con coperchio di diametro opportuno, infisso per almeno 30 cm nel terreno, munito di dispositivo di chiusura con lucchetto in acciaio inox posto entro il pozzetto, compresi scavo, rinterro cementazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a pozzetti 30x30x30 cm</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.20.086	pozzetti 30x30x30 cm (EURO centoventinove/00)	cad	129.00
	<b>b pozzetti 40x40x40 cm</b> pozzetti 40x40x40 cm (EURO centoquaranta/80)	cad	140.80
	<b>c pozzetti 50x50x50 cm</b> pozzetti 50x50x50 cm (EURO centosettantadue/00)	cad	172.00
03.20.088	<b>Dispositivo di protezione della strumentazione con pozzetto di ispezione e tubo in PVC</b> Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione, secondo le direttive impartite dal Committente, costituito da manufatto prefabbricato in c.a.v., completo di botola con chiusino carrabile in ghisa ad incastro e di dispositivo di protezione dello strumento costituito da tubo in PVC con coperchio di diametro opportuno, infisso per almeno 30 cm nel terreno, munito di dispositivo di chiusura con lucchetto in acciaio inox posto entro il pozzetto, compresi scavo, rinterro cementazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a pozzetti 30x30x30 cm</b> pozzetti 30x30x30 cm (EURO sessantacinque/00)	cad	65.00
	<b>b pozzetti 40x40x40 cm</b> pozzetti 40x40x40 cm (EURO settanta/00)	cad	70.00
03.20.088	<b>c pozzetti 50x50x50 cm</b> pozzetti 50x50x50 cm (EURO novantacinque/00)	cad	95.00
	<b>Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della presenza di strumentazione geotecnica</b> Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della presenza di strumentazione geotecnica costituito da palo zincato spessore 2 mm diametro 60 mm e altezza 3 m con tappo di chiusura all'estremità e cartello segnalatore in lamiera metallica delle dimensioni di 50x25 cm, recante indicazioni fornite dal Committente realizzato con stampa digitale, fissato al palo mediante 2 collari antirotazione da 60 mm collegati con dadi e bulloni, esclusa elaborazione e impaginazione della parte grafica, compresa infissione per 1 m ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (EURO novanta/10)	cad	90.10
	<b>Fornitura e posa in opera (compresa la cementazione) di cavo coassiale 50 Ohm per TDR</b> Fornitura e posa in opera (compresa la cementazione) di cavo coassiale 50 Ohm per TDR, guaina esterna in PVC in abbinamento a tubo inclinometrico o piezometrico compreso la sigillatura del fondo, l'applicazione del connettore sulla testata e la misura di certificazione alla posa del cavo eseguita con centralina di misura, escluse le perforazioni, la fornitura e posa dei tubi inclinometrici o piezometrici e la cementazione degli stessi:		
03.20.090	<b>a diametro 0,5"</b> diametro 0,5" (EURO trentadue/30)	m	32.30
	<b>b diametro 7/8"</b> diametro 7/8" (EURO trentanove/80)	m	39.80
	<b>c diametro 1+ 5/8"</b> diametro 1+ 5/8" (EURO sessantaquattro/50)	m	64.50
	<b>d fornitura e posa in opera di idoneo tubo in PVC, compreso spurgo per l'inserimento del cavo TDR</b> fornitura e posa in opera di idoneo tubo in PVC, compreso spurgo per l'inserimento del cavo TDR (EURO ventuno/50)	m	21.50
03.20.095	<b>Esecuzione di misure dei cavi TDR eseguita con riflettometro portatile (TDR)</b> Esecuzione di misure dei cavi TDR eseguita con riflettometro portatile (TDR), compreso il noleggio della centralina, tutti gli oneri per il raggiungimento dei luoghi, l'esecuzione della misura, l'elaborazione dei dati comprendente l'elaborazione assoluta, differenziale ed equivalente al taglio con restituzione grafica delle misure e individuazione delle anomalie riscontrate: (EURO duecentosettantaquattro/20)	cad	274.20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>03.25 - PROVE PENETROMETRICHE</b>		
<b>03.25.005</b>	<b>Compenso per installazione di attrezzature penetrometriche su ciascun punto di prova compresi spostamenti:</b> Compenso per installazione di attrezzature penetrometriche su ciascun punto di prova compresi spostamenti, ecc.:		
	<b>a prove statiche</b> prove statiche (EURO cinquantadue/70)	cad	52.70
	<b>b prove dinamiche continue standard</b> prove dinamiche continue standard (EURO cinquanta/60)	cad	50.60
	<b>c prove dinamiche leggere</b> prove dinamiche leggere (EURO diciotto/30)	cad	18.30
<b>03.25.010</b>	<b>Prova penetrometrica con penetrometro statico modello olandese tipo Gouda o equivalente, a punta meccanica</b> Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo Gouda o equivalente, a punta meccanica, con lettura della resistenza alla punta Rp e dell'attrito laterale RI, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati: (EURO tredici/50)	m	13.50
<b>03.25.015</b>	<b>Prova penetrometrica con penetrometro statico modello olandese tipo Gouda o equivalente, a punta elettrica</b> Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo Gouda o equivalente, a punta elettrica, con misura automatica e continua della resistenza alla punta Rp, dell'attrito laterale RI e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati: (EURO ventuno/00)	m	21.00
<b>03.25.020</b>	<b>Prova penetrometrica con penetrometro statico modello olandese tipo Gouda o equivalente, a punta elettrica e piezocono</b> Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo Gouda o equivalente, a punta elettrica e piezocono, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta, della pressione dei pori e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. (EURO ventiquattro/80)	m	24.80
<b>03.25.021</b>	<b>Prova penetrometrica con penetrometro statico mod. olandese tipo Gouda o equivalente, a punta elettrica e cono statico</b> Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo Gouda o equivalente, a punta elettrica, cono sismico con misura automatica e continua della resistenza alla punta Rp, dell'attrito laterale RI e della deviazione della punta dalla verticale, con spinta non inferiore a 10 t, restituzione dei valori Vs e Vp, dei moduli elastici dinamici nonché della classificazione del suolo, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati: (EURO ventiquattro/80)	m	24.80
<b>03.25.025</b>	<b>Prova di dissipazione</b> Prova di dissipazione da eseguire a diverse profondità su indicazione del Committente, compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati (EURO settantacinque/30)	ora	75.30
<b>03.25.030</b>	<b>Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro provvisto di massa battente da 72,5744 kg (160 lbs)</b> Prova penetrometrica dinamica continua eseguita con penetrometro provvisto di massa battente da 72,5744 kg (160 lbs) e altezza di caduta 75 cm, corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, compreso eventuale rivestimento foro: (EURO dodici/90)	m	12.90
<b>03.25.035</b>	<b>Prova penetrometrica dinamica con penetrometro leggero eseguita fino a rifiuto o secondo le indicazioni del Committente</b> Prova penetrometrica dinamica con penetrometro leggero eseguita fino a rifiuto o secondo le indicazioni del Committente, con restituzione dei dati su appositi diagrammi, misurazione del livello dell'acqua sia a fine prova sia a livello stabilizzato della falda o a richiesta del Committente, indicazione dell'inizio aderenza sulle aste		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.30.005	<p>e quant'altro rilevabile in campagna, per dare quanto richiesto a regola d'arte: (EURO nove/70)</p> <p><b>03.30 - PROVE GEOFISICHE</b></p> <p><b>Esecuzione di sondaggi elettrici verticali</b> Esecuzione di sondaggi elettrici verticali, comprese esecuzione di tutte le operazioni di campagna, installazione e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti, nonché relazione conclusiva corredata dai necessari allegati:</p> <p><b>a A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.)</b> A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.) (EURO centoottantadue/80)</p> <p><b>b A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.)</b> A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.) (EURO duecentonove/70)</p> <p><b>c A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.)</b> A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.) (EURO trecentouno/00)</p> <p><b>d A-B fino a 600 m (n. minimo 2 S.E.V.)</b> A-B fino a 600 m (n. minimo 2 S.E.V.) (EURO cinquecentonovantasei/70)</p>	m	9.70
03.30.010	<p><b>Esecuzione di sondaggi elettrici orizzontali secondo il metodo del rettangolo (per ogni rettangolo)</b> Esecuzione di sondaggi elettrici orizzontali secondo il metodo del rettangolo (1/3 A-B in lunghezza e 1/4 A-B in altezza) comprese esecuzione di tutte le operazioni di campagna, misura dei potenziali spontanei, installazione e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti, nonché relazione conclusiva corredata dai necessari allegati:</p> <p><b>a A-B = 100 m e M-N = 5 m per ogni rettangolo</b> A-B = 100 m e M-N = 5 m per ogni rettangolo (EURO )</p> <p><b>b A-B = 200 m e M-N = 5 m per ogni rettangolo</b> A-B = 200 m e M-N = 5 m per ogni rettangolo (EURO )</p> <p><b>c A-B = 300 m e M-N = 5 m per ogni rettangolo</b> A-B = 300 m e M-N = 5 m per ogni rettangolo (EURO )</p> <p><b>d A-B = 300 m e M-N = 10 m per ogni rettangolo</b> A-B = 300 m e M-N = 10 m per ogni rettangolo (EURO )</p> <p><b>e A-B = 400 m e M-N = 10 m per ogni rettangolo</b> A-B = 400 m e M-N = 10 m per ogni rettangolo (EURO )</p> <p><b>f A-B = 600 m e M-N = 10 m per ogni rettangolo</b> A-B = 600 m e M-N = 10 m per ogni rettangolo (EURO )</p>	cad	182.80 209.70 301.00 596.70
03.30.011	<p><b>Esecuzione di sondaggi elettrici orizzontali secondo il metodo del rettangolo (per ogni S.E.O.)</b> Esecuzione di sondaggi elettrici orizzontali secondo il metodo del rettangolo (1/3 A-B in lunghezza e 1/4 A-B in altezza) comprese esecuzione di tutte le operazioni di campagna, misura dei potenziali spontanei, installazione e successiva rimozione delle attrezzature occorrenti, nonché relazione conclusiva corredata dai necessari allegati:</p> <p><b>a A-B = 100 m e M-N = 5 m per ogni S.E.O.</b> A-B = 100 m e M-N = 5 m per ogni S.E.O. (EURO )</p> <p><b>b A-B = 200 m e M-N = 5 m per ogni S.E.O.</b> A-B = 200 m e M-N = 5 m per ogni S.E.O. (EURO )</p> <p><b>c A-B = 300 m e M-N = 5 m per ogni S.E.O.</b> A-B = 300 m e M-N = 5 m per ogni S.E.O. (EURO )</p> <p><b>d A-B = 400 m e M-N = 5 m per ogni S.E.O.</b> A-B = 400 m e M-N = 5 m per ogni S.E.O. (EURO )</p> <p><b>e A-B = 400 m e M-N = 10 m per ogni S.E.O.</b> A-B = 400 m e M-N = 10 m per ogni S.E.O. (EURO )</p>	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.30.015	<p>f <b>A-B = 600 m e M-N = 10 m per ogni S.E.O.</b> A-B = 600 m e M-N = 10 m per ogni S.E.O. (EURO )</p> <p><b>Esecuzione di profili di resistività con il metodo Schlumberger</b> Esecuzione di profili di resistività con il metodo Schlumberger, con tre distanze elettrodiche (A-B = 50 m, A-B = 100 m e A-B = 200 m), con M-N fisso a 5 m, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: (EURO cinque/40)</p>	cad	
03.30.020	<p><b>Esecuzione di rilievo "Mise a la mase"</b> Esecuzione di rilievo "Mise a la mase" con primo elettrodo posto in punto di risorgenza e secondo elettrodo posto all'infinito, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:</p> <p>a <b>maglia 5x5 m al punto di misura</b> maglia 5x5 m al punto di misura (EURO diciotto/80)</p>	m	5.40
03.30.025	<p>b <b>maglia 10x10 m al punto di misura</b> maglia 10x10 m al punto di misura (EURO ventisei/30)</p> <p><b>Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio</b> Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo le diverse configurazioni elettrodiche tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, ecc.). L'elaborazione dei dati deve essere effettuata con programmi di inversione bidimensionale. La Tomografia elettrica deve essere eseguita lungo profili di elettrodi in superficie, compresa l'elaborazione dei dati e il rilievo topografico dei centri di misura:</p> <p>a <b>prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 2 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 2 m (EURO sette/50)</p> <p>b <b>prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m (EURO cinque/90)</p> <p>c <b>prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 1 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 1 m (EURO dieci/20)</p> <p>d <b>prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 3 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 3 m (EURO nove/20)</p> <p>e <b>prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m (EURO otto/10)</p> <p>f <b>prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 10 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 10 m (EURO sette/00)</p> <p>g <b>prospezione elettrica tomografica con almeno 140 elettrodi, con intervallo elettrodico di 10 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 140 elettrodi, con intervallo elettrodico di 10 m (EURO dieci/40)</p>	cad	18.80
		cad	26.30
03.30.030	<p><b>Prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 2 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 2 m (EURO sette/50)</p> <p><b>prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m (EURO cinque/90)</p> <p><b>prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 1 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 1 m (EURO dieci/20)</p> <p><b>prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 3 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 3 m (EURO nove/20)</p> <p><b>prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m (EURO otto/10)</p> <p><b>prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 10 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 56 elettrodi, con intervallo elettrodico di 10 m (EURO sette/00)</p> <p><b>prospezione elettrica tomografica con almeno 140 elettrodi, con intervallo elettrodico di 10 m</b> prospezione elettrica tomografica con almeno 140 elettrodi, con intervallo elettrodico di 10 m (EURO dieci/40)</p> <p><b>Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per l'esecuzione di profili sismici</b> Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione per l'esecuzione di profili sismici con allineamenti unitari di 24 geofoni con numero di 7 tiri per BASE (5 interni e 2 esterni), compresi</p>	m	7.50
		m	5.90
		m	10.20
		m	9.20
		m	8.10
		m	7.00
		m	10.40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione dei dati con tecnica tomografica e sezioni sismo-stratigrafiche con indicate le superfici di discontinuità fisica in scala almeno di 1:1000, relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:</p> <p><b>a con cannoncino industriale o mazza battente, dist. intergeofonica fino a 5 m, profilo topogr. fornito da Committenza</b>  con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica inferiore o uguale a 5 m e restituzione delle sezioni sismo-stratigrafiche su profilo topografico fornito dalla committenza, ovvero da ricavarsi da C.T.R. fornita dalla committenza  (EURO nove/90)</p>	m	9.90
	<p><b>b con cannoncino industriale o mazza battente, dist. intergeofonica fino a 5 m e rilievo del profilo topografico</b>  con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica inferiore o uguale a 5 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna  (EURO undici/00)</p>	m	11.00
	<p><b>c con cannoncino industriale o mazza battente, dist. intergeofonica fino a 10 m, profilo topogr. fornito da Committenza</b>  con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica di 10 m e restituzione sismo-stratigrafica su profilo topografico fornito dalla committenza, ovvero da ricavarsi da C.T.R. fornita dalla committenza  (EURO otto/10)</p>	m	8.10
	<p><b>d con cannoncino industriale o mazza battente, dist. intergeofonica fino a 10 m e rilievo del profilo topografico</b>  con cannoncino industriale o mazza battente, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna  (EURO otto/70)</p>	m	8.70
	<p><b>e con esplosivo, dist. intergeofonica fino a 10 m e profilo topografico fornito da Committenza</b>  con esplosivo, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica su profilo topografico fornito dalla committenza, ovvero da ricavarsi da C.T.R. fornita dalla committenza  (EURO dieci/20)</p>	m	10.20
	<p><b>f con esplosivo, dist. intergeofonica fino a 10 m, compreso rilievo profilo topografico</b>  con esplosivo, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 10 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna  (EURO dieci/80)</p>	m	10.80
	<p><b>g con esplosivo, dist. intergeofonica fino a 20 m e profilo topografico fornito da Committenza</b>  con esplosivo, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 20 m e restituzione sismo-stratigrafica su profilo topografico fornito dalla committenza, ovvero da ricavarsi da C.T.R. fornita dalla committenza  (EURO sette/60)</p>	m	7.60
	<p><b>h con esplosivo, dist. intergeofonica fino a 20 m, compreso rilievo profilo topografico</b>  con esplosivo, stendimento con distanza intergeofonica uguale a 20 m e restituzione sismo-stratigrafica compreso rilievo del profilo topografico in campagna  (EURO otto/20)</p>	m	8.20
	<p><b>i sovrapprezzo per acquisizione ed elaborazione dati con generazione di onde di taglio</b>  sovrapprezzo per acquisizione ed elaborazione dati con generazione di onde di taglio (fino al 25%)  (venticinque/00 per cento)</p>		25.0%
03.30.035	<p><b>Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione con generazione di onde di taglio "S"</b>  Prospezione geofisica col metodo sismico a rifrazione con generazione di onde di taglio "S".  (EURO sette/50)</p>	m	7.50
03.30.040	<p><b>Prospezione geofisica con il metodo sismico a riflessione ad alta risoluzione orizzontale e verticale</b>  Prospezione geofisica con il metodo sismico a riflessione ad alta risoluzione orizzontale e verticale, con profondità massima di</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	indagine da 100 a 200 m, eseguita su basi sismiche composte da 24 gruppi di geofoni posti ad intervalli di 2,5-10 m con registrazioni a 24 canali minimo, con copertura non inferiore a 1200%, comprese l'elaborazione dati con tecnica tomografica e consegna delle sismo-sezioni, delle sezioni sismo-stratigrafiche, della ricostruzione tridimensionale del modello del sottosuolo, della relazione conclusiva, delle registrazioni originali e il valore di Vs30 e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a stendimento con distanza intergeofonica uguale a 2,5 m</b> stendimento con distanza intergeofonica uguale a 2,5 m (EURO ventinove/60)	m	29.60
	<b>b stendimento con distanza intergeofonica maggiore o uguale a 5 m</b> stendimento con distanza intergeofonica maggiore o uguale a 5 m (EURO ventidue/10)	m	22.10
	<b>c sovrapprezzo per copertura pari a 2400%</b> sovrapprezzo per copertura pari a 2400% (ventidue/00 percento)		22.0%
03.30.041	<b>Prospezione geofisica con il metodo sismico passivo dei microtremori a rifrazione Re.Mi. (Refraction Microtremor)</b> Prospezione geofisica con il metodo sismico passivo dei microtremori a rifrazione Re.Mi. (Refraction Microtremor), eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuità e il valore Vs30, nonché la classificazione del suolo, la relazione finale e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte: (EURO otto/30)	m	8.30
03.30.045	<b>Sondaggio sismico di taratura tipo "Down-Hole" da effettuarsi all'interno dei fori di sondaggio</b> Sondaggio sismico di taratura tipo "Down-Hole" da effettuarsi all'interno dei fori di sondaggio, mediante l'impiego di adeguate catene di idrofoni, con distanza di lettura non superiore a 1 m e con numero di tiri adeguato alla profondità da rilevare, compresa installazione dell'attrezzatura e suo spostamento nell'area di studio da foro a foro, restituzione dati su apposita diagrafia "tempo-profondità" e "velocità-intervallo" con relativa colonna stratigrafica e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a per profondità fino a 80 m</b> per profondità fino a 80 m (EURO ventisei/90)	m	26.90
	<b>b per profondità da 80 m in poi</b> per profondità da 80 m in poi (EURO trentotto/70)	m	38.70
03.30.050	<b>Esecuzione di rilievi sismici tipo "Down-Hole" da effettuarsi in foro di sondaggio rivestito con tubo inclinometrico</b> Esecuzione di rilievi sismici tipo "Down-Hole" da effettuarsi in foro di sondaggio, rivestito con tubo inclinometrico o tubo in PVC opportunamente cementato al terreno, mediante l'utilizzo di geofoni tridimensionali muniti di sistema pneumatico di ancoraggio al foro e sistemi di energizzazione direzionale, con misure eseguite ad intervalli non superiori a 1 m per la misurazione delle onde "P" ed "S", compresi la restituzione di diagrafia (riportante i valori della velocità misurati, il valore della velocità verticale media, il valore della velocità intervallo) e i sismogrammi per registrazioni su unico foro e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a per profondità fino a 80 m</b> per profondità fino a 80 m (EURO quarantotto/40)	m	48.40
	<b>b per profondità da 80 m in poi</b> per profondità da 80 m in poi (EURO sessantadue/90)	m	62.90
03.30.055	<b>Esecuzione di rilievi sismici tipo "Cross-Hole" entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti in tubo di PVC</b> Esecuzione di rilievi sismici tipo "Cross-Hole" entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti in tubo di PVC opportunamente cementato al terreno, mediante l'utilizzo di geofoni tridimensionali muniti di sistema pneumatico di ancoraggio al foro e sistemi di energizzazione direzionale, con misure eseguite ad intervalli non superiori a 1 m, per la misurazione delle onde "P" ed "S", per ottenere i valori delle costanti elastiche del terreno, compresi installazione, montaggio e smontaggio delle attrezzature e loro		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	spostamento nell'area di studio, interpretazione e restituzione grafica dei dati, prove di verticalità dei fori prova e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte:		
	<b>a per profondità fino a 80 m</b> per profondità fino a 80 m (EURO cinquantasette/50)	m	57.50
	<b>b per profondità da 80 m in poi</b> per profondità da 80 m in poi (EURO settantatre/10)	m	73.10
<b>03.30.060</b>	<b>Rilievi sismici con "Tecnica Tomografica" entro coppia di fori di sondaggio</b> Rilievi sismici con "Tecnica Tomografica" entro coppia di fori di sondaggio, rivestiti in tubo inclinometrico o tubo in PVC, opportunamente cementati al terreno, collegati da stendimento superficiale, eseguiti mediante l'impiego di idrofoni in foro e/o geofoni in superficie, con distanza di lettura non superiore a 1 m, allo scopo di ottenere una visione in due dimensioni della distribuzione delle velocità sismiche "P" nella sezione bidimensionale così ottenuta, compresi interpretazione e restituzione grafica dei dati e quant'altro occorra per dare quanto richiesto a regola d'arte, per letture eseguite in un solo foro: (EURO settantuno/50)	m	71.50
<b>03.30.065</b>	<b>Esecuzione di misure tipo gamma-Ray</b> Esecuzione di misure tipo gamma-Ray compresi l'elaborazione dati, la fornitura dei grafici e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: (EURO quattro/30)	m	4.30
<b>03.30.070</b>	<b>Prospezione geofisica con metodologia continua e non distruttiva del tipo Radar</b> Prospezione geofisica con metodologia continua e non distruttiva del tipo Radar, con apparecchiatura munita di antenna avente frequenze adeguate per fornire le informazioni relative agli obiettivi delle ricerche secondo le indicazioni del Committente, con ubicazione delle strisciate, densità della maglia tipo e la configurazione delle antenne adeguati al tipo di materiale indagato, alla profondità d'indagine e al dettaglio richiesto, memorizzati su supporto digitale per il trattamento al computer, nonché elaborazione dati con restituzione di tutti i radar-grammi stampati in bianco e nero (e a colori solo per gli eventi più significativi), sezioni Radar-stratigrafiche con indicazione della profondità delle anomalie dalla superficie di misura e loro tipologia:		
	<b>a profili di misura in esterno lungo superfici piane</b> profili di misura in esterno lungo superfici piane (EURO sei/50)	m	6.50
	<b>b profili di misura in galleria sui piedritti o in volta</b> profili di misura in galleria sui piedritti o in volta (EURO nove/70)	m	9.70
	<b>c prospezione con georadar in fori di sondaggio</b> prospezione con georadar in fori di sondaggio, compresa l'elaborazione dei dati, lungo sezioni verticali con antenne da pozzo (EURO quindici/10)	m	15.10
<b>03.30.075</b>	<b>Prospezione radar tipo "Down-Hole" in foro di sondaggio, compresa l'elaborazione dei dati e il rilievo topografico</b> Prospezione radar tipo "Down-Hole", in foro di sondaggio, compresa l'elaborazione dei dati e il rilievo topografico		
	<b>a per profondità fino a 40 m</b> per profondità fino a 40 m (EURO cinquantasei/50)	m	56.50
	<b>b per profondità da 40 m in poi</b> per profondità da 40 m in poi (EURO settantatre/10)	m	73.10
<b>03.30.080</b>	<b>Prospezione radar tipo "Cross-Hole", tra due fori di sondaggio verticali</b> Prospezione radar tipo "Cross-Hole", tra due fori di sondaggio verticali, compresa l'elaborazione dei dati e il rilievo topografico		
	<b>a per profondità fino a 40 m</b> per profondità fino a 40 m (EURO ottantatre/90)	m	83.90
	<b>b per profondità da 40 m in poi</b> per profondità da 40 m in poi (EURO novantotto/90)	m	98.90
<b>03.30.085</b>	<b>Prospezione elettromagnetica per misure di conducibilità</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>elettrica</b> Prospezione elettromagnetica per misure di conducibilità elettrica da impiegare nelle situazioni ove è necessaria una caratterizzazione dei terreni del primo sottosuolo. Il rilievo viene eseguito con strumentazioni portatili, senza contatto sul terreno, con trasmissione di un campo elettrico primario di frequenza fissa e misura delle componenti in fase e in quadratura di fase del campo secondario. Le frequenze di lavoro e le configurazioni a "loop" verticali o orizzontali consentono profondità di esplorazione diverse. I risultati dell'elaborazione dei dati possono essere espressi o con profili o con mappe di conducibilità.		
	<b>a misure areali eseguite con interasse dei "coils" di 1 m secondo una griglia di misura di 2 m x 1 m</b> misure areali eseguite con interasse dei "coils" di 1 m secondo una griglia di misura di 2 m x 1 m (EURO zero/70)	m <sup>2</sup>	0.70
	<b>b misure areali eseguite con interasse dei "coils" di 3,6 m secondo una griglia di misura di 4 m x 2 m</b> misure areali eseguite con interasse dei "coils" di 3,6 m secondo una griglia di misura di 4 m x 2 m (EURO zero/50)	m <sup>2</sup>	0.50
	<b>c misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 10 m</b> misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 10 m (EURO uno/50)	m	1.50
	<b>d misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 20 m</b> misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 20 m (EURO uno/10)	m	1.10
	<b>e misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 40 m</b> misure lungo profilo, eseguite con distanza "coils" di 40 m (EURO uno/00)	m	1.00
	<b>03.35 - PROVE DI LABORATORIO</b>		
<b>03.35.005</b>	<b>Apertura di campione indisturbato</b> Apertura di campione indisturbato, compresa la descrizione geotecnica e esecuzione di prove di consistenza speditiva. (EURO venti/30)	cad	20.30
<b>03.35.010</b>	<b>Determinazione delle caratteristiche fisiche del campione</b> Determinazione delle caratteristiche fisiche del campione compresa la restituzione dei dati e il calcolo del peso di volume secco $\gamma_d$ (gamma d):		
	<b>a contenuto d'acqua naturale (w)</b> contenuto d'acqua naturale (w) (EURO otto/70)	cad	8.70
	<b>b peso di volume naturale <math>\gamma</math> (gamma)</b> peso di volume naturale $\gamma$ (gamma) (EURO nove/40)	cad	9.40
	<b>c peso specifico dei grani (Gs)</b> peso specifico dei grani (Gs) media di due determinazioni (EURO quaranta/60)	cad	40.60
<b>03.35.015</b>	<b>Analisi granulometrica mediante vagliatura</b> Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, compresa la restituzione dei dati. (EURO quarantacinque/90)	cad	45.90
<b>03.35.020</b>	<b>Analisi granulometrica per sedimentazione con areometro</b> Analisi granulometrica per sedimentazione con areometro, compresa la restituzione dei dati. (EURO cinquantotto/60)	cad	58.60
<b>03.35.025</b>	<b>Determinazione dei limiti di Atterberg</b> Determinazione dei limiti di Atterberg, compresa la restituzione dei dati:		
	<b>a limite liquido LI</b> limite liquido LI (EURO ventisei/90)	cad	26.90
	<b>b limite plastico Lp</b> limite plastico Lp (EURO venticinque/80)	cad	25.80
	<b>c limite di ritiro Lr</b> limite di ritiro Lr (EURO cinquanta/80)	cad	50.80
<b>03.35.030</b>	<b>Prove di compressione ad espansione laterale libera (E.L.L.)</b> Prove di compressione ad espansione laterale libera (E.L.L.), con		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.35.035	restituzione del diagramma pressioni/deformazioni e rappresentazione grafica in scala delle linee di rottura del provino. (EURO quarantasei/80)	cad	46.80
03.35.040	<b>Prova di compressibilità edometrica</b> Prova di compressibilità edometrica con il mantenimento di ogni gradino di carico per 24 ore, fino ad un massimo di 8 incrementi definiti dal Committente e successivi 2 decrementi (fase di scarico), compresi fornitura dei valori di "Eed", delle curve cedimenti - pressioni, dell'indice dei vuoti - pressioni e dell'indice dei vuoti - tempo e determinazione dei parametri CV - K - mv. (EURO duecentocinquattre/80)	cad	253.80
03.35.045	<b>Determinazione dei coefficienti di consolidazione secondaria</b> Determinazione dei coefficienti di consolidazione secondaria con permanenza del carico oltre le 24 ore, compresa la restituzione dei dati. (EURO ventinove/60)	cad	29.60
03.35.050	<b>Prova di permeabilità diretta</b> Prova di permeabilità diretta, compresa la restituzione dei dati:		
	<b>a con permeametro a carico costante</b> con permeametro a carico costante (EURO centodiciotto/30)	cad	118.30
	<b>b con permeametro a carico variabile</b> con permeametro a carico variabile (EURO centodiciotto/30)	cad	118.30
	<b>c in cella edometrica</b> in cella edometrica (EURO sessantatre/60)	cad	63.60
	<b>d in cella triassiale</b> in cella triassiale (EURO novantaquattro/70)	cad	94.70
03.35.055	<b>Prova di taglio diretto con scatola di "Casagrande", con valutazione delle deformazioni verticali e trasversali</b> Prova di taglio diretto con scatola di "Casagrande", con valutazione delle deformazioni verticali e trasversali (eseguite su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione dei dati:		
	<b>a consolidata drenata (CD)</b> consolidata drenata (CD) (EURO duecentoventotto/70)	cad	228.70
	<b>b consolidata drenata, con la determinazione dei coefficienti residui</b> consolidata drenata, con la determinazione dei coefficienti residui (EURO quattrocento/50)	cad	400.50
03.35.060	<b>Prova triassiale su numero tre provini con misura delle pressioni interstiziali</b> Prova triassiale su numero tre provini con misura delle pressioni interstiziali (eseguita su tre provini per ogni tipo di prova), compresa la restituzione dei dati:		
	<b>a non consolidata non drenata (UU)</b> non consolidata non drenata (UU) (EURO duecentoquindici/00)	cad	215.00
	<b>b consolidata isotropicamente, non drenata (CIU)</b> consolidata isotropicamente, non drenata (CIU) (EURO cinquecentonovantuno/20)	cad	591.20
	<b>c consolidata isotropicamente, drenata (CID)</b> consolidata isotropicamente, drenata (CID) (EURO seicentonovantotto/80)	cad	698.80
03.35.060	<b>Prova di costipamento AASHTO (Proctor)</b> Prova di costipamento AASHTO (Proctor) con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca / contenuto d'acqua, compresa la restituzione dei dati:		
	<b>a standard con stampo da 4"</b> standard con stampo da 4" (EURO centoquarantasei/20)	cad	146.20
	<b>b standard con stampo da 6"</b> standard con stampo da 6" (EURO centosessantatre/40)	cad	163.40
	<b>c modificato con stampo da 4"</b> modificato con stampo da 4" (EURO centosessantatre/40)	cad	163.40
	<b>d modificato con stampo da 6"</b> modificato con stampo da 6"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.35.065	(EURO centoottantasette/00) <b>Determinazione dell'indice di portanza C.B.R.</b> Determinazione dell'indice di portanza C.B.R. su n. 1 provino; ove venga richiesto il confezionamento di più provini a diverse condizioni di umidità o massa volumica, si intende compresa l'eventuale restituzione dei diagrammi massa volumica del secco / umidità di costipamento, C.B.R. / massa volumica del secco o C.B.R. / umidità di costipamento:	cad	187.00
	<b>a costipamento standard senza immersione in acqua</b> costipamento standard senza immersione in acqua (EURO settantanove/20)	cad	79.20
	<b>b costipamento standard in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)</b> costipamento standard in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua) (EURO novantuno/40)	cad	91.40
	<b>c costipamento modificato senza immersione in acqua</b> costipamento modificato senza immersione in acqua (EURO ottantasei/30)	cad	86.30
	<b>d costipamento modificato in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua)</b> costipamento modificato in condizioni di saturazione (96 ore di immersione in acqua) (EURO centouno/50)	cad	101.50
03.35.075	<b>Preparazione del provino dal campione di roccia</b> Preparazione del provino dal campione di roccia. (EURO quaranta/90)	cad	40.90
03.35.080	<b>Determinazione del contenuto in carbonato di calcio (calcimetria)</b> Determinazione del contenuto in carbonato di calcio (calcimetria), compresa la restituzione dei dati. (EURO trentacinque/00)	cad	35.00
03.35.085	<b>Prove di compressione semplice, su provino di roccia</b> Prove di compressione semplice, su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati:		
	<b>a allo stato secco</b> allo stato secco (EURO trentacinque/00)	cad	35.00
	<b>b saturo d'acqua</b> saturo d'acqua (EURO quarantasei/60)	cad	46.60
03.35.090	<b>Prove di rottura a taglio, su provino di roccia</b> Prove di rottura a taglio, su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. (EURO centosettantadue/00)	cad	172.00
03.35.095	<b>Definizione delle caratteristiche di deformabilità (modulo elastico), su provino di roccia</b> Definizione delle caratteristiche di deformabilità (modulo elastico), su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. (EURO centotrentanove/80)	cad	139.80
03.35.100	<b>Prova a trazione, su un provino di roccia</b> Prova a trazione, su un provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. (EURO trentacinque/50)	cad	35.50
03.35.105	<b>Misure di capillarità su numero 3 provini</b> Misure di capillarità su numero 3 provini, compresa la restituzione dei dati. (EURO duecentonovantadue/40)	cad	292.40
03.35.110	<b>Definizione del potere di imbibizione su provino di roccia</b> Definizione del potere di imbibizione su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati. (EURO cinquantadue/70)	cad	52.70
03.35.115	<b>Prova con cella triassiale su provino di roccia</b> Prova con cella triassiale su provino di roccia, compresa la restituzione dei dati:		
	<b>a semplice</b> semplice (EURO centosettantacinque/30)	cad	175.30
	<b>b con estensimetri per la determinazione del modulo elastico</b> con estensimetri per la determinazione del modulo elastico		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
03.35.120	(EURO duecentonovantadue/40) <b>Prova di resistenza al carico puntuale (Point Load test)</b> Prova di resistenza al carico puntuale (Point Load test), per ogni determinazione (5 deframmentazioni). (EURO ottantasette/60)	cad	292.40
03.35.125	<b>Determinazione della percentuale della sostanza organica</b> Determinazione della percentuale della sostanza organica, compresa la restituzione dei dati. (EURO trentasette/70)	cad	87.60
03.35.130	<b>Determinazione della densità relativa</b> Determinazione della densità relativa attraverso la misura del peso di volume secco, del peso di volume secco minimo e del peso di volume secco massimo, compresa la restituzione dei dati. (EURO centoventinove/00)	cad	37.70
03.35.135	<b>Prova di gelività su roccia</b> Prova di gelività su roccia, compresi preparazione dei provini, relativa prova di schiacciamento su 24 campioni e restituzione dei dati. (EURO seicentoquarantacinque/00)	cad	129.00
	<b>04 - RILIEVI TOPOGRAFICI</b>		
	<b>04.05 - PIANI QUOTATI E PLANIMETRIE</b>		
04.05.005	<b>Planimetria quotata, georeferenziata, proveniente da rilievo celerimetrico effettuato con stazione integrata elettronica</b> Planimetria quotata, georeferenziata, proveniente da rilievo celerimetrico effettuato con stazione integrata elettronica o GPS con la densità dei punti con dislivelli non superiori a 40 cm, necessari per un'accurata rappresentazione in scala idonea, anche in presenza di acqua, compresi: - punti significativi indicati dal Committente; - inquadramento in piano nel sistema corrente regionale ed in quota con collegamento ai più vicini caposaldi indicati dal Committente; - calcoli informatizzati e restituzione grafica in scala richiesta dal Committente, in formato digitale e cartaceo;		
	<b>a pianura scarsamente alberata</b> pianura scarsamente alberata (EURO cinquecentottantatre/00)	ha	583.00
	<b>b pianura alberata</b> pianura alberata (EURO novecentotrentotto/00)	ha	938.00
	<b>c pianura urbanizzata o densamente recintata</b> pianura urbanizzata o densamente recintata (EURO millecentoquarantaquattro/00)	ha	1'144.00
	<b>d montagna o collina scarsamente alberata</b> montagna o collina scarsamente alberata (EURO ottocentottanta/00)	ha	880.00
	<b>e montagna o collina alberata</b> montagna o collina alberata (EURO milletrecentosessantuno/00)	ha	1'361.00
	<b>f montagna o collina urbanizzata o densamente recintata</b> montagna o collina urbanizzata o densamente recintata (EURO millesecentoquarantasette/00)	ha	1'647.00
	<b>04.10 - RILEVAMENTO DI SEZIONI, PUNTI E PROFILI</b>		
04.10.005	<b>Rilevamento di sezioni trasversali, georeferenziate, di alveo fluviale</b> Rilevamento di sezioni trasversali, georeferenziate, di alveo fluviale eseguite da una squadra di almeno tre persone nei luoghi indicati in perizia, mediante l'uso di teodolite elettronico e prisma riflettente o GPS, compresi: - oneri per il collegamento plano-altimetrico ai caposaldi esistenti; - eventuale utilizzo di mezzo galleggiante per il rilievo dei fondali; - eventuale taglio di vegetazione; - fornitura e posa di picchetti in legno di segnalazione; - onere per il rilevamento di punti intermedi alle sezioni (incluso quote di briglie e luce libera di ponti) per la redazione del profilo longitudinale di fondo alveo; - planimetria di posizionamento del rilievo in scale richieste dal Committente; - restituzione grafica delle sezioni trasversali e di quelle particolari (in formato digitale e cartaceo) in scale richieste dal Committente;		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
04.10.006	<b>a per ogni metro di proiezione orizzontale, per sezioni scarsamente alberate, superiori a 100 m</b> per ogni metro di proiezione orizzontale, per sezioni scarsamente alberate, superiori a 100 m (EURO uno/15)	m	1.15
	<b>b per sezioni scarsamente alberate inferiori a 100 m</b> per sezioni scarsamente alberate inferiori a 100 m (EURO centoquindici/00)	cad	115.00
	<b>c per ogni metro di proiezione orizzontale, per sezioni densamente alberate, superiori a 100 m</b> per ogni metro di proiezione orizzontale, per sezioni densamente alberate, superiori a 100 m (EURO uno/60)	m	1.60
	<b>d per sezioni densamente alberate inferiori a 100 m</b> per sezioni densamente alberate inferiori a 100 m (EURO centosessanta/00)	cad	160.00
	<b>Rilievi e tracciamento per lavori da eseguire</b> Rilievi e tracciamento per lavori da eseguire, ricognizioni, piazzamento di vertici e poligonale di appoggio, definizione analitica del tracciato con coordinate di strade, argini, opere d'arte: picchettamento dei cigli, delle parti finali delle scarpate, dell'asse sia in scavo che in riporto, in rettilineo e in curva. Il lavoro è comprensivo della quotatura celerimetrica dei picchetti e del terreno, dei picchetti in legno e/o in tondino metallico di adeguate dimensioni con teste colorate a seconda del tipo di rappresentazione; sui picchetti dovranno essere riportati i numeri delle sezioni e/o altri dati di riferimento. Nel prezzo è compreso il lavoro preparatorio d'ufficio. Il Committente dovrà fornire le coordinate dei punti o il tracciato georeferenziato delle opere in formato DWG:		
04.10.010	<b>a fino a 5 picchetti ad incarico</b> fino a 5 picchetti ad incarico (EURO centocinquanta/00)	a corpo	150.00
	<b>b per ogni successivo picchetto</b> per ogni successivo picchetto (EURO quindici/00)	cad	15.00
04.10.015	<b>Rilievo celerimetrico di opere d'arte esistenti in alveo (briglie, ponti, ecc)</b> Rilievo celerimetrico di opere d'arte esistenti in alveo (briglie, ponti, ecc), da effettuarsi con stazione integrata elettronica o GPS, con collegamento plano-altimetrico ai più vicini caposalda indicati dal Committente, compresi: - restituzione grafica (in formato digitale e cartaceo); - eventuale posa dei picchetti in legno verniciati e ben visibili; - documentazione fotografica digitale e cartacea; (EURO )	cad	
04.10.020	<b>Profilo longitudinale d'alveo</b> Profilo longitudinale d'alveo, utilizzando i dati delle sezioni trasversali e dei punti intermedi rilevati, compresi: - oneri per il rilievo di punti particolari in aggiunta (sottotravi, ponti, chiaviche, sommità idrometri, ecc.); - restituzione grafica in scala richiesta dal Committente, in formato digitale e cartaceo, referenziata, con le seguenti indicazioni: scala lunghezze e scala altezze; numero di sezione; quote argine destro (ciglio destro); quote argine sinistro (ciglio sinistro); quote alveo inciso destro e sinistro; quote di fondo; distanze parziali; distanze progressive; (EURO zero/16)	m	0.16
04.10.020	<b>Esecuzione di profili topo-batimetrici di spiaggia emersa e sommersa con GPS</b> Esecuzione di profili topo-batimetrici di spiaggia emersa e sommersa con GPS differenziale in modalità RTK in doppia frequenza (L1/L2) in comunicazione tra la base fissa e la base mobile tramite un radio-modem (precisione centimetrica), georeferenziato al sistema locale Gauss-Boaga con almeno 3 capisaldi noti (Arpa-IGM). Rilievo della spiaggia emersa fino alla profondità di circa 0,7 m eseguito con GPS differenziale o con stazione topografica totale. I punti di rilievo lungo i profili dovranno distare non più di 10 m di media, per rappresentare i profili reali con tutti i cambiamenti di		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	copia ed esclusi diritti Agenzia del Territorio:		
	<b>a per ogni proprietà interessata</b> per ogni proprietà interessata (EURO centosessanta/00)	cad	160.00
	<b>b per ogni planimetria di unità immobiliare o area urbana</b> per ogni planimetria di unità immobiliare o area urbana (EURO centosessanta/00)	cad	160.00
<b>04.20.015</b>	<b>Rilievo di unità immobiliari urbane</b> Rilievo di unità immobiliari urbane, compresa la restituzione secondo le norme catastali vigenti:		
	<b>a unità abitative e similari (uffici, negozi, ecc)</b> unità abitative e similari (uffici, negozi, ecc) (EURO due/10)	m²	2.10
	<b>b unità accessorie (magazzini e stabilimenti di grandi dimensioni)</b> unità accessorie (magazzini e stabilimenti di grandi dimensioni) (EURO zero/90)	m²	0.90
<b>04.20.020</b>	<b>Esecuzione di riconfinamenti</b> Esecuzione di riconfinamenti previa ricerca presso gli archivi dei tipi di frazionamento di provenienza, visura delle mappe di impianto, reperimento e controllo dei punti di appoggio, determinazione delle coordinate dei punti di confine da ripristinare e la materializzazione dei termini. E' compreso altresì il tempo impiegato sia in ufficio che in campagna per contraddittori con i proprietari confinanti o con i tecnici delegati ed esclusi diritti Agenzia del Territorio:		
	<b>a per l'intero complesso dei lavori di ricerca e istruttoria</b> per l'intero complesso dei lavori di ricerca e istruttoria (EURO duecentocinquanta/00)	cad	250.00
	<b>b rilievo iniziale per inquadramento dell'area</b> rilievo iniziale per inquadramento dell'area da adottare prima della materializzazione dei punti richiesti (EURO trecentocinquanta/00)	cad	350.00
	<b>c per ogni punto materializzato</b> per ogni punto materializzato (EURO venti/00)	cad	20.00
<b>04.20.025</b>	<b>Visure in conservatoria</b> Visure in conservatoria ed esclusi diritti Agenzia del Territorio (EURO quarantacinque/00)	cad	45.00
<b>04.20.030</b>	<b>Spese per notifiche con le forme degli atti processuali civili</b> Spese per notifiche con le forme degli atti processuali civili, esclusi diritti. (EURO dieci/60)	cad	10.60
	<b>04.25 - CAPOSALDI</b>		
<b>04.25.005</b>	<b>Istituzione di caposaldi altimetrici</b> Istituzione di caposaldi altimetrici nei luoghi indicati in perizia o dal Committente, costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o acciaio Inox, posti in opera mediante utilizzo di trapano, collanti resinosi e cemento a rapida presa, compresi oneri per la determinazione della quota altimetrica, realizzazione della monografia descrittiva (comprensiva di fotografia, formato digitale e cartaceo), nonché oneri per la fornitura dei chiodi, bulloni e borchie, degli attrezzi per la posa in opera:		
	<b>a fino a tre caposaldi</b> fino a tre caposaldi (EURO cinquecento/00)	a corpo	500.00
	<b>b per ogni ulteriore caposaldo</b> per ogni ulteriore caposaldo (EURO centosessanta/00)	cad	160.00
<b>04.25.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di cippi di delimitazione prefabbricati</b> Fornitura e posa in opera di cippi di delimitazione prefabbricati compreso il fissaggio. (EURO )	cad	
	<b>06 - MANODOPERA E NOLI</b>		
	<b>06.05 - MANODOPERA</b>		
<b>06.05.005</b>	<b>Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia</b> Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.05.010	<b>a operaio specializzato</b> operaio specializzato (EURO )	ora	
	<b>b operaio qualificato</b> operaio qualificato (EURO )	ora	
	<b>c manovale specializzato</b> manovale specializzato (EURO )	ora	
	<b>d operaio quinto livello</b> operaio quinto livello (EURO )	ora	
	<b>e operaio terzo livello</b> operaio terzo livello (EURO )	ora	
	<b>Compenso per prestazione di manodopera agricolo-forestale per lavori in economia</b> Compenso per prestazione di manodopera agricolo-forestale per lavori in economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:		
06.05.015	<b>a operaio agricolo-forestale specializzato</b> operaio agricolo-forestale specializzato (EURO )	ora	
	<b>b operaio agricolo-forestale qualificato</b> operaio agricolo-forestale qualificato (EURO )	ora	
	<b>c operaio agricolo-forestale comune</b> operaio agricolo-forestale comune (EURO )	ora	
	<b>Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete</b> Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete comprensivo delle attrezzature necessarie, per ogni ora di effettivo lavoro. (EURO )	ora	
	<b>06.10 - NOLO DI MACCHINE OPERATRICI</b>		
06.10.005	<b>Nolo di escavatore, pala o ruspa</b> Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
06.10.006	<b>a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)</b> potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (EURO quarantacinque/798)	ora	45.798
	<b>b potenza da 30 a 59 kW</b> potenza da 30 a 59 kW (EURO quarantanove/10)	ora	49.10
	<b>c potenza da 60 a 74 kW</b> potenza da 60 a 74 kW (EURO cinquantadue/40)	ora	52.40
	<b>d potenza da 75 a 89 kW</b> potenza da 75 a 89 kW (EURO cinquantasette/80)	ora	57.80
	<b>e potenza da 90 a 118 kW</b> potenza da 90 a 118 kW (EURO sessantatre/20)	ora	63.20
	<b>f potenza da 119 a 148 kW</b> potenza da 119 a 148 kW (EURO sessantotto/70)	ora	68.70
	<b>g potenza da 149 a 222 kW</b> potenza da 149 a 222 kW (EURO settantotto/50)	ora	78.50
	<b>Nolo di escavatore</b> Nolo di escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
06.10.006	<b>a peso da 13 a 18 t</b> peso da 13 a 18 t (EURO cinquantanove/20)	ora	59.20
	<b>b peso da 18 a 22 t</b> peso da 18 a 22 t (EURO sessantasei/30)	ora	66.30
	<b>c peso da 22 a 27 t</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	peso da 22 a 27 t (EURO settantasei/50)	ora	76.50
	<b>d peso da 27 a 32 t</b> peso da 27 a 32 t (EURO ottantasei/70)	ora	86.70
	<b>e peso da 32 a 37 t</b> peso da 32 a 37 t (EURO novantasei/90)	ora	96.90
	<b>f peso oltre 32 t</b> peso oltre 32 t (EURO )	ora	
<b>06.10.010</b>	<b>Nolo di escavatore munito di martello demolitore</b> Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a montato su miniescavatore</b> montato su miniescavatore (EURO cinquantaquattro/60)	ora	54.60
	<b>b per peso del martello fino a 500 kg</b> per peso del martello fino a 500 kg (EURO sessantasei/70)	ora	66.70
	<b>c per peso del martello da 510 a 800 kg</b> per peso del martello da 510 a 800 kg (EURO settantadue/30)	ora	72.30
	<b>d per peso del martello da 810 a 1.100 kg</b> per peso del martello da 810 a 1.100 kg (EURO settantasette/50)	ora	77.50
<b>06.10.015</b>	<b>Nolo di escavatore munito di decespugliatore</b> Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a potenza fino a 59 kW</b> potenza fino a 59 kW (EURO cinquantotto/90)	ora	58.90
	<b>b potenza da 60 a 74 kW</b> potenza da 60 a 74 kW (EURO sessantaquattro/50)	ora	64.50
	<b>c potenza da 75 a 89 kW</b> potenza da 75 a 89 kW (EURO settantadue/40)	ora	72.40
	<b>d potenza da 90 a 118 kW</b> potenza da 90 a 118 kW (EURO settantasette/90)	ora	77.90
<b>06.10.020</b>	<b>Nolo di escavatore munito di benna falciante</b> Nolo di escavatore munito di benna falciante, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a potenza fino a 59 kW</b> potenza fino a 59 kW (EURO cinquantacinque/60)	ora	55.60
	<b>b potenza da 60 a 74 kW</b> potenza da 60 a 74 kW (EURO sessantuno/20)	ora	61.20
	<b>c potenza da 75 a 89 kW</b> potenza da 75 a 89 kW (EURO sessantanove/00)	ora	69.00
	<b>d potenza da 90 a 118 kW</b> potenza da 90 a 118 kW (EURO settantaquattro/70)	ora	74.70
<b>06.10.025</b>	<b>Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali</b> Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a potenza fino a 59 kW</b> potenza fino a 59 kW (EURO quarantaquattro/60)	ora	44.60
	<b>b potenza da 60 a 110 kW</b> potenza da 60 a 110 kW (EURO quarantasette/80)	ora	47.80
	<b>c potenza superiore a 110 kW</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.10.030	potenza superiore a 110 kW (EURO cinquantacinque/60) <b>Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali e di carro e lama apripista</b> Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.), dotato inoltre di carro e lama apripista per trasporto di materiali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:	ora	55.60
	<b>a potenza fino a 59 kW</b> potenza fino a 59 kW (EURO quarantaquattro/60)	ora	44.60
	<b>b potenza da 60 a 110 kW</b> potenza da 60 a 110 kW (EURO cinquanta/00)	ora	50.00
	<b>c potenza superiore a 110 kW</b> potenza superiore a 110 kW (EURO cinquantanove/00)	ora	59.00
06.10.035	<b>Nolo di compressore con un martello demolitore o perforatore normale</b> Nolo di compressore con un martello demolitore o perforatore normale, con motore elettrico o a scoppio, compresi consumo di carburante o forza elettromotrice, accessori e personale addetto al compressore e l'operaio addetto al martello demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a per compressore da 2000 l</b> per compressore da 2000 l (EURO trentanove/30)	ora	39.30
	<b>b per compressore da 4000 l</b> per compressore da 4000 l (EURO quarantadue/50)	ora	42.50
	<b>c compenso per ogni martello in più in dotazione al compressore</b> compenso per ogni martello in più in dotazione al compressore (EURO trentatre/50)	ora	33.50
06.10.036	<b>Nolo di martello demolitore con funzionamento elettrico</b> Nolo di martello demolitore fino a 10 kg con funzionamento elettrico, escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO cinque/202)	ora	5.202
06.10.040	<b>Nolo di motosega o motodecespugliatore</b> Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO trentatre/70)	ora	33.70
06.10.045	<b>Nolo di pompa</b> Nolo di pompa ad aria compressa, o azionata elettricamente o con motore a scoppio per esaurimento di acque freatiche e aggotamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante, materiale di consumo e operaio, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non inferiore a 20 m³/ora e prevalenza non inferiore 10 m</b> per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non inferiore a 20 m³/ora e prevalenza non inferiore 10 m (EURO sei/60)	ora	6.60
	<b>b per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m</b> per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m (EURO sette/60)	ora	7.60
	<b>c per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non inferiore a 120 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m</b> per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non inferiore a 120 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m (EURO nove/90)	ora	9.90
	<b>d per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore a 250 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m</b> per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore a 250 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m (EURO dieci/90)	ora	10.90
	<b>e per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m</b> per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m	ora	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.10.050	(EURO tredici/06) <b>Nolo di betoniera</b> Nolo di betoniera con motore elettrico o a scoppio, della capacità di 0,35 m³, compresi carburante e lubrificante escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO due/70)	ora	13.06
06.10.055	<b>Nolo di autobetoniera meccanica</b> Nolo di autobetoniera meccanica, della capacità non inferiore a 2 m³, compresi carburante e lubrificante escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO quindici/30)	ora	2.70
06.10.065	<b>Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato</b> Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato, compresi operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:	ora	15.30
	<b>a fino a 8,5 t</b> fino a 8,5 t (EURO cinquanta/00)	ora	50.00
	<b>b da 8,5 a 22 t</b> da 8,5 a 22 t (EURO sessantuno/20)	ora	61.20
06.10.070	<b>Nolo di autogrù semovente</b> Nolo di autogrù semovente della portata superiore di _____ t alla distanza di _____ m, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO )	ora	
06.10.075	<b>Nolo di attrezzatura di sollevamento</b> Nolo di attrezzatura di sollevamento per la rimozione di massi instabili od altro, costituita da centralina idraulica, martinetto idraulico e verricelli, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO undici/20)	ora	11.20
06.10.080	<b>Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole</b> Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a con braccio fino a 20 m</b> con braccio fino a 20 m (EURO settantasei/50)	ora	76.50
	<b>b con braccio oltre 20 m</b> con braccio oltre 20 m (EURO )	ora	
	<b>06.15 - NOLO DI MEZZI DI TRASPORTO</b>		
06.15.005	<b>Nolo di autocarro con cassone ribaltabile</b> Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a motrici due assi fino a 5 t</b> motrici due assi fino a 5 t (EURO trentadue/70)	ora	32.70
	<b>b motrici due assi fino a 7 t</b> motrici due assi fino a 7 t (EURO trentaquattro/90)	ora	34.90
	<b>c motrici due assi fino a 8,5 t</b> motrici due assi fino a 8,5 t (EURO trentotto/20)	ora	38.20
	<b>d motrici due assi fino a 10 t</b> motrici due assi fino a 10 t (EURO quarantuno/50)	ora	41.50
	<b>e motrici tre assi fino a 14 t</b> motrici tre assi fino a 14 t (EURO quarantatre/60)	ora	43.60
	<b>f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t</b> motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t (EURO cinquantaquattro/60)	ora	54.60
	<b>g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile</b> motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile (EURO sessantacinque/50)	ora	65.50
	<b>h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.15.010	autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t (EURO sessantacinque/90)	ora	65.90
	<b>i autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t</b> autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t (EURO )	ora	
	<b>Nolo di autobotte</b> Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a portata fino a 8 t</b> portata fino a 8 t (EURO quarantatre/60)	ora	43.60
06.20.005	<b>b portata oltre a 8 t</b> portata oltre a 8 t (EURO cinquantadue/40)	ora	52.40
	<b>06.20 - NOLO DI MEZZI DI TRASPORTO SU ACQUA</b>		
06.20.010	<b>Nolo di pontone galleggiante</b> Nolo di pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il varo, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a portata da 50 a 100 t</b> portata da 50 a 100 t (EURO cinquantatre/90)	ora	53.90
06.20.010	<b>b portata da 100 a 200 t</b> portata da 100 a 200 t (EURO sessantatre/50)	ora	63.50
	<b>Nolo di pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t</b> Nolo di pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
06.20.015	<b>a per lavori fluviali</b> per lavori fluviali (EURO sessanta/00)	ora	60.00
	<b>b per lavori marittimi</b> per lavori marittimi (EURO centoventuno/40)	ora	121.40
06.20.015	<b>Nolo di pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente</b> Nolo di pontone semovente da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: (EURO trecentoquindici/70)	ora	315.70
06.20.020	<b>Nolo di rimorchiatore</b> Nolo di rimorchiatore compresi equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	<b>a per lavori fluviali</b> per lavori fluviali (EURO centoquattordici/00)	ora	114.00
06.20.025	<b>b per lavori marittimi</b> per lavori marittimi (EURO centocinquantesette/80)	ora	157.80
	<b>Nolo di draga refluyente della portata di 50 m³/ora</b> Nolo di draga refluyente della portata di 50 m³/ora, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
06.20.030	<b>a trainata</b> trainata (EURO centosei/20)	ora	106.20
	<b>b semovente</b> semovente (EURO centocinquantuno/80)	ora	151.80
	<b>c R.I.N.A.</b> R.I.N.A. (EURO duecentoventisette/00)	ora	227.00
06.20.030	<b>Nolo di draga refluyente omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 m³/ora</b> Nolo di draga refluyente omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 m³/ora, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO cinquecento/20)	ora	500.20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.25.005	<p><b>06.25 - NOLO DI IMPIANTO WELL-POINT</b></p> <p><b>Compenso a corpo per nolo giornaliero di impianto Well-point</b>            Compenso a corpo per nolo giornaliero di impianto Well-point, comprensivo di collettori di aspirazione e di scarico completi di valvole, raccordi, ecc., di uno o più gruppi aspiranti, di punte, anche in doppia fila, con eventuali prefiltri, aventi lunghezza adeguata per consentire l'abbattimento della falda freatica fino alla quota necessaria per eseguire i lavori all'asciutto, nonché carburanti, lubrificanti, manutenzione e sorveglianza, trasporto, infissione e rimozione a fine prestazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.            (EURO )</p>	a corpo	
06.30.005	<p><b>06.30 - NOLO AUTOMEZZI PER ESPURGO CANALI TOMBINATI E FOGNATURE</b></p> <p><b>Nolo di n° 2 automezzi da espurgo tipo "Canaljet" operanti in combinata</b>            Nolo di n° 2 automezzi da espurgo tipo "Canaljet" operanti in combinata costituiti da due autobotti con caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.. Sono compresi due operatori, il carburante e il lubrificante per ogni ora di effettivo esercizio.            (EURO )</p>	ora	
06.30.010	<p><b>Nolo di automezzo tipo "Canaljet Ricicla"</b>            Nolo di automezzo tipo "Canaljet Ricicla" con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.. Sono compresi due operatori, il carburante e il lubrificante per ogni ora di effettivo esercizio.            (EURO )</p>	ora	
12.05.005	<p><b>12 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA</b></p> <p><b>12.05 - SCAVI DI SBANCAMENTO</b></p> <p><b>Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti</b>            Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:</p> <p><b>a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta</b>            con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta            (EURO uno/50)</p> <p><b>b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere</b>            con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere            (EURO due/90)</p> <p><b>c con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km</b>            con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km            (EURO due/50)</p> <p><b>d con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta fino a distanza di _____ km</b>            con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta fino a distanza di _____ km            (EURO )</p> <p><b>e con carico e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta dello scavo</b>            con carico e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta dello scavo            (EURO )</p>	m³	1.50
12.05.010	<p><b>Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua</b>            Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.            (EURO tre/30)</p>	m³	3.30
12.05.015	<p><b>Scavo di sbancamento eseguito in roccia con qualsiasi mezzo</b>            Scavo di sbancamento eseguito in roccia con qualsiasi mezzo,</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	anche mediante l'uso di esplosivi, compresa la sistemazione del materiale di risulta nelle adiacenze dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO )	m <sup>3</sup>	
<b>12.10.005</b>	<b>12.10 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA</b> <b>Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte</b> Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggettamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna</b> per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano (EURO tre/10)	m <sup>3</sup>	3.10
	<b>b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna</b> per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna (EURO sette/40)	m <sup>3</sup>	7.40
	<b>c per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna</b> per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna (EURO nove/20)	m <sup>3</sup>	9.20
	<b>d per scavi oltre la profondità di 6 m dal piano di campagna</b> per scavi oltre la profondità di 6 m dal piano di campagna (EURO )	m <sup>3</sup>	
<b>12.10.010</b>	<b>Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata</b> Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna</b> per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo (EURO quattro/60)	m <sup>3</sup>	4.60
	<b>b per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna</b> per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo (EURO sei/10)	m <sup>3</sup>	6.10
<b>12.10.015</b>	<b>Formazione di prescavo a sezione obbligata</b> Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, compresi aggettamenti, rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO due/50)	m <sup>3</sup>	2.50
<b>12.10.020</b>	<b>Scavo a sezione obbligata eseguito in roccia</b> Scavo a sezione obbligata eseguito in roccia con qualsiasi mezzo, compresa la sistemazione del materiale di risulta nelle adiacenze dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO )	m <sup>3</sup>	
<b>12.10.030</b>	<b>Scavo a sezione obbligata realizzato a mano</b> Scavo a sezione obbligata, realizzato a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia e grossi massi trovanti, compresi aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centotto/10)	m <sup>3</sup>	108.10
<b>12.10.035</b>	<b>Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto</b> Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO quattro/40)	m <sup>3</sup>	4.40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12.15.005	<p><b>12.15 - SCAVI DA DRAGA O NATANTE</b></p> <p><b>Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di draga a refluzione</b>            Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di draga a refluzione e scarico delle stesse fino alla distanza baricentrica massima di 500 m dalla zona di scavo, a spaglio libero oppure in alternativa, quando prescritto dalla D.L., in casse approntate sul piano di campagna, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.            (EURO sette/20)</p>	m³	7.20
12.15.010	<p><b>Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con trasporto in mare aperto</b>            Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio imbarcato su natante, carico del materiale di risulta su pontoni galleggianti o bettoline, trasporto in mare aperto per mezzo degli stessi e scarico ad una distanza non inferiore a 3 miglia marine dal battente di costa o frangionda, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito ad regola d'arte.            (EURO otto/90)</p>	m³	8.90
12.15.015	<p><b>Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con trasporto a rifiuto</b>            Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio cingolato posto anche su zatteroni, carico del materiale di risulta su autocarro ribaltabile, trasporto a rifiuto in aree ubicate ad una distanza baricentrica fino a 10 Km e sistemazione in piano delle stesse aree di deposito per mezzo di ruspa, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.            (EURO dieci/60)</p>	m³	10.60
12.15.020	<p><b>Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza e formazione di rilevati arginali</b>            Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio imbarcato su natante, con il deposito a lato del materiale di risulta a formazione di rilevati arginali, sagomatura e rifilatura degli stessi per mezzo di escavatore posto anche su zatteroni, stendimento e sistemazione, sempre con escavatore, delle materie eccedenti a ridosso delle arginature nel lato di valle, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito ad regola d'arte.            (EURO quattro/50)</p>	m³	4.50
12.20.005	<p><b>12.20 - RILEVATI</b></p> <p><b>Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito</b>            Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:</p> <p><b>a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m</b>            per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego            (EURO tre/90)</p> <p><b>b per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione di ciglioni con terre da distanza superiore a 150 m</b>            per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti a distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di impiego            (EURO quattro/80)</p> <p><b>c per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali</b>            per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali            (EURO cinque/50)</p> <p><b>d materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego</b>            materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego            (EURO cinque/90)</p> <p><b>e materiale proveniente da cave poste ad una distanza di _____ km dal luogo d'impiego</b>            materiale proveniente da cave poste ad una distanza di _____ km dal luogo d'impiego</p>	m³	3.90
		m³	4.80
		m³	5.50
		m³	5.90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12.20.015	(EURO) <b>Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane</b> Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da cave di prestito già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:	m <sup>3</sup>	
	<b>a tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti</b> tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti (EURO uno/50)	m <sup>3</sup>	1.50
	<b>b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature</b> ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature (EURO due/40)	m <sup>3</sup>	2.40
	<b>c costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe</b> costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe (EURO uno/70)	m <sup>3</sup>	1.70
12.20.020	<b>Fornitura di terra proveniente da cava di prestito</b> Fornitura di terra proveniente da cava di prestito compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:		
	<b>a misurata su cumuli in cantiere o su autocarro</b> misurata su cumuli in cantiere o su autocarro (EURO)	m <sup>3</sup>	
	<b>b misurata in scavo su terreno naturale</b> misurata in scavo su terreno naturale (EURO)	m <sup>3</sup>	
	<b>15 - DEMOLIZIONI</b>		
	<b>15.05 - DEMOLIZIONE DI STRUTTURE</b>		
15.05.005	<b>Demolizione di strutture esistenti entro e fuori terra</b> Demolizione di strutture esistenti entro e fuori terra eseguita con mezzo meccanico, con eventuale recupero del materiale riutilizzabile, compresi eventuali aggettamenti e sistemazione del materiale di risulta nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a per murature in pietrame</b> per murature in pietrame (EURO sedici/00)	m <sup>3</sup>	16.00
	<b>b per murature di conglomerato cementizio leggermente armato con separazione della parte metallica</b> per murature di conglomerato cementizio leggermente armato con separazione della parte metallica (EURO centosei/00)	m <sup>3</sup>	106.00
	<b>c per murature di conglomerato cementizio armato con separazione della parte metallica</b> per murature di conglomerato cementizio armato con separazione della parte metallica (EURO)	m <sup>3</sup>	
15.05.010	<b>Demolizione completa di fabbricato o parte di fabbricato</b> Demolizione completa di fabbricato o parte di fabbricato, con misurazione vuoto per pieno, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento in sito dei materiali riutilizzabili, trasporto e scarico in centri autorizzati di quelli non riutilizzabili e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a per fabbricati in muratura</b> per fabbricati in muratura (EURO sei/30)	m <sup>3</sup>	6.30
	<b>b per fabbricati in c.a. o misti con trasporto a rifiuto della parte metallica</b> per fabbricati in c.a. o misti con trasporto a rifiuto della parte metallica (EURO dieci/60)	m <sup>3</sup>	10.60
15.05.015	<b>Demolizione di gabbionate</b> Demolizione di gabbionate di qualunque spessore, compresi onere del taglio a mano della rete con ogni accorgimento per evitare danneggiamenti ai restanti gabbioni, accatastamento del materiale di risulta da riutilizzare e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO)	m <sup>3</sup>	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
15.10.005	<b>15.10 - DEMOLIZIONE DI MASSI</b> <b>Demolizione di massi rocciosi</b> Demolizione di massi rocciosi di qualunque dimensione, consistenza e durezza, eseguita con qualsiasi mezzo, compresi allontanamento del materiale di risulta nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO )	m <sup>3</sup>	
15.10.010	<b>Disgaggio e rimozione di elementi lapidei</b> Disgaggio e rimozione di elementi lapidei in precario stato di stabilità o aggettanti da parete rocciosa, a qualsiasi altezza, realizzato con l'ausilio di ponteggi metallici compensati a parte o di rocciatori, anche con l'uso di malta espansiva e di eventuali imbracature per evitare distacchi incontrollati, compreso l'onere della riduzione del materiale in pezzatura minuta, del suo collocamento in sito o trasporto a rifiuto e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO )	m <sup>2</sup>	
	<b>18 - CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA E PREFABBRICATI</b>		
	<b>18.05 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE</b>		
18.05.005	<b>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, aggettamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: (EURO ottantaquattro/10)	m <sup>3</sup>	84.10
18.05.020	<b>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ciclopico</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio ciclopico costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento e resistenza non inferiore a 30 N/mm <sup>2</sup> , per sottofondi, platee e chiusura e riempimento di cavità compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: (EURO cento/60)	m <sup>3</sup>	100.60
18.05.025	<b>Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo</b> Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo:		
	<b>a fino a 100 m<sup>3</sup> gettati in continuo</b> fino a 100 m <sup>3</sup> gettati in continuo (EURO dodici/80)	m <sup>3</sup>	12.80
	<b>b oltre 100 m<sup>3</sup> gettati in continuo</b> oltre 100 m <sup>3</sup> gettati in continuo (EURO otto/60)	m <sup>3</sup>	8.60
18.05.030	<b>Compenso per utilizzo di benna conica per getto di strutture in calcestruzzo</b> Compenso per utilizzo di benna conica per getto di strutture in calcestruzzo di capacità compresa tra 250 e 1500 litri, montata su mezzo d'opera idoneo, per esecuzione di getti in zone poco praticabili (EURO otto/00)	m <sup>3</sup>	8.00
18.05.045	<b>Calcestruzzi a prestazione garantita - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 5 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 5 MPa.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centotre/00)	m <sup>3</sup>	103.00
	<b>b resistenza caratteristica Rck 10 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 10 MPa. (EURO centocinque/30)	m <sup>3</sup>	105.30
	<b>c resistenza caratteristica Rck 15 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 15 MPa. (EURO centootto/70)	m <sup>3</sup>	108.70
	<b>d resistenza caratteristica Rck 20 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 20 MPa. (EURO centododici/30)	m <sup>3</sup>	112.30
	<b>e resistenza caratteristica Rck 25 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 25 MPa. (EURO centoventuno/10)	m <sup>3</sup>	121.10
<b>18.05.050</b>	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XC1 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centoventisette/60)	m <sup>3</sup>	127.60
	<b>b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentatre/00)	m <sup>3</sup>	133.00
	<b>c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centotrentacinque/60)	m <sup>3</sup>	135.60
	<b>d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centotrentanove/60)	m <sup>3</sup>	139.60
	<b>e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantaquattro/60)	m <sup>3</sup>	144.60
<b>18.05.055</b>	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centoventotto/10)	m <sup>3</sup>	128.10
	<b>b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentatre/50)	m <sup>3</sup>	133.50
	<b>c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centotrentasei/10)	m <sup>3</sup>	136.10
	<b>d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquaranta/10)	m <sup>3</sup>	140.10
	<b>e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantacinque/10)	m <sup>3</sup>	145.10
<b>18.05.060</b>	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XC3 - classe di consistenza</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p><b>S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentaquattro/20)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centotrentotto/40)</p> <p><b>c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquaranta/60)</p> <p><b>d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantasei/60)</p>		
18.05.065	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantacinque/60)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantotto/60)</p>		
18.05.070	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XD1 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD1 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente con umidità moderata (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentacinque/20)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centotrentotto/60)</p> <p><b>c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantuno/60)</p> <p><b>d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantasette/30)</p>		
18.05.075	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XD2 - classe di consistenza S3.</b></p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD2 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantasei/60)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantanove/60)</p>	m³	146.60
18.05.080	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XD3 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD3 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente ciclicamente asciutto e bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centocinquantaquattro/60)</p>	m³	149.60
18.05.085	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XS1 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina, ma non in contatto con acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantanove/10)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantaquattro/10)</p>	m³	154.60
18.05.090	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XS2 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS2 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente permanentemente sommerso (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centocinquantesette/60)</p>	m³	149.10
18.05.095	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XS3 - classe di consistenza S3.</b></p>	m³	154.10
			157.60

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.05.100	<p>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi oppure alle maree (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centocinquantanove/60)</p> <p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XF1 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantasei/80)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantadue/60)</p>	m³	159.60
18.05.105	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XF2 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF2 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centoquarantuno/60)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centoquarantaquattro/30)</p> <p><b>c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centocinquantuno/40)</p> <p><b>d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centocinquantadue/60)</p> <p><b>e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantacinque/90)</p>	m³	146.80
18.05.110	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XF3 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con</p>	m³	152.60

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centoquaranta/60)	m <sup>3</sup>	140.60
	<b>b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centoquarantacinque/50)	m <sup>3</sup>	145.50
	<b>c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centoquarantanove/60)	m <sup>3</sup>	149.60
	<b>d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centocinquantadue/40)	m <sup>3</sup>	152.40
	<b>e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantasei/60)	m <sup>3</sup>	156.60
<b>18.05.115</b>	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti oppure acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centoquarantanove/60)	m <sup>3</sup>	149.60
	<b>b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centocinquantadue/60)	m <sup>3</sup>	152.60
	<b>c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centocinquantasei/60)	m <sup>3</sup>	156.60
	<b>d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centosessantuno/60)	m <sup>3</sup>	161.60
<b>18.05.120</b>	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XA1 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA1 - attacco chimico in ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentasei/00)	m <sup>3</sup>	136.00
	<b>b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centotrentanove/70)	m <sup>3</sup>	139.70
	<b>c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantadue/50)	m <sup>3</sup>	142.50
	<b>d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.05.125	(EURO centoquarantotto/10) <b>Calcestruzzo classe di esposizione XA2 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA2 - attacco chimico in ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:	m³	148.10
	<b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantacinque/10)	m³	145.10
	<b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquanta/80)	m³	150.80
18.05.130	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XA3 - classe di consistenza S3.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA3 - attacco chimico in ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centocinquantasei/60)	m³	156.60
18.05.135	<b>Calcestruzzi a prestazione garantita - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 5 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 5 MPa. (EURO centocinque/40)	m³	105.40
	<b>b resistenza caratteristica Rck 10 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 10 MPa. (EURO centosette/65)	m³	107.65
	<b>c resistenza caratteristica Rck 15 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 15 MPa. (EURO centoundici/10)	m³	111.10
	<b>d resistenza caratteristica Rck 20 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 20 MPa. (EURO centoquattordici/70)	m³	114.70
	<b>e resistenza caratteristica Rck 25 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 25 MPa. (EURO centoventitre/50)	m³	123.50
18.05.140	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XC1 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centotrenta/00)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentacinque/40)</p> <p><b>c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centotrentotto/00)</p> <p><b>d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantadue/00)</p> <p><b>e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantasette/00)</p>	<p>m³</p> <p>m³</p> <p>m³</p> <p>m³</p> <p>m³</p>	<p>130.00</p> <p>135.40</p> <p>138.00</p> <p>142.00</p> <p>147.00</p>
18.05.145	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centotrenta/50)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentacinque/90)</p> <p><b>c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centotrentotto/50)</p> <p><b>d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantadue/50)</p> <p><b>e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantasette/50)</p>	<p>m³</p> <p>m³</p> <p>m³</p> <p>m³</p> <p>m³</p>	<p>130.50</p> <p>135.90</p> <p>138.50</p> <p>142.50</p> <p>147.50</p>
18.05.150	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XC3 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentasei/60)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centoquaranta/80)</p> <p><b>c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantatre/00)</p> <p><b>d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</p>	<p>m³</p> <p>m³</p> <p>m³</p>	<p>136.60</p> <p>140.80</p> <p>143.00</p>

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.05.155	(EURO centoquarantanove/00) <b>Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:	m³	149.00
	<b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantotto/00)	m³	148.00
	<b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantuno/00)	m³	151.00
18.05.160	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XD1 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD1 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente con umidità moderata (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentasette/60)	m³	137.60
	<b>b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centoquarantuno/00)	m³	141.00
	<b>c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantaquattro/00)	m³	144.00
	<b>d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centoquarantanove/70)	m³	149.70
18.05.165	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XD2 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD2 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantanove/00)	m³	149.00
	<b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantadue/00)	m³	152.00
18.05.170	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XD3 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XD3 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.05.175	<p>mare - ambiente ciclicamente asciutto e bagnato (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centocinquantesette/00)</p> <p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XS1 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina, ma non in contatto con acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centocinquantuno/50)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantesei/50)</p>	m³	157.00
18.05.180	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XS2 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS2 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente permanentemente sommerso (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centosessanta/00)</p>	m³	151.50
18.05.185	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XS2 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS2 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente permanentemente sommerso (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centosessanta/00)</p>	m³	160.00
18.05.190	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XS3 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi oppure alle maree (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centosessantadue/00)</p> <p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XF1 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere</p>	m³	162.00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.05.195	dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantanove/20)	m³	149.20
	<b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantacinque/00)	m³	155.00
	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XF2 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF2 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centoquarantaquattro/00)	m³	144.00
	<b>b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centoquarantasei/70)	m³	146.70
18.05.200	<b>c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centocinquantatre/80)	m³	153.80
	<b>d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centocinquantacinque/00)	m³	155.00
	<b>e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantotto/30)	m³	158.30
	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XF3 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in assenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		
	<b>a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centoquarantatre/00)	m³	143.00
	<b>b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centoquarantasette/90)	m³	147.90
18.05.205	<b>c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centocinquantadue/00)	m³	152.00
	<b>d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centocinquantaquattro/80)	m³	154.80
	<b>e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantanove/00)	m³	159.00
	<b>Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con elevata saturazione d'acqua e in presenza di agenti disgelanti oppure acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 0,45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centocinquantadue/00)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centocinquantacinque/00)</p> <p><b>c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centocinquantanove/00)</p> <p><b>d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centosessantaquattro/00)</p>	m³	152.00
18.05.210	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XA1 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA1 - attacco chimico in ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,55), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 35 MPa. (EURO centotrentotto/40)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 37 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 37 MPa. (EURO centoquarantadue/10)</p> <p><b>c resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantaquattro/90)</p> <p><b>d resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquanta/50)</p>	m³	138.40
18.05.215	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XA2 - classe di consistenza S4.</b> Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA2 - attacco chimico in ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:</p> <p><b>a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 40 MPa. (EURO centoquarantasette/50)</p> <p><b>b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.</b> resistenza caratteristica Rck 45 MPa. (EURO centocinquantatre/20)</p>	m³	147.50
18.05.220	<p><b>Calcestruzzo classe di esposizione XA3 - classe di consistenza S4.</b></p>		153.20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.05.225	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XA3 - attacco chimico in ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 della norma UNI-EN 206-1 (rapporto a/c max inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. (EURO centocinquantanove/00)	m³	159.00
18.05.230	<b>Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax fino a 20 mm</b> Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax fino a 20 mm. (EURO tre/00)	m³	3.00
18.10.005	<b>Sovrapprezzo per classe di consistenza da S4 a S5.</b> Sovrapprezzo per classe di consistenza da S4 a S5. (EURO due/20)	m³	2.20
18.10.010	<b>18.10 - CASSERATURE</b> <b>Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione od elevazione</b> Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione od elevazione, anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto. (EURO diciannove/30)	m²	19.30
18.10.015	<b>Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista</b> Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto: <b>a opere di fondazione</b> opere di fondazione (EURO diciotto/20) <b>b murature in elevazione</b> murature in elevazione (EURO ventidue/50) <b>c pilastri, travi, cordoli e solette</b> pilastri, travi, cordoli e solette (EURO ventinove/90)	m²	18.20
18.10.020	<b>Sovrapprezzo per getti a faccia vista con tavole nuove di legno</b> Sovrapprezzo per getti a faccia vista eseguiti con tavole nuove di legno piallato di larghezza costante, trattate con disarmante compreso ogni onere relativo alle specifiche modalità d'uso. (EURO otto/60)	m²	8.60
18.15.005	<b>Sovrapprezzo per maggiori oneri derivanti da getti eseguiti su pareti con sagoma a scivolo tipo Creager</b> Sovrapprezzo per maggiori oneri derivanti da getti eseguiti su pareti con sagoma a scivolo tipo Creager compreso l'onere della predisposizione di modine in tubolare metallico sagomate secondo il profilo di progetto e stabilmente ancorate alla sottostante struttura al fine di permettere l'appoggio della staggia per la lavorazione del calcestruzzo. (EURO undici/80) <b>18.15 - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO IN OPERA</b> <b>Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti</b> Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo di cemento con resistenza Rck 40 N/mm², dello spessore di 15-25 cm, compresa l'armatura in ferro acciaio ad aderenza migliorata, diametro 8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in numero di 1 ogni 20 cm, disposti in doppio ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con listello in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con spolvero di cemento:	m²	11.80

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>a spessore 15-20 cm</b> spessore 15-20 cm (EURO settantasei/30)	m <sup>2</sup>	76.30
	<b>b spessore 21-25 cm</b> spessore 21-25 cm (EURO novantacinque/30)	m <sup>2</sup>	95.30
<b>18.20.010</b>	<b>18.20 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO</b> <b>Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a. per formazione copertina briglia</b> Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a. per formazione copertina briglia, in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck non inferiore a 40 N/mm <sup>2</sup> , su letto di malta dosata come indicato nel c.s.a., compresa sigillatura dei giunti con malta cementizia espansiva, armatura metallica costituita da acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. in ragione di 40 Kg/m <sup>3</sup> , spessore 20 cm e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte: (EURO centotredici/30)	m <sup>2</sup>	113.30
<b>18.20.015</b>	<b>Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato</b> Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mm <sup>2</sup> per l'appoggio e il rinfiacco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte: (EURO trentuno/80)	m	31.80
<b>18.20.020</b>	<b>Fornitura e posa in opera di elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria</b> Fornitura e posa in opera di elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare, completo di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfiacchi compensati a parte:		
	<b>a dimensioni 200x200 cm</b> dimensioni 200x200 cm (EURO seicentonovantatre/60)	m	693.60
	<b>b dimensioni 200x300 cm</b> dimensioni 200x300 cm (EURO ottocentoquarantasei/60)	m	846.60
	<b>c dimensioni 200x400 cm</b> dimensioni 200x400 cm (EURO millesettecentoottantacinque/00)	m	1'785.00
<b>18.20.025</b>	<b>Fornitura e posa in opera di chiaviche portaventole prefabbricate in c.a.</b> Fornitura e posa in opera di chiaviche portaventole prefabbricate in c.a. idonee all'installazione di ventole, comprensivo delle operazioni di scavo a sezione obbligatoria, anche in presenza di acqua ed in terreni di qualunque natura e consistenza, eseguite a macchina e regolarizzate a mano se necessario, compresi gli aggettamenti, l'asportazione di eventuali massi trovanti o eventuali manufatti precedentemente realizzati e da demolire, la formazione di idoneo piano di appoggio e la sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere o in discarica:		
	<b>a per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)</b> per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg) (EURO quattrocentosettantanove/40)	cad	479.40
	<b>b per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg)</b> per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg) (EURO seicentonovantatre/60)	cad	693.60
	<b>c per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg)</b> per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg) (EURO millequattrocentocinquantanove/60)	cad	1'459.60
<b>18.25.015</b>	<b>18.25 - TRATTAMENTI E RIVESTIMENTI</b> <b>Fornitura e posa in opera di malta cementizia reoplastica ad alta resistenza a due componenti</b> Fornitura e posa in opera di malta cementizia reoplastica ad alta resistenza, a due componenti, per la sigillatura di fessure e per		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.25.020	<p>restauri strutturali, di qualsiasi spessore, messa in opera a qualsiasi quota, compresi applicazione in presenza di armatura, scarificazione e regolarizzazione delle fessure e discontinuità, pulizia meccanica e soffiatura con aria compressa nonché successivo lavaggio e stagionatura umida, esclusa la sola armatura, da compensarsi con i relativi prezzi d'elenco. (EURO tre/70)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera di malta cementizia reoplastica fibrorinforzata a ritiro compensato</b> Fornitura e posa in opera di malta cementizia reoplastica fibrorinforzata a ritiro compensato, per rivestimenti e riparazione monolitica di zone erose, sfaldate o deteriorate di strutture in calcestruzzo o per il trattamento di superfici esposte al passaggio dell'acqua, compresa la pulizia della superficie da ricoprire, che deve essere resa rugosa e priva di qualsiasi parte incoerente, in relazione alle specifiche modalità d'uso:</p> <p><b>a spessori fino a 3 cm</b> spessori fino a 3 cm (EURO novanta/00)</p> <p><b>b spessori fino a 5 cm</b> spessori fino a 5 cm (EURO centoquarantatre/00)</p>	kg	3.70
18.25.025	<p><b>Rivestimento protettivo tipo spritz-beton</b> Rivestimento protettivo tipo spritz-beton su pareti, compreso l'onere della preliminare preparazione e regolarizzazione delle stesse, eseguito con strato di conglomerato cementizio lanciato a pressione, costituito da una miscela di 1 m<sup>3</sup> di inerte (sabbia e ghiaietto fino a 15 mm) e 500 kg di cemento tipo 42,5R, con l'aggiunta di almeno 30 kg di accelerante di presa, adeguatamente fissata alla parete, esclusa armatura:</p> <p><b>a strato di spessore non inferiore a 5 cm</b> strato di spessore non inferiore a 5 cm (EURO quarantacinque/90)</p> <p><b>b strato di spessore non inferiore a 10 cm</b> strato di spessore non inferiore a 10 cm (EURO cinquantasei/10)</p>	m <sup>2</sup>	90.00
18.30.005	<p><b>18.30 - RISANAMENTO DI STRUTTURE IN C.A.</b></p> <p><b>Bonifica di superfici in cemento armato</b> Bonifica di superfici in cemento armato eseguita fino ad asportare completamente le parti incoerenti, friabili, alveolate, fessurate o comunque non perfettamente monolitiche con il corpo restante della struttura compresa l'asportazione della ruggine dai ferri:</p>		
18.30.05.a	<p><b>con picchiettatura</b> con picchiettatura (EURO dodici/00)</p>	m <sup>2</sup>	12.00
18.30.05.b	<p><b>con sabbiatura</b> con sabbiatura (EURO sette/00)</p>	m <sup>2</sup>	7.00
18.30.010	<p><b>Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di resine epossidiche a due componenti</b> Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo stagionato, in ragione di 600 g/m<sup>2</sup>. (EURO tredici/40)</p>	m <sup>2</sup>	13.40
18.30.015	<p><b>Ricostruzione delle parti demolite secondo il profilo originario, eseguita con malta cementizia o betoncino additivati</b> Ricostruzione delle parti demolite secondo il profilo originario, eseguita con malta cementizia o betoncino additivati:</p> <p><b>a spessore medio fino a 5 cm</b> spessore medio fino a 5 cm (EURO quindici/70)</p> <p><b>b spessore medio da 5 a 10 cm</b> spessore medio da 5 a 10 cm (EURO diciotto/90)</p>	m <sup>2</sup>	15.70
18.30.020	<p><b>Rasatura di tutte le superfici delle pareti in cemento armato in vista, eseguita con malta additivata</b> Rasatura di tutte le superfici delle pareti in cemento armato in vista, eseguita con malta additivata. (EURO quattordici/20)</p>	m <sup>2</sup>	14.20
18.30.025	<p><b>Protezione generale di tutte le superfici già trattate con rasatura</b></p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
18.30.030	<p><b>con applicazione di n. 2 mani di vernice</b>  Protezione generale di tutte le superfici già trattate con rasatura con applicazione di n. 2 mani di vernice impermeabile a base di copolimeri clorovinilici.  (EURO sette/90)</p>	m <sup>2</sup>	7.90
18.30.035	<p><b>Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa</b>  Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro.  (EURO diciotto/00)</p> <p><b>Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo in presenza di acqua</b>  Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo in presenza di acqua mediante formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente del diametro fino a 35mm e profondità fino a 80 cm, compreso l'ancoraggio e la sigillatura dei fori con resina chimica a base epossidica con riempitivo inorganico e miscela indurente con poliammine, polvere di quarzo, cemento e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte.  (EURO cinquantacinque/00)</p>	m	18.00
21.05.005	<p><b>21 - MURATURE E RIVESTIMENTI IN PIETRA E LATERIZIO</b></p> <p><b>21.05 - MURATURE DI PIETRAMI</b></p> <p><b>Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta cementizia</b>  Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta cementizia a corsi orizzontali ottenuta con pietre o conci grossolanamente squadrati, a testa rasa o a uno o più fronti, o a mosaico, compresi spigoli e riseghe, configurazioni a scarpa, compresa stuccatura e stilatura incassata della muratura con malta cementizia con caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p><b>a con paramento a vista</b>  con paramento a vista  (EURO quattrocento/00)</p> <p><b>b con due paramenti a vista</b>  con due paramenti a vista  (EURO quattrocentocinquanta/00)</p> <p><b>c con un paramento faccia a vista</b>  con un paramento faccia a vista compreso sollevamento a qualsiasi altezza escluso ponteggio  (EURO quattrocentotrenta/00)</p>	m <sup>3</sup>	400.00
21.05.015	<p><b>Muratura di pietrame dello stesso tipo di quello esistente, legata con malta formata da impasto di sabbia di cava</b>  Muratura di pietrame dello stesso tipo di quello esistente, legata con malta formata da impasto di sabbia di cava, calce bianca e ossidi atti ad ottenere un colore simile a quello del muro esistente, di qualsiasi spessore e posata a qualsiasi altezza, compresi stuccatura dei giunti, mezzi di sollevamento quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  (EURO quattrocentoventitre/70)</p>	m <sup>3</sup>	423.70
21.10.005	<p><b>21.10 - MURATURE E RIVESTIMENTI IN MATTONI</b></p> <p><b>Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo UNI</b>  Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo UNI, con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., compresa la formazione di ammorsature, spigoli, riseghe :</p> <p><b>a con mattoni pieni normali</b>  con mattoni pieni normali  (EURO trecentotredici/60)</p> <p><b>b con mattoni pieni tipo a mano per spessori non superiori a 25 cm</b>  con mattoni pieni tipo a mano per spessori non superiori a 25 cm  (EURO cinquecentodiciassette/10)</p> <p><b>c con mattoni pieni a mano di recupero per spessori non superiori a 28 cm</b>  con mattoni pieni a mano di recupero per spessori non superiori a 28 cm  (EURO seicentoquarantanove/50)</p>	m <sup>3</sup>	313.60
		m <sup>3</sup>	517.10
		m <sup>3</sup>	649.50

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
21.10.010	<p><b>d con mattoni semipieni tipo doppio UNI pesante</b> con mattoni semipieni tipo doppio UNI pesante (EURO duecentodiciannove/10)</p> <p><b>e con mattoni conformi alle norme sismiche</b> con mattoni conformi alle norme sismiche (EURO duecentosessantaquattro/70)</p>	m <sup>3</sup>	219.10
	<p><b>Rivestimento di strutture in calcestruzzo eseguito con mattoni provenienti da demolizioni</b> Rivestimento di strutture in calcestruzzo eseguito con mattoni provenienti da demolizioni, messi in opera a corsi orizzontali, a punta e lista, a qualsiasi altezza, con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. Il rivestimento dovrà avere uno spessore minimo di 12 cm e dovrà essere ancorato alla struttura principale con spezzoni di ferro del diametro di 6 mm in ragione di almeno 8 al metro quadrato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono compresi ancoraggio, stuccatura ed ogni altro onere. (EURO centodiciassette/30)</p>	m <sup>2</sup>	117.30
21.15.005	<p><b>21.15 - MURATURE DI BLOCCHI PREFABBRICATI</b></p> <p><b>Costruzione di muratura costituita con blocchetti di cemento</b> Costruzione di muratura costituita con blocchetti di cemento delle dimensioni indicate in progetto forati e con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compreso il calcestruzzo di resistenza Rck maggiore o uguale a 30 N/mm<sup>2</sup> per il riempimento delle cavità ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro compensato a parte. (EURO duecentouno/30)</p>	m <sup>3</sup>	201.30
21.20.005	<p><b>21.20 - RIPARAZIONE DI MURATURE E CUCI-SCUCI</b></p> <p><b>Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni</b> Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p>		
21.20.010	<p><b>a muratura di pietrame</b> muratura di pietrame (EURO cinquecentoottantadue/50)</p> <p><b>b muratura di mattoni pieni o semipieni</b> muratura di mattoni pieni o semipieni (EURO cinquecentoventinove/60)</p>	m <sup>3</sup>	582.50
21.20.010	<p><b>Esecuzione di cucitura armata, in muratura di qualsiasi tipo, con barre ad aderenza migliorata</b> Esecuzione di cucitura armata, in muratura di qualsiasi tipo, con barre ad aderenza migliorata minimo 12 mm, compresi perforazione a rotazione di diametro 35-45 mm, lavaggio dei fori, iniezione con boiaccia cementizia fino al riempimento del foro, tamponamento delle fessure della muratura con malta cementizia a rapida presa, pulizia finale della superficie muraria e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO )</p>	m	
21.25.005	<p><b>21.25 - RIVESTIMENTI LAPIDEI E COPERTINE</b></p> <p><b>Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento di briglie</b> Formazione di copertina in pietra da taglio, per coronamento di briglie, con conci squadrati e grossolanamente sbazzati nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non gelivo, con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi onere per l'ancoraggio all'armatura metallica della sottostante struttura, fornitura e messa in opera di rete elettrosaldada di maglia 20x20 cm e diametro 6 mm, formazione di adeguato oggetto verso valle, stilatura dei giunti, formazione dei conci angolari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p><b>a conci di dimensioni 30x40 cm, spessore 20 cm</b> conci di dimensioni 30x40 cm, spessore 20 cm (EURO centosettantacinque/90)</p> <p><b>b conci verticali larghezza minima 20 cm, spessore minimo 30 cm</b></p>	m <sup>2</sup>	175.90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
21.25.010	conci verticali larghezza minima 20 cm, spessore minimo 30 cm (EURO duecentoventidue/90)	m <sup>2</sup>	222.90
	<b>c conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a spacco</b> conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a spacco (EURO centosessanta/60)	m <sup>2</sup>	160.60
	<b>d conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a taglio</b> conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a taglio (EURO duecentoventinove/40)	m <sup>2</sup>	229.40
21.25.015	<b>Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio del posto</b> Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o similare, in conci squadrati nelle parti in vista e grossolanamente sbozzati nel resto, dello spessore minimo di 20 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio (compensato a parte) uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi stuccatura, stilatura a ferro dei giunti privi di fuga cementizia esterna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centoquarantaquattro/00)	m <sup>2</sup>	144.00
21.25.020	<b>Rivestimento di strutture preesistenti in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio del posto</b> Rivestimento di strutture preesistenti in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o similare, in conci squadrati nelle parti in vista e grossolanamente sbozzati nel resto, dello spessore minimo di 20 cm, eseguito a corsi orizzontali uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi ancoraggio alla struttura esistente eseguita mediante la posa in opera di rete elettrosaldada maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in ragione di n. 6 ganci di acciaio ad aderenza migliorata diametro 6 mm per ogni metro quadrato, nonché stuccatura e stilatura a ferro dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a con materiale presente in sito</b> con materiale presente in sito (EURO centocinquantatre/60)	m <sup>2</sup>	153.60
	<b>b con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura</b> con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura (EURO centosessantaquattro/20)	m <sup>2</sup>	164.20
21.25.025	<b>Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume</b> Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista, dello spessore minimo di 25 cm, posto in opera a corsi orizzontali o a mosaico contemporaneamente al getto di conglomerato cementizio, compresi stuccatura a raso ottenuta con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, eventualmente additivata con ossidi o coloranti, stilatura a ferro dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a con materiale presente in sito</b> con materiale presente in sito (EURO centotrentadue/40)	m <sup>2</sup>	132.40
	<b>b con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura</b> con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura (EURO centoquarantaquattro/00)	m <sup>2</sup>	144.00
	<b>Rivestimento di strutture esistenti in calcestruzzo con ciottolame scelto di fiume</b> Rivestimento di strutture esistenti in calcestruzzo con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista, dello spessore minimo di 20 cm, posto in opera a corsi orizzontali o a mosaico con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, eventualmente additivata con ossidi o coloranti, compresi la stilatura a ferro dei giunti, ancoraggio alla struttura esistente mediante la posa in opera di rete elettrosaldada maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in ragione di n. 6 ganci in acciaio ad aderenza migliorata di diametro 8 mm per metro quadrato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a con materiale presente in sito</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
21.25.030	con materiale presente in sito (EURO centocinquantatre/60)	m <sup>2</sup>	153.60
	<b>b con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura</b> con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura (EURO centosessantaquattro/20)	m <sup>2</sup>	164.20
	<b>Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio da cava</b> Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta, non geliva, con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche da approvarsi da parte della D.L., in conci squadrate e con bugna nelle parti in vista e grossolanamente sbazzati nel resto, dello spessore minimo di 15 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera su sagoma a scivolo, uniti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza; compreso l'inserimento di eventuali ancoraggi alla struttura retrostante e/o utilizzo di lattice aggrappante, la predisposizione di bocche per l'uscita di acque drenate, la stuccatura con malta ad alta resistenza a ritiro compensato e stilatura a ferro dei giunti.		
	<b>a con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o inclinate</b> con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o inclinate posato a correre, dimensioni elementi di circa 30x15 cm e di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; elementi ricavati a spacco (EURO centocinquantasei/70)	m <sup>2</sup>	156.70
21.30.005	<b>21.30 -STUCCATURE</b>		
	<b>Stuccatura incassata dei giunti di muratura</b> Stuccatura incassata dei giunti di muratura con malta costituita da cemento bianco, calce idrata, sabbia giallognola, frantumato di minerale idoneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a con pulizia e lavaggio dei giunti</b> con pulizia e lavaggio dei giunti (EURO trentadue/90)	m <sup>2</sup>	32.90
21.30.010	<b>b con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti</b> con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti (EURO trentanove/20)	m <sup>2</sup>	39.20
	<b>Stuccatura di murature di pietrame esistenti</b> Stuccatura di murature di pietrame esistenti con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., compresi pulitura e lavaggio delle connessioni, stilatura a ferro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO ventinove/70)	m <sup>2</sup>	29.70
24.05.005	<b>24 - GABBIONATE ED OPERE IN PIETRAMI</b>		
	<b>24.05 - GABBIONATE</b> <b>Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro rivestito in lega, con grossi ciottoli o pietrame di cava</b> Costruzione di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: <b>a maglia 6x8 per altezza di 0,5 m, filo Ø 2,7 mm</b> maglia 6x8 per altezza di 0,5 m, filo Ø 2,7 mm		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centoquarantatre/90)	m <sup>3</sup>	143.90
	<b>b maglia 6x8 per altezza di 1 m</b> maglia 6x8 per altezza di 1 m (EURO centotrentasei/70)	m <sup>3</sup>	136.70
	<b>c maglia 6x8 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore e frontale</b> maglia 6x8 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore e frontale (EURO centoquarantotto/90)	m <sup>3</sup>	148.90
	<b>d maglia 8x10 per altezza di 0,5 m, filo Ø 3 mm</b> maglia 8x10 per altezza di 0,5 m, filo Ø 3 mm (EURO centotrentasei/70)	m <sup>3</sup>	136.70
	<b>e maglia 8x10 per altezza di 1 m</b> maglia 8x10 per altezza di 1 m (EURO centoventotto/80)	m <sup>3</sup>	128.80
	<b>f maglia 8x10 filo Ø 3 mm con divisorio interno</b> maglia 8x10 filo Ø 3 mm con divisorio interno (EURO centotrentatre/30)	m <sup>3</sup>	133.30
	<b>g maglia 8x10 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore e frontale</b> maglia 8x10 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore e frontale (EURO centoquarantadue/20)	m <sup>3</sup>	142.20
<b>24.05.006</b>	<b>Costruzione di gabbioni a scatola ,filo di ferro rivestito in lega, con ciottoli di fiume presenti in sito</b> Costruzione di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a maglia 6x8 per altezza di 0,5 m</b> maglia 6x8 per altezza di 0,5 m (EURO centodiciotto/10)	m <sup>3</sup>	118.10
	<b>b maglia 6x8 per altezza di 1 m</b> maglia 6x8 per altezza di 1 m (EURO centoundici/80)	m <sup>3</sup>	111.80
	<b>c maglia 6x8 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore e frontale</b> maglia 6x8 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore e frontale (EURO centoventiquattro/00)	m <sup>3</sup>	124.00
	<b>d maglia 8x10 per altezza di 0,5 m</b> maglia 8x10 per altezza di 0,5 m (EURO centoundici/70)	m <sup>3</sup>	111.70
	<b>e maglia 8x10 per altezza di 1 m</b> maglia 8x10 per altezza di 1 m (EURO centoquattro/80)	m <sup>3</sup>	104.80
	<b>f maglia 8x10 filo Ø 3 mm con divisorio interno</b> maglia 8x10 filo Ø 3 mm con divisorio interno (EURO centonove/00)	m <sup>3</sup>	109.00
	<b>g maglia 8x10 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore e frontale</b> maglia 8x10 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore e frontale (EURO centodiciassette/00)	m <sup>3</sup>	117.00
<b>24.05.010</b>	<b>Costruzione di gabbioni a scatola, in filo di ferro con rivestimento polimero, con grossi ciottoli o pietrame di cava</b> Costruzione di gabbioni a scatola, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito esternamente con polimero plastico ed internamente in lega di Zinco-Alluminio in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.05.011	<p>grossolanamente sbazzati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centoquarantadue/20)</p> <p><b>Costruzione di gabbioni a scatola in filo di ferro con rivestimento polimero, con ciottoli di fiume presenti in sito</b></p> <p>Costruzione di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 rivestito esternamente con polimero plastico ed internamente in lega di Zinco-Alluminio in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centodiciassette/00)</p>	m³	142.20
24.05.015	<p><b>Sovrapprezzo per struttura di rinforzo in profilato di ferro zincato per gabbione chiodato</b></p> <p>Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo in profilato di ferro zincato per gabbione chiodato. La struttura di rinforzo in profilato di ferro avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale con profilo ad U di dimensioni 60x120x60 mm e spessore minimo 5 mm. Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura e piastre, esclusa la fornitura e posa dell'elemento di chiodatura da definire in base alle specifiche esigenze progettuali e da compensarsi a parte. (EURO novantanove/50)</p>	m³	117.00
24.05.017	<p><b>Sovrapprezzo per rinverdimento di gabbionate con tasca vegetativa preassemblata.</b></p> <p>Sovrapprezzo per fornitura e posa, secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, di tasche vegetative interne preassemblate aventi struttura in rete metallica e rivestite internamente con geotessile ritentore del terreno ed esternamente con biorete naturale in cocco, cocco ignifugo o agave. Compresi terreno vegetale nelle tasche, semina erbacea e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sedici/50)</p>	m³	99.50
24.05.020	<p><b>Fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 3 mm rivestito in lega di Zinco-Alluminio in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., posto in opera secondo le prescrizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p>	m³	16.50
	<p><b>a posizionata in piano</b> posizionata in piano (EURO sette/70)</p>	m²	7.70
	<p><b>b posizionata in parete sub-verticale</b> posizionata in parete sub-verticale (EURO )</p>	m²	
	<p><b>c per riprese o rafforzamenti di gabbionate</b> per riprese o rafforzamenti di gabbionate (EURO nove/30)</p>	m²	9.30
24.05.025	<p><b>Fornitura e posa su sponde di corsi d'acqua di sistema di protezione antinutrie e antigambero</b></p> <p>Fornitura e posa su sponde di corsi d'acqua di sistema di protezione antinutrie e antigambero formato da geocomposito in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, diametro 2,2/3,2 mm, galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio con un quantitativo non inferiore a 230 g/m² in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. La rete metallica sarà preaccoppiata in stabilimento, tramite punti metallici, a formare il geocomposito con geotessile tessuto in PET, con rivestimento polimerico del peso unitario di 130 g/m². Il diametro medio di apertura della maglia quadrata è di 3,50 mm (±0,50 mm) e la permeabilità all'acqua di 300x10<sup>-3</sup> m/s. Ancoraggio stabilizzante al piede con pietrame e risvolto della rete:</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.05.030	(EURO trenta/60) <b>Costruzione di materasso tipo "Reno" per rivestimenti di canali o di superfici piane o inclinate</b> Costruzione di materasso tipo "Reno" per rivestimenti di canali o di superfici piane o inclinate a tasche di rete metallica con filo rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero plastico, di diametro 2,2/3,2 mm a maglia esagonale 6x8, a doppia torsione in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compreso il riempimento con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, opportunamente sistemati, anche con grossolana sbazzatura nella parte in vista, comprese legature e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:	m <sup>2</sup>	30.60
	<b>a spessore 17 cm</b> spessore 17 cm (EURO trentanove/40)	m <sup>2</sup>	39.40
	<b>b spessore 23 cm</b> spessore 23 cm (EURO quarantuno/80)	m <sup>2</sup>	41.80
	<b>c spessore 30 cm</b> spessore 30 cm (EURO cinquantuno/50)	m <sup>2</sup>	51.50
24.05.031	<b>Fornitura e posa in opera di materasso preassemblato rinverdibile per rivestimenti idraulici e naturalistici</b> Fornitura e posa in opera secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto di materasso preassemblato rinverdibile per rivestimenti idraulici e naturalistici, di spessore 0,30 m in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, tessuta con trafilato di ferro avente diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega Zinco - Alluminio e rivestimento in materiale polimerico plastico di colore grigio, diametro finale 3,20 mm, in conformità alle "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Il materasso avrà tasche differenziate: con funzione idraulica con riempimento in pietrame e con funzione di rinverdimento con priverdimento con geotessile tessuto monofilamento in polietilene e riempito con terreno vegetale. Compresi idonei coperchi di chiusura in rete metallica e geocomposito antierosivo con biorete in agave o cocco, tiranti interni e legature, riempimento con pietrame di idonea pezzatura e terreno vegetale reperito in sito e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	<b>a spessore 17 cm</b> spessore 17 cm (EURO cinquanta/00)	m <sup>2</sup>	50.00
	<b>b spessore 23 cm</b> spessore 23 cm (EURO cinquantatre/00)	m <sup>2</sup>	53.00
	<b>c spessore 30 cm</b> spessore 30 cm (EURO cinquantasette/10)	m <sup>2</sup>	57.10
24.05.035	<b>Formazione e posa in opera di gabbioni cilindrici (burghe) riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito</b> Formazione e posa in opera di gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2,00 m, con rete metallica doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, compresa legatura lungo il bordo, in conformità con le "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a burghe diametro 65 cm e filo Ø 3 mm</b> burghe diametro 65 cm e filo Ø 3 mm (EURO sessantasei/70)	m <sup>3</sup>	66.70
	<b>b burghe diametro 95 cm e filo Ø 3 mm</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
24.05.036	burghe diametro 95 cm e filo Ø 3 mm (EURO settantacinque/60)	m <sup>3</sup>	75.60
	<b>c burghe diametro 65 cm e filo Ø 2,7/3,7 mm</b> burghe diametro 65 cm e filo Ø 2,7/3,7 mm (EURO settantaquattro/00)	m <sup>3</sup>	74.00
	<b>d burghe diametro 95 cm e filo Ø 2,7/3,7 mm</b> burghe diametro 95 cm e filo Ø 2,7/3,7 mm (EURO ottantaquattro/40)	m <sup>3</sup>	84.40
	<b>Formazione e posa in opera di gabbioni cilindrici (burghe) riempiti con pietrame di cava</b> Formazione e posa in opera di gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2 m, con rete metallica doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, compresa legatura lungo il bordo, in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
<b>a burghe diametro 65 cm e filo Ø 3 mm</b> burghe diametro 65 cm e filo Ø 3 mm (EURO ottantotto/40)	m <sup>3</sup>	88.40	
<b>b burghe diametro 95 cm e filo Ø 3 mm</b> burghe diametro 95 cm e filo Ø 3 mm (EURO centouno/60)	m <sup>3</sup>	101.60	
<b>c burghe diametro 65 cm e filo Ø 2,7/3,7 mm</b> burghe diametro 65 cm e filo Ø 2,7/3,7 mm (EURO novantacinque/70)	m <sup>3</sup>	95.70	
<b>d burghe diametro 95 cm e filo Ø 2,7/3,7 mm</b> burghe diametro 95 cm e filo Ø 2,7/3,7 mm (EURO centocinque/60)	m <sup>3</sup>	105.60	
24.10.005	<b>24.10 - OPERE IN PIETrame</b>		
	<b>Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava</b> Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg</b> scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg (EURO ventisette/40)	t	27.40
	<b>b elementi di peso da 51 a 1000 kg</b> elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO trentuno/20)	t	31.20
	<b>c elementi di peso da 1000 a 3000 kg</b> elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO trentuno/90)	t	31.90
	<b>d elementi di peso oltre i 3000 kg</b> elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO trentatre/30)	t	33.30
	<b>e scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg</b> scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg (EURO quarantasette/30)	m <sup>3</sup>	47.30
	<b>f elementi di peso da 51 a 1000 kg</b> elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO cinquantatre/20)	m <sup>3</sup>	53.20
	<b>g elementi di peso da 1000 a 3000 kg</b> elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO cinquantaquattro/10)	m <sup>3</sup>	54.10
	<b>h elementi di peso oltre i 3000 kg</b> elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO cinquantasei/70)	m <sup>3</sup>	56.70
24.10.010	<b>Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava</b> Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg</b> scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg (EURO ventidue/80)	t	22.80
	<b>b elementi di peso da 51 a 1000 kg</b> elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO ventiquattro/30)	t	24.30
	<b>c elementi di peso da 1000 a 3000 kg</b> elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO ventisette/80)	t	27.80
	<b>d elementi di peso oltre i 3000 kg</b> elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO trentuno/20)	t	31.20
	<b>e scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg</b> scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg (EURO trentotto/90)	m <sup>3</sup>	38.90
	<b>f elementi di peso da 51 a 1000 kg</b> elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO quarantuno/40)	m <sup>3</sup>	41.40
	<b>g elementi di peso da 1000 a 3000 kg</b> elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO quarantasette/30)	m <sup>3</sup>	47.30
	<b>h elementi di peso oltre i 3000 kg</b> elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO cinquantatre/20)	m <sup>3</sup>	53.20
<b>24.10.020</b>	<b>Formazione difesa in pietrame con materiale presente in cantiere, recuperato o rinvenuto</b>		
	Formazione difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella costruzione di nuove difese dovrà avere un volume minimo di 0,7 m <sup>3</sup> . Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO diciotto/00)	m <sup>3</sup>	18.00
	<b>27 - OPERE DI SOSTEGNO A GRAVITÀ</b>		
	<b>27.05 - ELEMENTI IN CALCESTRUZZO</b>		
<b>27.05.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di muri cellulari</b>		
	Fornitura e posa in opera di muri cellulari con le dimensioni e le indicazioni di posa in opera stabilite nel c.s.a., (escluso fondazione e rinforzi in rete quando necessari) costituiti da: - elementi di facciata in c.a.v. avente Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> , sagomati a L, con idonea sede per il collegamento con i tiranti di cui di seguito, da disporsi sfalsati fra loro in modo da creare una maglia di facciata di pieni e di vuoti alternati; - elementi posteriori semicirculari in c.a.v. avente Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> , di ancoraggio per i tiranti di cui di seguito, corrispondenti ad ognuno degli elementi di facciata di cui sopra; - tiranti di collegamento fra gli elementi di cui sopra, realizzati mediante fasce di ancoraggio in acciaio zincato o in materiale geotessile a giudizio della D.L., opportunamente protette dalla corrosione ed inattaccabili dagli agenti chimici e biologici del terreno, dimensionate per sopportare gli sforzi di trazione risultanti dal calcolo; - elementi di finitura in c.a.v. avente Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> , di chiusura delle nicchie aperte tra gli elementi di facciata nell'ultimo strato;  (EURO )	m <sup>2</sup>	
<b>27.05.015</b>	<b>Riempimento a retro del muro cellulare con materiale terroso asciutto, proveniente da cave</b>		
	Riempimento a retro del muro cellulare con materiale terroso asciutto, proveniente da cave poste nelle adiacenze del cantiere, steso a strati non superiori a 25 cm, costipato con passaggi di rullo compressore fino ad ottenere la massima compattazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
27.05.020	(EURO sei/10) <b>Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo pressovibrato per la realizzazione di muri</b> Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo pressovibrato per la realizzazione di un muro d'argine o di consolidamento di versante a gravità, autobloccante, autodrenante, alveolare vegetale, costituito da elementi con forma a cucchiaino e con parte frontale a mezzaluna di altezza massima 35 cm, con le dimensioni di base e le indicazioni di posa in opera stabilite nel c.s.a. (escluso fondazione e rinforzi in rete quando necessari): (EURO )	m <sup>3</sup>	6.10
27.10.010	<b>27.10 - TERRE RINFORZATE ED ARMATE</b> <b>Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate</b> Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , mediante posa di geogriglia o geotessile risvoltati per formare strati di spessore max di 1 m, compresi eventuale legatura tra i fogli con ausilio di carpenteria mobile per sostegno provvisorio del bordo, esclusa fornitura di geogriglia o di geotessile da compensare con l'apposita voce di elenco. Il terreno recuperato in loco dovrà essere steso in strati successivi non superiori a 30 cm e compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:	m <sup>2</sup>	
	<b>a compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a movimento terra</b> compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a movimento terra (EURO sei/80)	m <sup>3</sup>	6.80
	<b>b compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata</b> compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata (EURO sette/30)	m <sup>3</sup>	7.30
27.10.012	<b>Formazione di struttura in terra rinforzata a paramento inclinato rinverdibile</b> Formazione di struttura in terra rinforzata a paramento inclinato rinverdibile eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata, con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., sagomata ed irrigidita con tiranti, con fornitura e posa di geogriglie in HDPE, PP o PET compreso nel prezzo, stese orizzontalmente sul terreno, eventualmente ancorate con picchetti ad "U" inserite nella struttura per profondità di almeno 80% dell'altezza della struttura e risvoltate in facciata e superiormente per almeno 150 cm. Con biostuoia o georete di rivestimento in facciata, compreso fornitura e posa di terreno vegetale in prossimità del paramento esterno in strati compattati di spessore massimo 30 cm. E' compresa inoltre, un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi contenente, oltre a semi e collanti, elevate quantità di materia organica. Esclusa fornitura e posa in opera del terreno di riempimento, misurazione della superficie effettiva del paramento inclinato:		
	<b>a con altezza fino a 3 m</b> con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centoquattordici/50)	m <sup>2</sup>	114.50
	<b>b con altezza fino a 6 m</b> con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centoventuno/00)	m <sup>2</sup>	121.00
	<b>c con altezza fino a 9 m</b> con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centotrenta/00)	m <sup>2</sup>	130.00
	<b>d con altezza fino a 12 m</b> con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centoquaranta/00)	m <sup>2</sup>	140.00
	<b>e con altezza fino a 15 m</b> con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centosessanta/00)	m <sup>2</sup>	160.00
27.10.013	<b>Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura planari orizzontali</b> Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura planari orizzontali realizzati in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
27.10.014	<p>rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con maglia esagonale in filo di ferro rivestito in lega di Zinco-Alluminio-Cerio-Lantanio con rivestimento polimero plastico. Il paramento è costituito da elemento scatolare, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale in rete senza che vi sia soluzione di continuità. All'interno della struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da rinforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel prezzo. Lo scatolare è riempito con elementi litoidi provvedendo a tergo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale - Esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per m<sup>2</sup> di superficie a vista:</p>		
	<p><b>a con altezza fino a 3 m</b> con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centosettantotto/60)</p>	m <sup>2</sup>	178.60
	<p><b>b con altezza fino a 6 m</b> con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centoottantacinque/10)</p>	m <sup>2</sup>	185.10
	<p><b>c con altezza fino a 9 m</b> con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centonovantadue/00)</p>	m <sup>2</sup>	192.00
	<p><b>d con altezza fino a 12 m</b> con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO duecentodieci/00)</p>	m <sup>2</sup>	210.00
	<p><b>e con altezza fino a 15 m</b> con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO duecentotrenta/00)</p>	m <sup>2</sup>	230.00
	<p><b>Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in vista inclinato rinverdibile</b> Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in vista inclinato rinverdibile con elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con maglia esagonale in filo di ferro rivestito in lega di Zinco-Alluminio-Cerio-Lantanio, con rivestimento polimero plastico. All'interno della struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da rinforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel prezzo. Il paramento in vista è provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito antierosivo in fibra naturale o georete sintetica. A tergo del paramento esterno inclinato viene posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm provvedendo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. E' compresa inoltre un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi contenente oltre ai semi e collante elevate quantità di materia organica. Esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per m<sup>2</sup> di superficie a vista:</p>		
	<p><b>a con altezza fino a 3 m</b> con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centotrentacinque/00)</p>	m <sup>2</sup>	135.00
	<p><b>b con altezza fino a 6 m,</b> con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centoquarantuno/00)</p>	m <sup>2</sup>	141.00
	<p><b>c con altezza fino a 9 m</b> con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centocinquanta/00)</p>	m <sup>2</sup>	150.00
<p><b>d con altezza fino a 12 m</b> con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione,</p>			

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centosettanta/00)	m <sup>2</sup>	170.00
	<b>e con altezza fino a 15 m</b> con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo (EURO centonovantacinque/00)	m <sup>2</sup>	195.00
	<b>30 - DRENAGGI</b>		
	<b>30.05 - DRENAGGI IN TRINCEA</b>		
<b>30.05.005</b>	<b>Fornitura e posa in opera di inerti</b> Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm</b> ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm (EURO quarantatre/70)	m <sup>3</sup>	43.70
	<b>b pietrisco di pezzatura 20-40 mm</b> pietrisco di pezzatura 20-40 mm (EURO quarantuno/80)	m <sup>3</sup>	41.80
	<b>c pietrisco di pezzatura 40-70 mm</b> pietrisco di pezzatura 40-70 mm (EURO trentanove/90)	m <sup>3</sup>	39.90
	<b>d sabbia di frantoio</b> sabbia di frantoio (EURO quarantatre/70)	m <sup>3</sup>	43.70
<b>30.05.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro</b> Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidità anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm <sup>2</sup> , compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro nominale interno di 75 mm</b> diametro nominale interno di 75 mm (EURO cinque/40)	m	5.40
	<b>b diametro nominale interno di 107 mm</b> diametro nominale interno di 107 mm (EURO otto/00)	m	8.00
	<b>c diametro nominale interno di 138 mm</b> diametro nominale interno di 138 mm (EURO dieci/20)	m	10.20
<b>30.05.015</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PVC corrugato duro (PVCU)</b> Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90)</b> diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90) (EURO cinque/90)	m	5.90
	<b>b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110)</b> diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110) (EURO sei/50)	m	6.50
	<b>c diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)</b> diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160) (EURO nove/50)	m	9.50
<b>30.05.025</b>	<b>Fornitura e posa in opera di telo in polietilene</b> Fornitura e posa in opera di telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni di progetto, in teli continui anche saldati, compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO quattro/30)	m <sup>2</sup>	4.30
<b>30.05.030</b>	<b>Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico ad alte</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
30.05.035	<p><b>prestazioni idrauliche/meccaniche</b> Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche) per l'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete metallica, rivestito internamente con geotessile tessuto non tessuto avente apertura caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verrà posizionato con idoneo nucleo drenante, escluso lo scavo. Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate nel c.s.a.. (EURO )</p>	m	
30.05.040	<p><b>Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con armatura interna in tessuto (HDPE)</b> Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con armatura interna in tessuto (HDPE) stabilizzata agli U.V. di larghezza media pari a 0,9 m. (EURO otto/00)</p>	m	8.00
30.05.045	<p><b>Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro drenante costituito da un nucleo drenante tridimensionale</b> Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro drenante, costituito da un nucleo drenante tridimensionale realizzato in filamenti polimerici, racchiuso da due tessuti o non-tessuti filtranti termosaldati, avente spessore complessivo non inferiore a 12 mm. Il nucleo centrale in georete drenante costituita da filamenti polimerici aggrovigliati o estrusi e termosaldati nei punti di contatto dovrà formare una struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei due tessuti o non-tessuti dovrà debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo del geocomposito si intende compresa la posa di almeno 2 picchetti per metro per il fissaggio della sommità del geocomposito al terreno (i picchetti, in tondino di ferro da 8 mm, della lunghezza di 50 cm). E' escluso lo scavo e l'eventuale tubo di drenaggio. I vari componenti devono avere le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. (EURO diciassette/30)</p>	m <sup>2</sup>	17.30
30.05.045	<p><b>Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una georete tridimensionale</b> Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una georete tridimensionale ad alta densità accoppiata a due geotessili non tessuti, prova con contatto rigido - rigido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico <math>i = 1</math> (EN ISO 12958) di:</p>		
	<p><b>a conducibilità idraulica non inferiore a 1,10 l/m/s</b> conducibilità idraulica non inferiore a 1,10 l/m/s (EURO dieci/70)</p>	m <sup>2</sup>	10.70
	<p><b>b conducibilità idraulica non inferiore a 1,20 l/m/s</b> conducibilità idraulica non inferiore a 1,20 l/m/s (EURO dodici/80)</p>	m <sup>2</sup>	12.80
	<p><b>c conducibilità idraulica non inferiore a 1,30 l/m/s</b> conducibilità idraulica non inferiore a 1,30 l/m/s (EURO quindici/50)</p>	m <sup>2</sup>	15.50
30.10.005	<p><b>30.10 - OPERE DRENANTI SPECIALI</b></p> <p><b>Pozzo drenante</b> Pozzo drenante, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondità, senza l'utilizzo di fanghi bentonitici, anche in presenza di acqua, con attrezzatura a rotazione o con benna mordente, compreso l'uso dello scalpello, della benna usata come scalpello o del martello demolitore (o di altri sistemi di perforazione, a discrezione della D.L., compatibili con la presenza di fabbricati vicini) per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia, posa in opera e ripresa della colonna provvisoria di diametro non inferiore al diametro del foro, eventuale impiego di tubo forma a girocolonna, demolizione del manto stradale ove necessario, fornitura e posa in opera del materiale drenante avente fuso granulometrico compreso tra 3 e 20 mm per il riempimento del foro, carico e trasporto a rifiuto del terreno di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p>		
	<p><b>a diametro minimo di 1500 mm</b> diametro minimo di 1500 mm (EURO duecentoquattordici/10)</p>	m	214.10
	<p><b>b diametro minimo di 1800 mm</b> diametro minimo di 1800 mm (EURO duecentocinquantaquattro/40)</p>	m	252.40
	<p><b>c diametro minimo di 2000 mm</b></p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
30.10.010	<p>diametro minimo di 2000 mm (EURO duecentonovantuno/90)</p> <p><b>Pozzo drenante ispezionabile</b> Pozzo drenante ispezionabile per il successivo inserimento di colonna in acciaio ondulato di Ø da 1200 a 1250 mm, da compensarsi a parte, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondità, senza l'utilizzo di fanghi bentonitici, anche in presenza di acqua, con attrezzatura a rotazione o benna mordente, compreso l'uso dello scalpello, della benna usata come scalpello o del martello demolitore (o di altri sistemi di perforazione, a discrezione della D.L., compatibili con la presenza di fabbricati vicini) per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia, posa in opera e ripresa della colonna provvisoria di diametro non inferiore al diametro del foro, compresi eventuale impiego di tubo forma a girocolonna, demolizione del manto stradale dove necessario, fornitura e posa in opera di materiale drenante avente fuso granulometrico compreso fra 3 e 20 mm per riempimento a tergo della colonna di Ø da 1200 a 1250 mm, carico e trasporto a rifiuto del terreno di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p>	m	291.90
	<p><b>a diametro minimo di 1500 mm</b> diametro minimo di 1500 mm (EURO centoottantadue/20)</p>	m	182.20
	<p><b>b diametro minimo di 1800 mm</b> diametro minimo di 1800 mm (EURO duecentootto/998)</p>	m	208.998
	<p><b>c diametro minimo di 2000 mm</b> diametro minimo di 2000 mm (EURO duecentotrentacinque/80)</p>	m	235.80
30.10.015	<p><b>Dispositivi di regolazione dello schermo drenante sui pozzi con prolungamento della condotta di fondo</b> Fornitura e posa in opera di dispositivi di regolazione dello schermo drenante sui pozzi di ispezione, in modo da poter interagire sul gradiente idrometrico nella falda, costituiti dal prolungamento della condotta di fondo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sette/50)</p>	m	7.50
30.10.020	<p><b>Dispositivi di regolazione dello schermo drenante con valvole regolabili dalla superficie</b> Fornitura e posa in opera di dispositivi di regolazione dello schermo drenante costituiti da valvole regolabili dalla superficie posta sui pozzi ispezionabili e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO )</p>	cad	
30.10.025	<p><b>Colonne in lamiera ondulata zincata</b> Fornitura e posa in opera nei pozzi drenanti ispezionabili di colonne in lamiera ondulata zincata del diametro da 1200 mm a 1250 mm, a qualunque profondità e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La colonna dovrà essere in grado di resistere, con adeguati margini di sicurezza, alla pressione litostatica corrispondente alle condizioni e alla profondità di posa della stessa, secondo certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato:</p>		
	<p><b>a diametro di 1200 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 76 kg/m</b> diametro di 1200 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 76 kg/m (EURO centocinquantuno/90)</p>	m	151.90
	<p><b>b diametro di 1200 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 93 kg/m</b> diametro di 1200 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 93 kg/m (EURO centosessantaquattro/20)</p>	m	164.20
	<p><b>c diametro di 1250 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 79 kg/m</b> diametro di 1250 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 79 kg/m (EURO centoquarantotto/80)</p>	m	148.80
	<p><b>d diametro di 1250 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 97 kg/m</b> diametro di 1250 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 97 kg/m (EURO centosessantacinque/40)</p>	m	165.40
	<p><b>e diametro di 1500 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 95 kg/m</b> diametro di 1500 mm, spessore 2 mm e peso di almeno 95 kg/m (EURO centocinquantanove/50)</p>	m	159.50
	<p><b>f diametro di 1500 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 122 kg/m</b> diametro di 1500 mm, spessore 2,7 mm e peso di almeno 122 kg/m (EURO centonovantaquattro/90)</p>	m	194.90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
30.10.030	<p><b>Condotta di fondo per il collegamento di pozzi drenanti</b>  Esecuzione della condotta di fondo per il collegamento dei pozzi drenanti e drenanti ispezionabili, tramite perforazione del diametro minimo di 114-127 mm, eseguita a circolazione d'acqua con contestuale avanzamento delle colonne di rivestimento provvisorio in acciaio da recuperarsi, realizzata dall'interno dei pozzi drenanti e drenanti ispezionabili, eseguita a qualsiasi profondità, in terreno di qualunque natura e consistenza, compresi trovanti di ogni dimensione e rocce lapidee, anche in presenza di acqua in pressione compresi gli oneri per la foratura del lamierino in acciaio nei pozzi ispezionabili ed eventuale carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La condotta sarà misurata secondo l'andamento planimetrico, escluso il diametro interno dei pozzi (1500 mm per i pozzi drenanti da 1200 a 1250 mm per i pozzi ispezionabili).  (EURO centoottantaquattro/30)</p>	m	184.30
30.10.031	<p><b>Colonna di rivestimento in acciaio per condotta di fondo</b>  Fornitura e posa in opera, durante l'esecuzione della condotta di fondo per il collegamento dei pozzi, di colonna di rivestimento in acciaio N 80, diametro esterno 114-127 mm, spessore minimo di 7-8 mm, peso minimo pari a circa 20-28 kg/m; passante nei pozzi drenanti e interrotta nei pozzi ispezionabili, compresa finestratura della colonna in opera entro i pozzi drenanti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  (EURO sessanta/00)</p>	m	60.00
30.10.032	<p><b>Tubazione in polietilene ad alta densità per condotta di fondo</b>  Fornitura e posa in opera all'interno della perforazione della condotta di fondo eseguita, di tubazione in polietilene ad alta densità (HDPE-PEAD), flessibile, corrugata, a doppia parete, realizzata per estrusione e rispondente alle norme CENT TC 155 W1 011 e CEI EN 50086-1-2-4, rigidità diametrale istantanea maggiore o uguale a 8 kN/m<sup>2</sup>, modulo di elasticità istantaneo E=900 N/mm<sup>2</sup>, Ø interno 76 mm, Ø esterno 90 mm, oppure, a scelta della D.L., Ø interno 92 mm, Ø esterno 110 mm. In particolare la tubazione in polietilene, cieca nei tratti interrati e microfessurata e provvista di calza geotessile in pozzi drenanti, dovrà essere in grado di resistere, in sicurezza, alla pressione litostatica corrispondente alle condizioni e alla profondità di posa della stessa, secondo certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato. Sono compresi: il bloccaggio colonna di rivestimento/tubazione di scarico in polietilene (in uscita ed in entrata dal pozzo), mediante uso di poliuretano espanso, l'eventuale collegamento in corrispondenza dei pozzi drenanti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  (EURO dodici/90)</p>	m	12.90
30.10.033	<p><b>Condotta di fondo di scarico a gravità delle acque drenate mediante trivellazione orizzontale controllata</b>  Esecuzione condotta di fondo di scarico a gravità delle acque drenate mediante trivellazione orizzontale controllata, di qualsiasi lunghezza e profondità, secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto e disposta secondo la direzione e l'inclinazione indicata dalla D.L.. Nel prezzo sono comprese: mobilitazione attrezzature e personale tecnico, posizionamento perforatrice su ogni singolo punto di perforazione, approvvigionamenti necessari per l'esecuzione delle lavorazioni (acqua, energia elettrica, aria compressa ecc.), unità di miscelazione e pompaggio fluidi, sistema di puntamento e direzionamento della perforazione, saldatrice per tubi in PEAD, tubazioni in polietilene e metalliche, tappi di testa e loro messa a dimora, additivi quali bentonite o polimeri biodegradabili per la costituzione dei fluidi perforazione, pompa aspirante per l'evacuazione dell'acqua presente all'interno del pozzo, evacuazione e conferimento a discarica dei detriti di perforazione, cura e manutenzione area di cantiere, individuazione a piano campagna della direzione di perforazione e restituzione cartografica (profilo planimetrico ed altimetrico):</p> <p><b>a tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno 90 mm</b>  tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno 90 mm  (EURO centodiciassette/90)</p> <p><b>b tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno di 160 mm</b>  tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, diametro esterno di 160 mm  (EURO centocinquanta/00)</p> <p><b>c tubazione esterna in acciaio classe N80</b></p>	m	117.90
		m	150.00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
30.10.035	tubazione esterna in acciaio classe N80, diametro esterno 114-127 mm, spessore minimo di 7-8 mm, peso minimo pari a circa 20-28 kg/m, e tubazione interna in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12.5, diametro esterno 90 mm. (EURO duecentotré/60)	m	203.60
	<b>d tratto di perforazione eccedente la lunghezza utile per recupero a giorno dell'utensile di perforazione</b> tratto di perforazione eccedente la lunghezza utile per recupero a giorno dell'utensile di perforazione (EURO novantuno/10)	m	91.10
30.10.040	<b>Impermeabilizzazione di pozzi drenanti mediante getto di conglomerato cementizio sul fondo e in sommità</b> Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo; - alla sommità, mediante strato in conglomerato cementizio, di caratteristiche identiche a quelle già citate, dello spessore di 50 cm, sovrastante strato di terreno vegetale di altezza minima pari a 80 cm. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro di 1500 mm</b> diametro di 1500 mm (EURO duecentoottantuno/80)	cad	281.80
	<b>b diametro di 1800 mm</b> diametro di 1800 mm (EURO trecentodiciassette/20)	cad	317.20
	<b>c diametro di 2000 mm</b> diametro di 2000 mm (EURO trecentoquarantacinque/10)	cad	345.10
	<b>Impermeabilizzazione di pozzi drenanti con conglomerato cementizio sul fondo e geotessile con terreno in sommità</b> Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo; - alla sommità, mediante posa di telo in geotessile, di peso maggiore di 200 g/m <sup>2</sup> , alla profondità di 1 m dal piano di campagna, riempimento con terreno vegetale. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
<b>a diametro di 1500 mm</b> diametro di 1500 mm (EURO duecentouno/40)	cad	201.40	
<b>b diametro di 1800 mm</b> diametro di 1800 mm (EURO duecentotrentasei/80)	cad	236.80	
<b>c diametro di 2000 mm</b> diametro di 2000 mm (EURO duecentosessantatré/70)	cad	263.70	
30.10.041	<b>Sovrapprezzo per l'impermeabilizzazione di pozzi drenanti sul fondo</b> Sovrapprezzo all'impermeabilizzazione di pozzi drenanti sul fondo mediante posa, preliminarmente al getto di cls, di un primo telo di geotessile, di peso maggiore di 200 g/m <sup>2</sup> , di uno strato di ghiaia dell'altezza minima di 40 cm e di un secondo telo di geotessile simile al precedente e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centotré/90)	cad	103.90
30.10.045	<b>Impermeabilizzazione pozzi drenanti con cls e colonna in lamiera sul fondo e geotessile con terreno in sommità</b> Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, infissione all'interno del getto stesso della colonna in lamiera ondulata zincata di diametro minimo pari a 1200 mm, spessore 2 mm ed altezza di 2 m (da pagare a parte) riempimento dell'intercapedine tra lamierino e terreno con conglomerato cementizio, di caratteristiche identiche a quelle già citate, veicolato con tubo getto;		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	- alla sommità, mediante posa di telo in geotessile, di peso maggiore di 200 g/m <sup>2</sup> , alla profondità di 1 m dal piano di campagna, riempimento con terreno vegetale. Compreso tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro di 1500 mm</b> diametro di 1500 mm (EURO trecento/10)	cad	300.10
	<b>b diametro di 1800 mm</b> diametro di 1800 mm (EURO quattrocentoventitre/30)	cad	423.30
	<b>c diametro di 2000 mm</b> diametro di 2000 mm (EURO cinquecentoquattordici/40)	cad	514.40
<b>30.10.050</b>	<b>Impermeabilizzazione alla base di pozzi drenanti ispezionabili di qualsiasi dimensione con cls</b> Impermeabilizzazione alla base di pozzi drenanti ispezionabili di qualsiasi dimensione con getto in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50 cm, eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo, eventuale successiva immediata infissione della colonna in lamiera zincata fino a fondo foro (in tal caso il maggior quantitativo di cls gettato sarà compensato a parte) e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centosessantaquattro/00)	cad	164.00
<b>30.10.051</b>	<b>Sovraprezzo per impermeabilizzazione alla base di pozzo drenante o ispezionabile con cls</b> Sovraprezzo all'impermeabilizzazione alla base di pozzo drenante o ispezionabile, con getto in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., eseguito con tubo getto, pompa o tramoggia calata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centocinque/10)	m <sup>3</sup>	105.10
<b>30.10.052</b>	<b>Esecuzione di anello di impermeabilizzazione sul fondo dei pozzi drenanti ispezionabili</b> Esecuzione di anello di impermeabilizzazione sul fondo dei pozzi drenanti ispezionabili, nell'intercapedine posta tra lamierino e terreno, dopo l'avvenuta posa in opera del ghiaietto nell'intercapedine, per un'altezza pari a circa 1,5-2 m, mediante getto di boiaccia cementizia dosata a 500 kg di cemento tipo 42,5R per m <sup>3</sup> di miscela, veicolata sul fondo pozzo mediante due tubazioni cieche, a perdere, in PVC Ø 80 mm, fissate sui fianchi del lamierino fino a circa 50 cm dal fondo pozzo, previa sigillatura delle giunzioni dei lamierini, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro di 1500 mm</b> diametro di 1500 mm (EURO duecentosei/80)	cad	206.80
	<b>b diametro di 1800 mm</b> diametro di 1800 mm (EURO duecentotrentatre/60)	cad	233.60
	<b>c diametro di 2000 mm</b> diametro di 2000 mm (EURO duecentocinquantotto/30)	cad	258.30
<b>30.10.055</b>	<b>Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante riempimento in conglomerato cementizio</b> Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante riempimento in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., nell'intercapedine fra terreno e colonna, per una altezza di 100 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro di 1500 mm</b> diametro di 1500 mm (EURO sessantasei/504)	cad	66.504
	<b>b diametro di 1800 mm</b> diametro di 1800 mm (EURO centotrentasei/20)	cad	136.20
	<b>c diametro di 2000 mm</b> diametro di 2000 mm (EURO duecentocinque/80)	cad	205.80
<b>30.10.060</b>	<b>Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante posa di elemento per pozzi prefabbricato in</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
30.10.065	<p><b>conglomerato</b> Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante posa di elemento per pozzi prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato del diametro interno di 150 cm, spessore di 8 cm ed altezza pari a 100 cm, compreso riempimento dell'intercapedine tra elemento stesso e lamierino con conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centocinquantacinque/40)</p> <p><b>Fornitura di chiusino costituito da una soletta in c.a. sollevabile, avente forma circolare o quadrata</b> Fornitura di chiusino costituito da una soletta in c.a. sollevabile, avente forma circolare o quadrata, diametro o lato non inferiore a 166 cm, con inglobate nel getto una botola in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, luce netta pari a 60 cm, munita di chiusura e sottostante grigliato di protezione in acciaio zincato, da fissare mediante annegamento o fissaggio meccanico alla soletta, completo di cerniere e lucchetto in acciaio inox, compresa posa in opera su adeguata base di calcestruzzo di classe non minore di Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, dello spessore minimo di 20 cm, dimensionato per carichi di esercizio adeguati alla zona d'intervento ed accettati dalla D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p><b>a pedonale con botola classe B125 e peso non inferiore a 40 kg</b> pedonale con botola classe B125 e peso non inferiore a 40 kg (EURO duecentosessantasette/90)</p> <p><b>b carrabile con botola classe C250 e peso non inferiore a 60 kg</b> carrabile con botola classe C250 e peso non inferiore a 60 kg (EURO trecentoventuno/70)</p>	cad	155.40
30.10.066	<p><b>Abbassamento al di sotto del piano di campagna di pozzo drenante ispezionabile</b> Abbassamento al di sotto del piano di campagna di pozzo drenante ispezionabile per un'altezza minima di 1 m, compreso scavo a sezione obbligatoria di dimensioni non inferiori a 3x3 m, montaggio e smontaggio lamierino, perforazione a vuoto per un'altezza non inferiore a 1 m, fornitura e posa in opera di doppio telo di geotessile, di peso maggiore di 200 g/m<sup>2</sup> e dimensioni minime pari a 3x3 m, reinterro scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte (è esclusa la fornitura e posa in opera del grigliato di protezione in acciaio zincato). (EURO duecentocinquantacinque/102)</p>	cad	267.90
30.10.067	<p><b>Trattamento dei chiusini in c.a. con emulsione bituminosa</b> Trattamento dei chiusini in c.a. con emulsione bituminosa al 50% di bitume puro, dato a una mano, da eseguirsi sul lato interno per i chiusini posti fuori terra e su tutti i lati per i chiusini completamente interrati, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO quattro/80)</p>	cad	321.70
30.10.070	<p><b>Fornitura di scale in ferro zincato</b> Fornitura di scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro posa in opera nei pozzi di ispezione e strutturali, compreso l'onere dei dispositivi di attacco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centosessantatre/90)</p>	m <sup>2</sup>	255.102
30.10.075	<p><b>Dreni sub-orizzontali all'interno di pozzi d'ispezione</b> Esecuzione a qualsiasi profondità, dall'interno dei pozzi d'ispezione, di dreni sub-orizzontali del diametro minimo di 90 mm, mediante perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di qualsiasi specie, anche con forte presenza di acqua in pressione e compresi inoltre i seguenti oneri: apertura del foro nella camicia metallica, anche del tipo composto da due colonne concentriche ed interposto strato di cls, lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, fornitura e posa in opera di tubo filtrante in PVC flessibile serie pesante diametro 45-55 mm spessore 5 mm forato, avente lunghezza uguale a quella del perforo, rivestito con calza in agugliato di fibra continua, lavaggio a fondo dreno, fornitura e messa in opera di tappo di testa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centoquarantaquattro/70)</p>	m	4.80
30.10.080	<p><b>Dreni sub-orizzontali</b> Esecuzione di dreni sub-orizzontali, con perforazione dal basso verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni della D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, compresi perforazione, posa in opera dei tubi in PVC completi delle raccorderie necessarie, tappo di fondo, stuccatura a sfioro della</p>	m	163.90
			144.70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
30.10.085	parete delle testate, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm</b> tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm (EURO quarantasette/30)	m	47.30
	<b>b tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm</b> tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm (EURO cinquantadue/00)	m	52.00
	<b>c sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/m<sup>2</sup></b> sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/m <sup>2</sup> (EURO uno/10)	m	1.10
30.10.086	<b>Dreni sub-orizzontali con tubo per rivestimento del foro da recuperare</b> Esecuzione di dreni sub-orizzontali, con perforazione dal basso verso l'alto o comunque inclinata secondo le indicazioni della D.L., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, compresi ogni onere per perforazione e rivestimento del foro con tubo da recuperare, posa in opera dei tubi in PVC completi delle raccorderie necessarie, stuccatura a sfioro della parete delle testate, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm</b> tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm (EURO cinquantasei/70)	m	56.70
	<b>b tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm</b> tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm (EURO sessanta/996)	m	60.996
	<b>c sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/m<sup>2</sup></b> sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica continua del peso minimo di 150 g/m <sup>2</sup> (EURO uno/10)	m	1.10
30.10.090	<b>Pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di dreni sub-orizzontali</b> Pulizia, lavaggio, spurgo e disincrostazione di dreni sub-orizzontali, compreso ogni onere per il trasporto in a/r delle attrezzature da eseguire secondo le indicazioni del c.s.a.:		
	<b>a tubi drenanti con bocca foro a cielo aperto</b> tubi drenanti con bocca foro a cielo aperto (EURO quattro/00)	m	4.00
	<b>b tubi drenanti presenti all'interno di pozzi</b> tubi drenanti presenti all'interno di pozzi (EURO quattro/896)	m	4.896
	<b>Perforazione guidata eseguita a carotaggio continuo con recupero carote</b> Perforazione guidata eseguita a carotaggio continuo con recupero carote non inferiore all' 80%, con diametro finale reso >100 mm, con andamento sub-orizzontale, eseguita da fronte terreno o da pozzo di grande diametro (escluso il calo in basso della trivella) per tratte di lunghezza non inferiore a 200-300 m, con tolleranza della deviazione lungo la direttiva di progetto non superiore a 2‰, compresi controlli sulle eventuali deviazioni del foro e correzioni o rifacimenti necessari per realizzare la traiettoria programmata, nonché eventuale tubaggio provvisorio dei fori e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a per ogni metro perforato da fronte a 150 m</b> per ogni metro perforato da fronte a 150 m (EURO duecentoquarantaquattro/00)	m	244.00
	<b>b per ogni metro perforato da fronte da 150 m a 200 m</b> per ogni metro perforato da fronte da 150 m a 200 m (EURO duecentonovantadue/80)	m	292.80
	<b>c per ogni metro perforato da fronte da 200 m a 300 m</b> per ogni metro perforato da fronte da 200 m a 300 m (EURO trecentotrentacinque/70)	m	335.70
	<b>d sovrapprezzo per cementazione tratti fratturati o franosi nella esecuzione della perforazione guidata</b> sovrapprezzo per cementazione tratti fratturati o franosi nella esecuzione della perforazione guidata (EURO duecentoquarantaquattro/00)	m	244.00
	<b>e riperforazione dei tratti fratturati o franosi cementati nella esecuzione della perforazione guidata</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
30.10.091	<p>riperforazione dei tratti fratturati o franosi cementati nella esecuzione della perforazione guidata (EURO quarantotto/80)</p> <p><b>Perforazione, fornitura e posa in opera di dreni sub-orizzontali direzionati</b>            Perforazione, fornitura e posa in opera di dreni sub-orizzontali direzionati secondo le indicazioni del c.s.a. e della D.L.. I dreni dovranno essere eseguiti a rotazione con distruzione di nucleo, in terreni di qualsiasi natura, secondo le tecniche della trivellazione orizzontale guidata. Le lavorazioni prevedono la creazione di una perforazione cieca con controllo e verifica costante della direzione di perforazione che avverrà mediante ausilio di strumentazioni elettroniche, poste lungo la batteria di aste, in prossimità dello scalpello. Tali strumentazioni, dovranno essere in grado di trasmettere in superficie, per coperture fino a 20 m di spessore, i dati di perforazione. Il diametro della perforazione di circa 4" sarà funzionale alla posa di tubi drenanti. La perforazione sarà realizzata con apposita attrezzatura posizionata all'interno del pozzo di 5 m di diametro e con unità di miscelazione e pompaggio fluidi di perforazione esterna; la perforazione si svilupperà con l'ausilio di rivestimenti atti ad ospitare i tubi drenanti microfessurati in PVC del diametro esterno di 3" rivestiti con calza in geotessuto. (EURO centotrentacinque/00)</p>	m	48.80
30.10.092	<p><b>Perforazione, fornitura e posa in opera di dreni suborizzontali auto perforanti</b>            Perforazione, fornitura e posa in opera di dreni suborizzontali auto perforanti disposti secondo l'inclinazione e la direzione indicate dalla D.L.. I dreni dovranno essere eseguiti a rotazione con distruzione del nucleo, in terreni di qualsiasi natura, con controllo e verifica della direzione stessa; il diametro di perforazione, circa 4", sarà funzionale alla posa di tubi drenanti. La perforazione sarà realizzata con apposita attrezzatura all'interno del pozzo di Ø 5 m e di unità di miscelazione e pompaggio fluidi di perforazione esterna. Il sistema drenante costituito da dreni auto perforanti in acciaio tipo "SI.DR.A." Ø 88,9 mm, spessore 8 mm in spezzoni da 3 m con filettatura maschio-femmina alle estremità e tagli trasversali; Il tubo in acciaio è completo al suo interno di tubo drenante in PVC di diametro esterno pari a 3" in grado di prolungare la durata del dreno e di tubazioni in ferro Ø 1/2" spessore 2,3 mm per adduzione fluidi di perforazione allo scalpello. Inclusi nel prezzo gli anelli di bloccaggio del tubo in PVC e il rivestimento protettivo provvisorio delle finestrature durante la fase di perforazione costituito da film plastico idrosolubile e biodegradabile. (EURO centocinquantuno/90)</p>	m	135.00
30.10.095	<p><b>Realizzazione di diaframma drenante</b>            Realizzazione di diaframma drenante costituito da pali secanti Ø 800 mm, riempiti di inerti 0,5-1,5 mm, spinti alla profondità prevista nei disegni di progetto, eseguiti con idonee attrezzature da perforazione, compreso l'uso dello scalpello per la demolizione di eventuali trovanti e con l'impiego di tubi metallici di rivestimento provvisorio (tubo gobbo) in grado di garantire la continuità del diaframma drenante. Nel prezzo è compresa e compensata la perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, la fornitura e posa in opera degli inerti sino alla quota di 1,3 m dal piano di campagna, la posa di un telo in tessuto non tessuto da 250 g/m² di separazione fra il terreno e gli inerti, l'incamiciamento del foro e l'estrazione dei tubi forma, il tombamento della parte eccedente il riempimento dello scavo e, successiva compattazione del terreno, l'esecuzione di perforazioni preliminari di prova e il trasporto nelle aree di accantonamento del cantiere del materiale di risulta. (EURO novantatre/80)</p>	m	151.90
30.15.005	<p><b>30.15 - RILEVAMENTI VIDEO IN CONDOTTE DI SCARICO DI POZZI DRENANTI</b></p> <p><b>Esecuzione di rilevamenti video all'interno delle condotte di scarico dei pozzi drenanti</b>            Esecuzione di rilevamenti televisivi all'interno delle condotte di scarico dei pozzi drenanti e drenanti ispezionabili con sistema di cattura video indicato nel capitolato d'oneri, con restituzione della relazione tecnica finale completa di registrazione video con commenti e protocollo fotografico, compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per restituire il rilevamento video e per la movimentazione dei mezzi e del personale. (EURO )</p>	m²	93.80
		ora	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>33 - PALIFICAZIONI, DIAFRAMMI, PALANCOLE E TIRANTI</b>		
	<b>33.05 - PALIFICAZIONI</b>		
33.05.005	<b>Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati per fondazione</b> Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati per fondazione, di forma troncoconica, in calcestruzzo cementizio armato centrifugato, con resistenza caratteristica Rck maggiore o uguale a 40 N/mm <sup>2</sup> , adeguatamente armati, con diametro in punta di 24 cm e rastrematura di 1,5 cm al m, compreso ogni onere per la scapitozzatura della testa del palo e l'infissione per mezzo di battipalo meccanico e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a lunghezza da 0 a 7 m</b> lunghezza da 0 a 7 m (EURO quarantuno/80)	m	41.80
	<b>b lunghezza da 7 a 12 m</b> lunghezza da 7 a 12 m (EURO quarantotto/20)	m	48.20
33.05.010	<b>Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione a secco e senza rivestimento</b> Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro del palo di 40 cm</b> diametro del palo di 40 cm (EURO sessantacinque/40)	m	65.40
	<b>b diametro del palo di 50 cm</b> diametro del palo di 50 cm (EURO settantasei/20)	m	76.20
	<b>c diametro del palo di 60 cm</b> diametro del palo di 60 cm (EURO ottantotto/90)	m	88.90
	<b>d diametro del palo di 80 cm</b> diametro del palo di 80 cm (EURO centodiciotto/70)	m	118.70
	<b>e diametro del palo di 100 cm</b> diametro del palo di 100 cm (EURO centocinquantacinque/50)	m	155.50
	<b>f diametro del palo di 120 cm</b> diametro del palo di 120 cm (EURO duecentosei/90)	m	206.90
	<b>g diametro del palo di 150 cm</b> diametro del palo di 150 cm (EURO duecentonovantacinque/30)	m	295.30
33.05.011	<b>Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione fanghi biodegradabili per il sostegno della parete</b> Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo di fanghi biodegradabili per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro del palo di 40 cm</b> diametro del palo di 40 cm (EURO sessantasette/30)	m	67.30
	<b>b diametro del palo di 50 cm</b> diametro del palo di 50 cm (EURO settantanove/20)	m	79.20
	<b>c diametro del palo di 60 cm</b> diametro del palo di 60 cm (EURO novantatre/40)	m	93.40
	<b>d diametro del palo di 80 cm</b> diametro del palo di 80 cm (EURO centoventisei/60)	m	126.60
	<b>e diametro del palo di 100 cm</b> diametro del palo di 100 cm (EURO centosessantotto/00)	m	168.00
	<b>f diametro del palo di 120 cm</b> diametro del palo di 120 cm (EURO duecentoventicinque/10)	m	225.10
	<b>g diametro del palo di 150 cm</b> diametro del palo di 150 cm (EURO trecentoventitre/60)	m	323.60
<b>33.05.015</b>	<b>Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione tubo forma per il sostegno della parete di scavo</b> Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo del tubo forma per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm <sup>2</sup> per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo "contractor", onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro del palo di 40 cm</b> diametro del palo di 40 cm (EURO ottantatre/40)	m	83.40
	<b>b diametro del palo di 50 cm</b> diametro del palo di 50 cm (EURO centosei/00)	m	106.00
	<b>c diametro del palo di 60 cm</b> diametro del palo di 60 cm (EURO centoventuno/90)	m	121.90
	<b>d diametro del palo di 80 cm</b> diametro del palo di 80 cm (EURO centocinquantotto/70)	m	158.70
	<b>e diametro del palo di 100 cm</b> diametro del palo di 100 cm (EURO centonovantasei/40)	m	196.40
	<b>f diametro del palo di 120 cm</b> diametro del palo di 120 cm (EURO duecentoquarantotto/00)	m	248.00
	<b>g diametro del palo di 150 cm</b> diametro del palo di 150 cm (EURO trecentotrentanove/30)	m	339.30
<b>33.05.016</b>	<b>Fornitura a piè d'opera di lamierino in acciaio per la formazione di contro-camicie tubolari</b> Fornitura a piè d'opera di lamierino in acciaio di spessore idoneo, per la formazione di contro-camicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegarsi nella costruzione di pali trivellati. (EURO uno/10)	kg	1.10
<b>33.05.020</b>	<b>Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercolazione</b> Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercolazione, per qualsiasi profondità, escluso l'uso di eventuale rivestimento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>a diametro del palo di 50 cm</b> diametro del palo di 50 cm (EURO ventotto/80)	m	28.80
	<b>b diametro del palo di 60 cm</b> diametro del palo di 60 cm (EURO trentuno/60)	m	31.60
	<b>c diametro del palo di 80 cm</b> diametro del palo di 80 cm (EURO trentasei/00)	m	36.00
	<b>d diametro del palo di 100 cm</b> diametro del palo di 100 cm (EURO quaranta/40)	m	40.40
	<b>e diametro del palo di 120 cm</b> diametro del palo di 120 cm (EURO cinquantadue/40)	m	52.40
	<b>f diametro del palo di 150 cm</b> diametro del palo di 150 cm (EURO sessantasette/70)	m	67.70
<b>33.05.025</b>	<b>Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercolazione, con l'impiego di tubo-forma da recuperare</b> Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercolazione, con l'impiego di tubo-forma da recuperare e per qualsiasi profondità e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro del palo di 40 cm</b> diametro del palo di 40 cm (EURO quarantatre/60)	m	43.60
	<b>b diametro del palo di 50 cm</b> diametro del palo di 50 cm (EURO cinquantotto/10)	m	58.10
	<b>c diametro del palo di 60 cm</b> diametro del palo di 60 cm (EURO sessantaquattro/00)	m	64.00
	<b>d diametro del palo di 80 cm</b> diametro del palo di 80 cm (EURO settantacinque/60)	m	75.60
	<b>e diametro del palo di 100 cm</b> diametro del palo di 100 cm (EURO ottantuno/30)	m	81.30
	<b>f diametro del palo di 120 cm</b> diametro del palo di 120 cm (EURO novantatre/00)	m	93.00
	<b>g diametro del palo di 150 cm</b> diametro del palo di 150 cm (EURO centodieci/40)	m	110.40
<b>33.05.030</b>	<b>Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo "Jetting"</b> Formazione di colonne di terreno consolidato eseguite con metodo "Jetting" in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua o trovanti rocciosi, con getto ad altissima pressione di miscela formata da acqua, cemento tipo 42,5R in ragione di almeno 600 kg per metro cubo di terreno trattato compreso eventuali additivi, profondità fino a 20 m, compreso mano d'opera attrezzature speciali di miscelazione, perforazione ed iniezione, oneri per eventuale rivestimento del foro, oneri per realizzazione di campo prove colonne, per tarature principali parametri di realizzazione (e relativi oneri per la verifica dei risultati ottenuti), oneri particolari per diversi posizionamenti delle attrezzature per l'esecuzione di colonne intersecanti. L'attrezzatura di esecuzione del Jet-grouting dovrà essere dotata di apparecchiature per la registrazione, la restituzione in forma grafica e il controllo dei parametri di perforazione durante i lavori principali:		
	<b>a diametro minimo 600 mm</b> diametro minimo 600 mm (EURO settantotto/50)	m	78.50
	<b>b diametro minimo 800 mm</b> diametro minimo 800 mm (EURO novantadue/70)	m	92.70
	<b>c diametro minimo 900 mm</b> diametro minimo 900 mm (EURO centonove/10)	m	109.10
	<b>d diametro minimo 1000 mm</b> diametro minimo 1000 mm		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
33.05.035	(EURO centoventi/00)	m	120.00
	<b>e diametro minimo 1200 mm</b> diametro minimo 1200 mm (EURO centosessantatre/60)	m	163.60
	<b>Esecuzione di micropali, comunque inclinati, esclusa armatura</b> Esecuzione di micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante trivellazioni a rotazione o a rotopercolazione, sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di boiaccia cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8 fino a completo intasamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse le armature costituite da tubi in acciaio, compensate a parte:		
	<b>a con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm</b> con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura (EURO sessantasette/50)	m	67.50
	<b>b con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm</b> con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura (EURO settantasei/10)	m	76.10
	<b>c con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm</b> con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura (EURO ottantacinque/80)	m	85.80
	<b>d con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm</b> con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer (EURO sessanta/80)	m	60.80
	<b>e con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm</b> con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer (EURO sessantotto/40)	m	68.40
	<b>f con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm</b> con tubi-forma del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento attraverso il solo utilizzo del packer (EURO settantasette/10)	m	77.10
	33.05.040	<b>Fornitura e posa in opera di armature per micropali</b> Fornitura e posa in opera di armature per micropali costituite da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di finestre opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO uno/60)	kg
33.05.045	<b>Fornitura e posa in opera di pali di legno</b> Fornitura e posa in opera di pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale a 5 m</b> pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale a 5 m (EURO tre/70)	m	3.70
	<b>b pali in pioppo, pino o larice, lunghezza da 5 m a 7 m</b> pali in pioppo, pino o larice, lunghezza da 5 m a 7 m (EURO sei/60)	m	6.60
	<b>c pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m</b> pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m (EURO cinque/80)	m	5.80
	<b>d pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m</b> pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m (EURO dodici/70)	m	12.70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
33.10.005	<p><b>33.10 - DIAFRAMMI</b></p> <p><b>Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. di profondità massima 15 m</b>            Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. di profondità massima 15 m, avente sagoma e quote indicate dalla D.L., eseguito con conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica discarica dei materiali di risulta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di sostegno delle armature, la scapitozzatura della parte superiore del diaframma, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il solo ferro di armatura del diaframma stesso compensato a parte:</p> <p><b>a spessore 50 cm</b>            spessore 50 cm            (EURO centoventidue/80)</p> <p><b>b spessore 60 cm</b>            spessore 60 cm            (EURO centoquaranta/40)</p> <p><b>c spessore 80 cm</b>            spessore 80 cm            (EURO centosessantasei/50)</p> <p><b>d spessore 100 cm</b>            spessore 100 cm            (EURO duecentodue/90)</p>	m <sup>2</sup>	122.80
33.10.010	<p><b>Sovrapprezzo per ogni metro di profondità in più oltre i 15 m</b>            Sovrapprezzo per la costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di c.a. per ogni metro di profondità in più oltre i 15 m:</p> <p><b>a spessore 50 cm</b>            spessore 50 cm            (EURO sedici/70)</p> <p><b>b spessore 60 cm</b>            spessore 60 cm            (EURO diciannove/00)</p> <p><b>c spessore 80 cm</b>            spessore 80 cm            (EURO ventidue/30)</p> <p><b>d spessore 100 cm</b>            spessore 100 cm            (EURO ventiquattro/90)</p>	m <sup>2</sup>	16.70
33.10.015	<p><b>Perforazione a vuoto dal piano di lavoro alla quota finita della testa del diaframma</b>            Perforazione a vuoto, dal piano di lavoro alla quota finita della testa del diaframma, con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti in fango attivo di bentonite, compreso scavo del terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato ed in presenza di acqua o trovanti di qualsiasi natura, compresi inoltre carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico nelle aree di pubblica discarica dei materiali di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p><b>a spessore 50 cm</b>            spessore 50 cm            (EURO trentotto/20)</p> <p><b>b spessore 60 cm</b>            spessore 60 cm            (EURO quarantuno/50)</p> <p><b>c spessore 80 cm</b>            spessore 80 cm            (EURO cinquanta/20)</p> <p><b>d spessore 100 cm</b>            spessore 100 cm            (EURO sessantadue/20)</p>	m <sup>2</sup>	38.20
33.10.020	<p><b>Esecuzione di diaframmi plastici</b>            Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua di falda o di infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con l'impiego di benne oleodinamiche</p>	m <sup>2</sup>	62.20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>autopenetranti, compreso il riempimento con miscele autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m<sup>3</sup> di bentonite e da 250-300 kg/m<sup>3</sup> di cemento, in quantità fino a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, compresi inoltre esecuzione dello scavo in presenza di fanghi bentonici, fornitura e preparazione della miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di guida, sistemazione, costipamento e/o spianamento in sito o trasporto a rifiuto del materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p><b>a spessore 50 cm</b> spessore 50 cm (EURO settantacinque/30)</p> <p><b>b spessore 60 cm</b> spessore 60 cm (EURO ottantadue/90)</p> <p><b>c spessore 80 cm</b> spessore 80 cm (EURO cento/40)</p> <p><b>d spessore 100 cm</b> spessore 100 cm (EURO centodiciassette/80)</p>	m <sup>2</sup>	75.30
33.10.025	<p><b>Compenso per perdite di miscela plastica usata per la costruzione del diaframma</b> Compenso per perdite di miscela plastica usata per la costruzione del diaframma, dovuta a cavernosità sotterranee, considerato normale un coefficiente di assorbimento pari a 1,33 volte il volume teorico del diaframma, il compenso verrà applicato solo alla quantità di miscela eccedente il volume teorico così maggiorato. (EURO sessantacinque/50)</p>	m <sup>3</sup>	65.50
33.10.030	<p><b>Diaframma in geomembrana.</b> Fornitura e posa in opera di geomembrana in PVC armato con tessuto di poliestere ad alta tenacità per diaframature impermeabili verticali da eseguirsi in argine, mediante mezzo meccanico, a profondità indicata dalla D.L., steso in semplice strato secondo le indicazioni della D.L.. Il prezzo è comprensivo degli oneri dello scavo della trincea, della sua seguente ricostruzione, delle sovrapposizioni lineari del telo ai giunti di 1 m minimo, del successivo rinterro eseguito per strati opportunamente costipati ed infine di eventuali opere provvisorie ordinarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura a superficie di diaframma. (EURO ventidue/40)</p>	m <sup>2</sup>	22.40
33.15.005	<p><b>33.15 - PALANCOLE</b></p> <p><b>Fornitura ed infissione di palancole tipo Larsen di vari profili</b> Fornitura ed infissione di palancole tipo Larsen di vari profili, in terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: (EURO uno/40)</p>	kg	1.40
33.15.010	<p><b>Noleggio, posa in opera e recupero di palancole tipo Larsen o similare di vari profili</b> Noleggio per l'intero periodo di utilizzo, posa in opera con infissione e recupero con estrazione al termine dei lavori di palancole tipo Larsen o similare di vari profili, anche in doppia fila e con eventuale terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e peso massimo di 150 kg/m<sup>2</sup>, incernierate a mezzo gargame a scorrimento verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisorie, nessuna esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - l'eventuale asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo medio di impiego di 6 mesi. (EURO zero/40)</p>	kg	0.40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
33.20.005	<p><b>33.20 - TIRANTI</b></p> <p><b>Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata,</b>  Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, compresi formazione del foro Ø 130-150 mm in terreni di qualsiasi natura e consistenza, murature e roccia con attrezzatura a rotazione o rotopercussione, con rivestimento provvisorio del foro, fornitura e posa in opera del tirante costituito da trefoli in acciaio armonico da 0,6", tubo in PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per separare il tratto di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei trefoli, protezione anticorrosiva della testata mediante riempimento della nicchia di contenimento con malta cementizia, protezione anticorrosiva dei trefoli mediante ingrassaggio e inguainatura oppure viplature sul tratto libero, fornitura di malta cementizia con additivi antiritiro e sua iniezione in più riprese, fornitura e posa in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola e clampette, messa in tensione e collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p><b>a portata 30 t costituiti da n. 2 trefoli</b>  portata 30 t costituiti da n. 2 trefoli  (EURO sessantotto/80)</p> <p><b>b portata 45 t costituiti da n. 3 trefoli</b>  portata 45 t costituiti da n. 3 trefoli  (EURO settantaquattro/20)</p> <p><b>c portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli</b>  portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli  (EURO ottanta/80)</p> <p><b>d portata 75 t costituiti da n. 5 trefoli</b>  portata 75 t costituiti da n. 5 trefoli  (EURO ottantasei/90)</p> <p><b>e portata 90 t costituiti da n. 6 trefoli</b>  portata 90 t costituiti da n. 6 trefoli  (EURO novantadue/90)</p>	m	68.80
33.20.010	<p><b>Fornitura e posa in opera di ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio ST 85/105</b>  Fornitura e posa in opera, a qualsiasi quota, di ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio ST 85/105, a filettatura continua, compresi perforazione Ø minimo di 100 mm e di lunghezza adeguata, in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotazione o rotopercussione, con qualsiasi andamento sia orizzontale che inclinato, iniezione con malta cementizia a pressione controllata e a ritiro compensato, con aggiunta di additivi per assorbimenti in misura pari a 4 volte il volume della perforazione, formazione, con le idonee dimensioni, delle nicchie di alloggiamento delle testate, piastre di ripartizione con le dimensioni indicate nel c.s.a. e dado di serraggio, guaine di protezione e manicotti filettati di giunzione, tesatura, anche in più fasi, con martinetto idraulico, fino alla tensione richiesta dalla D.L., chiusura delle nicchie con malta di cemento pozzolanico antiritiro, miscelata ad ossidi minerali ed inerti colorati per dare il lavoro finito a regola d'arte come indicato nel c.s.a.:</p> <p><b>a barre diametro 26 mm per una trazione di 34 t</b>  barre diametro 26 mm per una trazione di 34 t  (EURO settantotto/20)</p> <p><b>b barre diametro 32 mm per una trazione di 50 t</b>  barre diametro 32 mm per una trazione di 50 t  (EURO novanta/30)</p>	m	78.20
33.20.015	<p><b>Esecuzione di ancoraggi con barre tipo "Dywidag" in acciaio St 835/1030 con l'ausilio di ponteggio</b>  Esecuzione di ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030 Ø 26,5 mm, con l'ausilio del ponteggio compensato a parte, a filettatura continua con manicotti di giunzione, compresi la perforazione del Ø min 90 - 120 mm, in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotopercussione, compresa la doppia protezione mediante tubo corrugato in polietilene avente diametro esterno 50 mm preiniettato in stabilimento con malta cementizia, l'iniezione con boiaccia di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque volte il volume teorico del foro, la piastra di testa come indicato nel c.s.a., dotata di svasatura per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento il serraggio</p>	m	90.30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
33.20.020	<p>con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento della piastra di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte (EURO novantaquattro/40)</p> <p><b>Esecuzione di ancoraggi con barre tipo "Dywidag" in acciaio St 835/1030 con l'ausilio di rocciatori</b></p> <p>Esecuzione di ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030, a qualsiasi quota con l'ausilio di rocciatori in cordata e di piattaforma sospesa ed ancorata alla roccia, Ø barre 26,5 mm, lunghezza massima 18 m, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori, con il tratto libero inguainato e ingrassato, compresi perforazione del Ø minimo 80 mm, con sonda a rotopercolazione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiaccia di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque volte il volume teorico del foro, la piastra Ø 230 mm o quadrata di lato 200 mm e spessore 25 mm, svasatura del foro per l'adattamento del dado, posata su superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento, il serraggio con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per l'alloggiamento della piastra e di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte. (EURO centotrenta/30)</p>	m	94.40
33.20.035	<p><b>Ancoraggi in roccia con barre di acciaio</b></p> <p>Ancoraggi in roccia con barre di acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., diametro 24 mm, lunghezza massima 5 m, diametro della perforazione 42 mm, eseguiti a qualsiasi altezza, compresa l'iniezione con malta di cemento 42,5R antiritiro fino a cinque volte il volume teorico, e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte:</p> <p><b>a con ponteggio compensato a parte</b> con ponteggio compensato a parte (EURO cinquantuno/70)</p> <p><b>b con rocciatori in cordata</b> con rocciatori in cordata (EURO ottantasei/30)</p>	m	130.30
	<p><b>c sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremità, piastra in acciaio 150x150x15 mm e dado</b> sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremità, piastra in acciaio 150x150x15 mm e dado entrambi zincati a freddo o in alternativa golfare in acciaio zincato (EURO ventotto/80)</p>	m	51.70
		m	86.30
33.20.037	<p><b>Esecuzione di ancoraggi con barre tipo Gewi</b></p> <p>Esecuzione di ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro 28 mm, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori, compresi la perforazione del diametro minimo 90/100 mm, con sonda a rotopercolazione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza compresi i terreni sciolti e detritici, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiaccia di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata, la piastra come indicato nel c.s.a., svasatura del foro per l'adattamento del dado, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, eseguite in più fasi o di sistemi esecutivi alternativi, compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti. (EURO ottantasette/00)</p>	cad	28.80
33.20.038	<p><b>Fornitura e posa in opera di ancoraggi autoperforanti tipo Sirive</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di ancoraggi autoperforanti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autoperforante è costituita da un tubo in acciaio in Fe55 (DIN 1626) a filetto continuo tipo ROP (ISO 10208). Iniettata in contemporanea alla perforazione con boiaccia di cemento tipo 42,5 R a pressione controllata fino al completo inghisaggio dell'ancoraggio. Compresi punte di perforazione a perdere con testa cava, dadi o golfari di serraggio, manicotti di giunzione e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte:</p> <p><b>a diametro 28/16int. mm con carico di rottura di 23 t</b> diametro 28/16int. mm con carico di rottura di 23 t (EURO cinquantotto/10)</p>	m	87.00
		m	58.10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
33.20.039	<b>b diametro 32/20int. mm con carico di rottura di 28 t</b> diametro 32/20int. mm con carico di rottura di 28 t (EURO sessantadue/20)	m	62.20
	<b>c diametro 32/15int. mm con carico di rottura di 37 t</b> diametro 32/15int. mm con carico di rottura di 37 t (EURO sessantaquattro/30)	m	64.30
	<b>d diametro 38/15int. mm con carico di rottura di 53 t</b> diametro 38/15int. mm con carico di rottura di 53 t (EURO settantasei/50)	m	76.50
33.20.040	<b>Fornitura e posa in opera di ancoraggio autoperforante tipo DTK</b> Fornitura e posa in opera di ancoraggio autoperforante tipo DTK costituito da una barra cava rigida in acciaio ad alta resistenza (snervamento 950 N/mm <sup>2</sup> ; carico di rottura 1150 N/mm <sup>2</sup> ) con rivestimento in resina epossidica. La barra con filettatura continua avrà diametro esterno minimo 30 mm e diametro interno minimo 20 mm. L'ancoraggio è dotato lungo lo sviluppo longitudinale di fori da Ø10 mm con passo di 100 mm per la fuoriuscita della miscela iniettata a pressione controllata di acqua e cemento tipo 42,5 R in rapporto in peso 0,3-0,5 senza inerte. Compresi punte di perforazione a perdere, dado di serraggio, manicotti di giunzione, piastra in acciaio e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: (EURO ottantasei/70)	m	86.70
33.20.041	<b>Esecuzione di placcaggio di pareti rocciose a qualsiasi altezza con betoncino miscelato</b> Esecuzione di placcaggio di pareti rocciose a qualsiasi altezza con betoncino miscelato costituito da calcestruzzo con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. e quant'altro necessario ad ottenere una tonalità simile al colore della roccia in posto, spruzzato con macchina ad aria compressa alla pressione di esercizio di 5-6 atmosfere, realizzato per strati successivi di spessore non superiore a 3 cm, con contabilizzazione eseguita a m <sup>3</sup> di betoncino miscelato spruzzato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO duecentosette/30)	m <sup>3</sup>	207.30
33.20.045	<b>Esecuzione di rivestimento di pareti rocciose a qualsiasi altezza con calcestruzzo proiettato di tipo non strutturale</b> Esecuzione di rivestimento di pareti rocciose a qualsiasi altezza con calcestruzzo proiettato di tipo non strutturale con proiezione per via umida dello spessore di 10 cm, con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. spruzzato a pressione, realizzato per strati successivi di spessore non superiore a 3 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, contabilizzazione eseguita per m <sup>2</sup> di betoncino in opera. (EURO quarantaquattro/80)	m <sup>2</sup>	44.80
36.05.005	<b>Esecuzione di iniezioni di miscela cementizia acqua-cemento e additivi per consolidamento di pareti rocciose</b> Esecuzione di iniezioni di miscela cementizia acqua-cemento e additivi antiritiro a bassa pressione per consolidamento di parete rocciosa, realizzate a qualsiasi altezza, con misurazione a kg di miscela secca e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a con l'ausilio di ponteggi metallici (compensati a parte)</b> con l'ausilio di ponteggi metallici (compensati a parte) (EURO centocinquanta/50)	t	150.50
	<b>b con l'ausilio di rocciatori in cordata</b> con l'ausilio di rocciatori in cordata (EURO trecento/00)	t	300.00
	<b>36 - TUBAZIONI, CANALETTE E MANUFATTI RELATIVI</b>		
	<b>36.05 - TUBAZIONI, CANALETTE E POZZETTI IN CLS</b>		
36.05.005	<b>Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza</b> Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione circolare, con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta e base di appoggio piatta, posti in opera in scavi pagati a parte, compresi accurata preparazione del piano di posa e rinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro 30 cm</b> diametro 30 cm		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO trentacinque/40)	m	35.40
	<b>b diametro 40 cm</b> diametro 40 cm (EURO quarantuno/90)	m	41.90
	<b>c diametro 50 cm</b> diametro 50 cm (EURO cinquantadue/00)	m	52.00
	<b>d diametro 60 cm</b> diametro 60 cm (EURO sessantuno/30)	m	61.30
	<b>e diametro 80 cm</b> diametro 80 cm (EURO novanta/40)	m	90.40
	<b>f diametro 100 cm</b> diametro 100 cm (EURO centoventidue/60)	m	122.60
<b>36.05.006</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza con giunti a incastro</b> Fornitura e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione circolare, con giunto a incastro, posti in opera sia verticalmente che orizzontalmente in scavi pagati a parte, compresi accurata preparazione del piano di posa, eventuale apertura di fori per passaggio tubi, rinfianco con materiale determinato dal tipo di utilizzo esclusa la posa di calcestruzzo da compensarsi a sezione con il relativo prezzo di elenco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro 30 cm</b> diametro 30 cm (EURO venticinque/00)	m	25.00
	<b>b diametro 40 cm</b> diametro 40 cm (EURO ventinove/50)	m	29.50
	<b>c diametro 50 cm</b> diametro 50 cm (EURO trentanove/30)	m	39.30
	<b>d diametro 60 cm</b> diametro 60 cm (EURO quarantaquattro/40)	m	44.40
	<b>e diametro 80 cm</b> diametro 80 cm (EURO cinquantasette/90)	m	57.90
	<b>f diametro 100 cm</b> diametro 100 cm (EURO settantasette/40)	m	77.40
<b>36.05.007</b>	<b>Fornitura e posa in opera di botole circolari in cls con chiusino, tipo carrabile in cls</b> Fornitura e posa in opera di botole circolari in cls con chiusino tipo carrabile in cls, compresa malta di allettamento per posa, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro 72 cm</b> diametro 72 cm (EURO quarantotto/20)	cad	48.20
	<b>b diametro 80 cm</b> diametro 80 cm (EURO settantaquattro/90)	cad	74.90
	<b>c diametro 100 cm</b> diametro 100 cm (EURO centouno/50)	cad	101.50
	<b>d diametro 120 cm</b> diametro 120 cm (EURO centocinquantadue/60)	cad	152.60
<b>36.05.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza con giunto a bicchiere</b> Fornitura e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione circolare, con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta, posti in opera in scavi pagati a parte, compresi accurata preparazione del piano di posa, platea e rinfianco con calcestruzzo con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore di 15 cm, rinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>a diametro 30 cm</b> diametro 30 cm (EURO quarantuno/90)	m	41.90
	<b>b diametro 40 cm</b> diametro 40 cm (EURO cinquantuno/70)	m	51.70
	<b>c diametro 50 cm</b> diametro 50 cm (EURO sessantatre/90)	m	63.90
	<b>d diametro 60 cm</b> diametro 60 cm (EURO settantasette/50)	m	77.50
	<b>e diametro 80 cm</b> diametro 80 cm (EURO centotre/40)	m	103.40
	<b>f diametro 100 cm</b> diametro 100 cm (EURO centotrentacinque/60)	m	135.60
<b>36.05.015</b>	<b>Fornitura e posa in opera di condotte semicircolari ottenute con semitubi in cemento</b> Fornitura e posa in opera di condotte semicircolari ottenute con semitubi in cemento e rivestimento in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 15 cm, compresi cassetture necessarie al contenimento del getto, leggera armatura avvolgente ottenuta con rete elettrosaldata del diametro 8 mm con maglia 20x20, accurato rinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo:		
	<b>a diametro 60 cm</b> diametro 60 cm (EURO novanta/40)	m	90.40
	<b>b diametro 80 cm</b> diametro 80 cm (EURO centosedici/20)	m	116.20
<b>36.05.020</b>	<b>Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali in conglomerato cementizio vibrato</b> Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali per scarico acque di scarpata, in conglomerato cementizio vibrato misurate secondo lo sviluppo in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, compresa sistemazione del piano di posa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO trentadue/30)	m	32.30
<b>36.05.025</b>	<b>Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese</b> Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese, spessore medio 5 cm, in calcestruzzo prefabbricato, compresi letto di malta cementizia di posa secondo piani prestabiliti dalla D.L., sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sessantaquattro/50)	m	64.50
<b>36.05.030</b>	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a dimensioni interne 30x30x30 cm</b> dimensioni interne 30x30x30 cm (EURO cinquanta/00)	cad	50.00
	<b>b dimensioni interne 40x40x40 cm</b> dimensioni interne 40x40x40 cm (EURO sessantaquattro/50)	cad	64.50
	<b>c dimensioni interne 50x50x50 cm</b> dimensioni interne 50x50x50 cm (EURO ottanta/70)	cad	80.70
	<b>d dimensioni interne 60x60x60 cm</b> dimensioni interne 60x60x60 cm (EURO centonove/80)	cad	109.80
	<b>e dimensioni interne 80x80x80 cm</b> dimensioni interne 80x80x80 cm (EURO centonovantatre/70)	cad	193.70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
36.05.035	<b>f dimensioni interne 100x100x100 cm</b> dimensioni interne 100x100x100 cm (EURO trecentoventidue/70)	cad	322.70
	<b>g dimensioni interne 150x150x150 cm</b> dimensioni interne 150x150x150 cm (EURO quattrocentoottantatre/70)	cad	483.70
	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfiacco in sabbia</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfiacco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, compresi sottofondo e rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a dimensioni interne 30x30x30 cm</b> dimensioni interne 30x30x30 cm (EURO quaranta/00)	cad	40.00
	<b>b dimensioni interne 40x40x40 cm</b> dimensioni interne 40x40x40 cm (EURO cinquantaquattro/90)	cad	54.90
	<b>c dimensioni interne 50x50x50 cm</b> dimensioni interne 50x50x50 cm (EURO settantuno/10)	cad	71.10
	<b>d dimensioni interne 60x60x60 cm</b> dimensioni interne 60x60x60 cm (EURO novantasette/20)	cad	97.20
36.05.045	<b>e dimensioni interne 80x80x80 cm</b> dimensioni interne 80x80x80 cm (EURO centosessantuno/50)	cad	161.50
	<b>f dimensioni interne 100x100x100 cm</b> dimensioni interne 100x100x100 cm (EURO duecentonovanta/00)	cad	290.00
	<b>Fornitura e posa in opera di elementi di sovrizzo prefabbricati con rinfiacco in sabbia</b> Fornitura e posa in opera di elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, compresi rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a dimensioni interne 40x40x40 cm</b> dimensioni interne 40x40x40 cm (EURO venticinque/90)	cad	25.90
	<b>b dimensioni interne 50x50x50 cm</b> dimensioni interne 50x50x50 cm (EURO trentadue/30)	cad	32.30
	<b>c dimensioni interne 60x60x60 cm</b> dimensioni interne 60x60x60 cm (EURO trentotto/70)	cad	38.70
	<b>d dimensioni interne 80x80x80 cm</b> dimensioni interne 80x80x80 cm (EURO settantuno/10)	cad	71.10
36.05.050	<b>e dimensioni interne 100x100x100 cm</b> dimensioni interne 100x100x100 cm (EURO centoventidue/60)	cad	122.60
	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo</b> Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio con fondo dello spessore di 10 cm, armatura in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. e gradini alla marinara in acciaio di 20 mm, zincati o trattati con due mani di vernice epossidica, posti in opera su sottofondo e rinfiacco in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore non inferiore a 10 cm, dimensioni interne 70x70x100 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO quattrocentosei/60)	cad	406.60
36.05.055	<b>Fornitura e posa in opera di elemento di sovrizzo anulare con giunzioni ad incastro per tombini d'ispezione o raccordo</b> Fornitura e posa in opera di elemento di sovrizzo anulare con giunzioni ad incastro per tombini d'ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio armato vibrato, con pareti di spessore di 10 cm, compresi armatura e gradini alla marinara in acciaio zincato		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	e trattato con vernice epossidica, posti in opera su malta cementizia con sigillatura delle giunzioni, dimensioni interne 70x70 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO duecentotrentadue/30)	cad	232.30
<b>36.10.005</b>	<b>36.10 - CANALETTE IN ACCIAIO</b> <b>Fornitura e posa in opera di manufatto tubolare in lamiera di acciaio Aq 34 ondulata e zincata</b> Fornitura e posa in opera di manufatto tubolare in lamiera di acciaio Aq 34 ondulata e zincata, completo di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate dal capitolato, compresi formazione del piano di posa con strato di sabbia di spessore di 10 cm, rinterro e compattazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo compensato a parte con i relativi prezzi di elenco: <b>a tipo ad elementi incastrati</b> tipo ad elementi incastrati (EURO tre/05) <b>b Tipo ad elementi imbullonati per tombini</b> Tipo ad elementi imbullonati per tombini (EURO tre/25) <b>c Tipo a piastre multiple</b> Tipo a piastre multiple (EURO tre/35)	kg	3.05
		kg	3.25
		kg	3.35
<b>36.10.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata</b> Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a superficie ondulata, dello spessore di 2 mm, misurata in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, assemblata con profilati longitudinali a L, zincati, muniti di irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al terreno con puntazze in acciaio zincato ad interasse di 2,85 m, posata in scavi compensati a parte, compresi ferramenta necessaria per il fissaggio, tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: <b>a diametro 40 cm</b> diametro 40 cm (EURO quarantotto/10) <b>b diametro 60 cm</b> diametro 60 cm (EURO sessantotto/40) <b>c diametro 80 cm</b> diametro 80 cm (EURO novantotto/10)	m	48.10
		m	68.40
		m	98.10
<b>36.15.005</b>	<b>36.15 - TUBAZIONI IN PVC E PE</b> <b>Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante</b> Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 kN/m <sup>2</sup> , con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: <b>a diametro 160 mm</b> diametro 160 mm (EURO ventitre/60) <b>b diametro 200 mm</b> diametro 200 mm (EURO ventinove/90) <b>c diametro 250 mm</b> diametro 250 mm (EURO trentaquattro/80) <b>d diametro 315 mm</b> diametro 315 mm (EURO cinquantatre/50) <b>e diametro 400 mm</b> diametro 400 mm (EURO sessantanove/90) <b>f diametro 500 mm</b> diametro 500 mm (EURO centonove/30)	m	23.60
		m	29.90
		m	34.80
		m	53.50
		m	69.90
		m	109.30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
36.15.006	<b>g diametro 630 mm</b> diametro 630 mm (EURO centosessantatre/60)	m	163.60
	<b>Fornitura e posa in opera di curva in PVC serie pesante</b> Fornitura e posa in opera di curva in PVC serie pesante conforme alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 kN/m <sup>2</sup> , con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, per angoli da 15° 30° 45° e 67°:		
	<b>a diametro 160 mm</b> diametro 160 mm (EURO dieci/00)	m	10.00
	<b>b diametro 200 mm</b> diametro 200 mm (EURO venti/00)	m	20.00
	<b>c diametro 250 mm</b> diametro 250 mm (EURO quarantacinque/00)	m	45.00
36.15.010	<b>d diametro 315 mm</b> diametro 315 mm (EURO ottantadue/00)	m	82.00
	<b>e diametro 400 mm</b> diametro 400 mm (EURO sessantanove/90)	m	69.90
	<b>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido serie normale</b> Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido serie normale, con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in opera in scavi compensati a parte, compresi pezzi speciali, letto di sabbia di 10 cm, rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro 160 mm</b> diametro 160 mm (EURO diciotto/20)	m	18.20
	<b>b diametro 200 mm</b> diametro 200 mm (EURO ventuno/10)	m	21.10
36.15.015	<b>c diametro 250 mm</b> diametro 250 mm (EURO trentadue/20)	m	32.20
	<b>Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene tipo 312 PN 10 PN 16 per acquedotti</b> Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene tipo 312 PN 10 o PN16 per acquedotti, conforme alle norme UNI, posto in opera in scavi compensati a parte, compresi raccordi di giunzione, sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia di spessore 10 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a diametro 50 mm</b> diametro 50 mm (EURO nove/10)	m	9.10
36.15.016	<b>b diametro 75 mm</b> diametro 75 mm (EURO dodici/70)	m	12.70
	<b>c diametro 110 mm</b> diametro 110 mm (EURO ventiquattro/30)	m	24.30
36.15.016	<b>Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene (HDPE) cieco</b> Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene (HDPE) cieco, secondo prEN 13476-1 tipo B, in polietilene (PE), con densità > 930 kg/m <sup>3</sup> , in rotoli da 25-50 m o in barre da 6-12 m, realizzato con granulato di prima qualità, requisiti come da prEN 13476-1 tipo B, corrugato esternamente e con parete interna liscia, realizzato a doppia parete con coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, parete resistente con spessore di norma, misurato all'interno della costola, secondo le indicazioni di norma, classe di rigidità circonferenziale SN 4 kN/m <sup>2</sup> , tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione secondo norma, compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento, sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia di spessore 10 cm, escluso scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>a diametro nominale esterno 40 mm, diametro interno 32 mm</b> diametro nominale esterno 40 mm, diametro interno 32 mm (EURO due/70)	m	2.70
	<b>b diametro nominale esterno 50 mm, diametro interno 41 mm</b> diametro nominale esterno 50 mm, diametro interno 41 mm (EURO due/80)	m	2.80
	<b>c diametro nominale esterno 63 mm, diametro interno 51 mm</b> diametro nominale esterno 63 mm, diametro interno 51 mm (EURO tre/10)	m	3.10
	<b>d diametro nominale esterno 75 mm, diametro interno 63 mm</b> diametro nominale esterno 75 mm, diametro interno 63 mm (EURO tre/20)	m	3.20
	<b>e diametro nominale esterno 90 mm, diametro interno 76 mm</b> diametro nominale esterno 90 mm, diametro interno 76 mm (EURO tre/70)	m	3.70
	<b>f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm</b> diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm (EURO quattro/30)	m	4.30
	<b>g diametro nominale esterno 125 mm, diametro interno 106 mm</b> diametro nominale esterno 125 mm, diametro interno 106 mm (EURO cinque/30)	m	5.30
	<b>h diametro nominale esterno 140 mm, diametro interno 120 mm</b> diametro nominale esterno 140 mm, diametro interno 120 mm (EURO sei/30)	m	6.30
	<b>i diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 138 mm</b> diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 138 mm (EURO sette/70)	m	7.70
	<b>l diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 mm</b> diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 mm (EURO nove/40)	m	9.40
	<b>m diametro nominale esterno 250 mm, diametro interno 216 mm</b> diametro nominale esterno 250 mm, diametro interno 216 mm (EURO sedici/90)	m	16.90
	<b>n diametro nominale esterno 315 mm, diametro interno 271 mm</b> diametro nominale esterno 315 mm, diametro interno 271 mm (EURO ventisette/20)	m	27.20
	<b>o diametro nominale esterno 400 mm, diametro interno 343 mm</b> diametro nominale esterno 400 mm, diametro interno 343 mm (EURO quarantuno/10)	m	41.10
	<b>p diametro nominale esterno 500 mm, diametro interno 427 mm</b> diametro nominale esterno 500 mm, diametro interno 427 mm (EURO settantacinque/10)	m	75.10
36.15.020	<p><b>Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete</b> Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, liscia internamente di colore chiaro, corrugato esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto per coestrusione continua delle 2 pareti in conformità al PRG di norma europea EN 13476 per tubi strutturati in PE di tipo B, certificato dal marchio "P" rilasciato dall'I.I.P. Le giunzioni fra le barre avverranno a mezzo di apposito manicotto di giunzione, corredato da due guarnizioni elastomeriche in EPDM conformi alla norma europea 681-1, da posizionare singolarmente sulla prima gola di corrugazione di ciascuna testata del tubo che verrà inserita nel manicotto, oppure mediante saldatura in testa. Il tubo dovrà recare le marcature previste dal prEN 13476 e dovranno essere esibite le certificazioni indicate nel c.s.a.. Nel prezzo sono compresi formazione del piano di posa con strato di sabbia di spessore 10 cm, escluso lo scavo, reinterro, compattazione, taglio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p><b>a diametro esterno 400 mm</b> diametro esterno 400 mm (EURO sessanta/00)</p> <p><b>b diametro esterno 500 mm</b> diametro esterno 500 mm (EURO ottantuno/80)</p> <p><b>c diametro esterno 630 mm</b> diametro esterno 630 mm (EURO centonove/00)</p> <p><b>d diametro esterno 800 mm</b> diametro esterno 800 mm (EURO centonovantasei/20)</p>	m	60.00
		m	81.80
		m	109.00
		m	196.20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>e diametro esterno 1000 mm</b> diametro esterno 1000 mm (EURO duecentosettantadue/60)	m	272.60
	<b>f diametro esterno 1200 mm</b> diametro esterno 1200 mm (EURO trecentonovantanove/70)	m	399.70
	<b>39 - FERRO E MATERIALI FERROSI</b>		
	<b>39.05 - FERRO PER C.A.</b>		
<b>39.05.006</b>	<b>Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C</b> Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO uno/55)	kg	1.55
<b>39.05.007</b>	<b>Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato trafilato a freddo tipo B450A</b> Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato trafilato a freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO uno/75)	kg	1.75
<b>39.05.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldada di ferro ad aderenza migliorata</b> Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldada di ferro ad aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO uno/55)	kg	1.55
	<b>39.10 - FERRO LAVORATO E PROFILATI</b>		
<b>39.10.005</b>	<b>Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari</b> Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e circolare, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sette/10)	kg	7.10
<b>39.10.006</b>	<b>Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari</b> Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a caldo, a sezione quadra e circolare, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO otto/20)	kg	8.20
<b>39.10.015</b>	<b>Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.)</b> Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.) compresi la verniciatura con fondo antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a opere in ferro con verniciatura con fondo antiruggine e smalto</b> opere in ferro con verniciatura con fondo antiruggine e smalto (EURO sette/40)	kg	7.40
	<b>b opere in ferro con zincatura a caldo</b> opere in ferro con zincatura a caldo (EURO sette/80)	kg	7.80
<b>39.10.016</b>	<b>Fornitura e posa in opera di paratoie a vite in acciaio, complete di gargamature e controventature</b> Fornitura e posa in opera di paratoie a vite in acciaio, con le dimensioni indicate nel c.s.a., complete di gargamature e controventature, tenuta laterale in acciaio su polizene o bronzo e tenuta di fondo in gomma, con riduttore ad ingranaggi conici atti al sollevamento, complete di zanche di fissaggio ai manufatti in cemento o flange per fissaggio con tappi ad espansione, opere murarie per il fissaggio, verniciatura integrale con resine epossidiche a due componenti, e quant'altro occorra per dare le paratoie perfettamente funzionanti:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>39.10.020</b>	(EURO ) <b>Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in ghisa</b> Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in ghisa, con perni di articolazione in ottone e telaio di supporto sempre in ghisa, complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio, verniciatura integrale con resine epossidiche a due componenti e quant'altro occorra per dare le ventole funzionanti a perfetta regola d'arte:		
	<b>a luce di diametro 30 cm</b> luce di diametro 30 cm (EURO cinquecentosessantotto/10)	cad	568.10
	<b>b luce di diametro 40 cm</b> luce di diametro 40 cm (EURO settecentonovantasette/60)	cad	797.60
	<b>c luce di diametro 50 cm</b> luce di diametro 50 cm (EURO millesessanta/80)	cad	1'060.80
	<b>d luce di diametro 60 cm</b> luce di diametro 60 cm (EURO millecinquecentoventotto/90)	cad	1'528.90
	<b>e luce di diametro 80 cm</b> luce di diametro 80 cm (EURO duemilacinquecentonovantuno/80)	cad	2'591.80
	<b>f luce di diametro 100 cm</b> luce di diametro 100 cm (EURO quattromilaquattrocentotrentaquattro/95)	cad	4'434.95
<b>39.10.025</b>	<b>Fornitura e posa di paratoia mobile a chiusura dello scarico di fondo realizzato per la manutenzione di briglie</b> Fornitura e posa di paratoia mobile a chiusura dello scarico di fondo, realizzato per la manutenzione di briglie, delle dimensioni di 60x60 assicurante una perfetta tenuta su quattro lati in un solo senso, eseguita in acciaio INOX AISI 304, con gargame, anello premiguarnizione, guide di scorrimento in acciaio inox AISI 304, diaframma avente spessore minimo di 5 mm in acciaio inossidabile AISI 304 con travi a C di rinforzo, cunei di contro tenuta in acciaio inossidabile, viteria di fissaggio in acciaio inossidabile A2 - A4, asta rullata in acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304), pattini di scorrimento in PTFE, madrevite in bronzo G-Cu Sn 10, guarnizioni di tenuta in EPDM adatte per fognatura, completa di asta di manovra telescopica (fino a 6 ml) con cappellotto di comando e staffa fissaggio a parete con volantino asportabile, bulloneria per ancoraggio chimico, quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. Per pozzetti fino ad altezze di 4 m. (EURO seimilacinquecentoventotto/00)	m <sup>2</sup>	6'528.00
<b>39.10.027</b>	<b>Fornitura e posa di griglie in acciaio inox</b> Fornitura e posa di griglie in acciaio inox con telaio spessore minimo 6 mm e prafilati ad interasse di 7-8 cm completo di ancoraggi alla struttura muraria o cementizia. Per pozzetti fino ad altezza di 4 m, misura luce netta foro. (EURO millenovecentoquarantotto/20)	m <sup>2</sup>	1'948.20
<b>39.10.030</b>	<b>Fornitura e posa di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale</b> Fornitura e posa di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 con resistenza superiore a 400 KN avente forma circolare o quadrata, munito di coperto di chiusura a tenuta idraulica, da fissare mediante annegamento o fissaggio meccanico alla soletta in c.a., completo di cerniera e lucchetto in acciaio inox, chiavi di manovra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a luce netta del lato o del diametro 40 cm</b> luce netta del lato o del diametro 40 cm (EURO centosessantotto/30)	cad	168.30
	<b>b luce netta del lato o del diametro 50 cm</b> luce netta del lato o del diametro 50 cm (EURO duecentocinque/00)	cad	205.00
	<b>c luce netta del lato o del diametro 60 cm</b> luce netta del lato o del diametro 60 cm (EURO trecentoquarantuno/70)	cad	341.70
	<b>d luce netta del lato o del diametro 70 cm</b> luce netta del lato o del diametro 70 cm (EURO quattrocentootto/00)	cad	408.00
	<b>e luce netta del lato o del diametro 80 cm</b> luce netta del lato o del diametro 80 cm		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO cinquecentocinquantaquattro/80)	cad	553.80
	<b>f luce netta del lato o del diametro 90 cm</b> luce netta del lato o del diametro 90 cm (EURO seicentosestantotto/30)	cad	678.30
	<b>g luce netta del lato o del diametro 100 cm</b> luce netta del lato o del diametro 100 cm (EURO ottocentotrentaquattro/30)	cad	834.30
<b>39.15.005</b>	<b>39.15 - RETI E BARRIERE PARAMASSI</b> <b>Fornitura e posa in opera di rete con filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio</b> Fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., su pareti rocciose, in terra e scarpate idrauliche di qualsiasi altezza e pendenza, compresi ancoraggi in sommità e alla base costituiti da picchetti od ancoraggi in acciaio del diametro di 20 mm, rivestiti in lega di Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima di 1,5 m, saldamente infissi e cementati con fune di acciaio zincato e diametro non inferiore a 16 mm, fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i teli ogni 20 cm da eseguirsi con filo con le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro 2,2 mm, sagomatura, sovrapposizione e taglio dei teli, pulizia della parete da arbusti e materiale pericolante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte; la sistemazione al piede dovrà essere tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi una risistemazione sugli ancoraggi medesimi:		
	<b>a maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm</b> maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm (EURO ventuno/60)	m <sup>2</sup>	21.60
	<b>b maglie tipo 8x10 con rivestimento in polimero plastico, diametro filo 2,7/3,7 mm e bordo esterno rinforzato</b> maglie tipo 8x10 con rivestimento in polimero plastico, diametro filo 2,7/3,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4/4,2 mm (EURO ventidue/70)	m <sup>2</sup>	22.70
	<b>c maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune 3,9 mm</b> maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune 3,9 mm (EURO ventidue/50)	m <sup>2</sup>	22.50
	<b>d geocomposito con rete metallica e biostuoia tessuta in agave 100% biodegradabile</b> geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una biostuoia tessuta in agave 100% biodegradabile ad alta resistenza (EURO ventotto/00)	m <sup>2</sup>	28.00
	<b>e geocomposito con rete metallica e biorete tessuta in fibra di cocco 100% autoestinguente</b> Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una biorete tessuta 100% fibra di cocco a maglia aperta autoestinguente in classe 1 di resistenza al fuoco (CSE RF 1/75/A) (EURO trenta/40)	m <sup>2</sup>	30.40
	<b>f geocomposito con rete metallica e geotessile tessuta in PET ad alta resistenza</b> Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti ad un geotessile con le caratteristiche indicate nel c.s.a. ad alta resistenza con rivestimento in materiale polimerico (EURO ventisette/80)	m <sup>2</sup>	27.80
<b>39.15.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato</b> Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm <sup>2</sup> , compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie incrociate, formazione di anelli di ancoraggio alle estremità delle funi di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
39.15.015	<p>finito a regola d'arte. (EURO quattordici/20)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera di barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia</b> Fornitura e posa in opera, secondo le disposizioni del c.s.a., di barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia, per altezze di intercettazione da 3 a 7 m, certificata mediante crash-tests in scala 1:1, condotto in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 corredata dal certificato delle prove d'urto a scala reale emesso dall'organismo certificatore. Nel prezzo di fornitura e posa sono esclusi, perché compensati a parte, i plinti di c.a., i micropali e le barre di ancoraggio, nonchè tutte le fondazioni:</p> <p><b>a energia di assorbimento MEL &gt; 500 kJ</b> energia di assorbimento MEL &gt; 500 kJ (EURO centosessantotto/40)</p> <p><b>b energia di assorbimento MEL &gt; 1000 kJ</b> energia di assorbimento MEL &gt; 1000 kJ (EURO centonovantasette/10)</p> <p><b>c energia di assorbimento MEL &gt; 2000 kJ</b> energia di assorbimento MEL &gt; 2000 kJ (EURO duecentoquarantacinque/00)</p> <p><b>d energia di assorbimento MEL &gt; 3000 kJ</b> energia di assorbimento MEL &gt; 3000 kJ (EURO duecentonovantacinque/00)</p> <p><b>e energia di assorbimento MEL &gt; 5000 kJ</b> energia di assorbimento MEL &gt; 5000 kJ (EURO trecentonovantacinque/00)</p>	kg	14.20
39.15.025	<p><b>Rafforzamento corticale di pareti rocciose con rete metallica a doppia torsione</b> Rafforzamento corticale di pareti rocciose di qualsiasi altezza e pendenza, con rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale 8x10, filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio, in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi ancoraggi in fune d'acciaio o barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo Fbk Ø 32 mm L= 3 m, al fine di costituire un reticolo armato maglia 3x3, posta in opera secondo le indicazioni del c.s.a.:</p> <p><b>a maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm</b> maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm (EURO settantuno/60)</p> <p><b>b maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,9 mm</b> maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,9 mm (EURO settantuno/00)</p> <p><b>c geocomposito con rete metallica e biostuoia tessuta in agave 100% biodegradabile</b> geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una biostuoia tessuta in agave 100% biodegradabile ad alta resistenza (EURO settantaquattro/10)</p> <p><b>d geocomposito con rete metallica e biorete tessuta in fibra di cocco 100% autoestingente</b> Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti con una biorete tessuta 100% fibra di cocco a maglia aperta autoestingente in classe 1 di resistenza al fuoco (CSE RF 1/75/A) (EURO settantacinque/70)</p> <p><b>e geocomposito con rete metallica e geotessile tessuta in PET ad alta resistenza</b> Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti ad un geotessile tessuto in PET ad alta resistenza con rivestimento in materiale polimerico (EURO settantatre/10)</p>	m <sup>2</sup>	71.60
			71.00
			74.10
			75.70
			73.10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>42 - BIOSTUOIE, GEOTESSILI E GEOSINTETICI</b>		
	<b>42.05 - BIOSTUOIE</b>		
<b>42.05.005</b>	<b>Fornitura e posa in opera di stuoia biodegradabile</b> Fornitura e posa in opera di stuoia biodegradabile su terreno precedentemente livellato, seminato e concimato, comprese graffe di fissaggio o picchetti di legno nel numero e nelle dimensioni indicate nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a stuoia in paglia</b> stuoia in paglia (EURO quattro/80)	m <sup>2</sup>	4.80
	<b>b stuoia in legno</b> stuoia in legno (EURO cinque/30)	m <sup>2</sup>	5.30
<b>42.05.015</b>	<b>Fornitura e posa in opera di georete naturale</b> Fornitura e posa in opera di georete naturale, fissata al terreno con picchetti di legno o metallo, su terreno precedentemente livellato e seminato (pagato a parte), con relativa concimazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a juta</b> juta (EURO quattro/00)	m <sup>2</sup>	4.00
	<b>b cocco</b> cocco (EURO sei/20)	m <sup>2</sup>	6.20
<b>42.05.020</b>	<b>Fornitura e posa di biostuoia</b> Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/m <sup>2</sup> . Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 g/m <sup>2</sup> ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle georeti e la massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25 g/m <sup>2</sup> in grado di decomporsi celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto sarà assemblato meccanicamente e opportunamente fissato secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sarà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.		
	<b>a biostuoia in fibre naturali di paglia</b> biostuoia in fibre naturali di paglia (EURO cinque/10)	m <sup>2</sup>	5.10
	<b>b biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco</b> biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco (EURO cinque/90)	m <sup>2</sup>	5.90
	<b>c biorete in fibre naturali di cocco</b> biorete in fibre naturali di cocco (EURO sette/00)	m <sup>2</sup>	7.00
	<b>d biorete in cocco ignifugo</b> biorete in cocco ignifugo (EURO otto/50)	m <sup>2</sup>	8.50
	<b>42.10 - GEOTESSILI</b>		
<b>42.10.005</b>	<b>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto</b> Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, con esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m<sup>2</sup></b> massa areica inferiore o uguale a 300 g/m <sup>2</sup> (EURO uno/80)	m <sup>2</sup>	1.80
	<b>b massa areica da 301 a 500 g/m<sup>2</sup></b> massa areica da 301 a 500 g/m <sup>2</sup> (EURO due/40)	m <sup>2</sup>	2.40
<b>42.10.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
42.10.015	<p>Fornitura e posa in opera di telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in commercio, dovrà essere resistente agli agenti chimici, essere imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.:</p> <p><b>a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m<sup>2</sup></b>  massa areica inferiore o uguale a 300 g/m<sup>2</sup>  (EURO due/10)</p> <p><b>b massa areica da 301 a 500 g/m<sup>2</sup></b>  massa areica da 301 a 500 g/m<sup>2</sup>  (EURO due/90)</p> <p><b>Fornitura e posa in opera di geotessile composto</b>  Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da due elementi, comprendente:  - un telo inferiore di tessuto non tessuto costituito da fibre sintetiche, a filamenti continui, coesionate mediante aggugliatura meccanica, con esclusione di colle o altri componenti chimici o trattamenti termici, del peso superiore a 250 g/m<sup>2</sup> ;  - un telo superiore di tessuto a trama e ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte del peso superiore a 400 g/m<sup>2</sup> ;  I teli dovranno essere sovrapposti tra loro ed essere cuciti a macchina a tre fili da 6.000 dn; saranno composti da materiali delle migliori qualità in commercio, dovranno essere resistenti agli agenti chimici, essere imputrescibili ed atossici con buona resistenza alle alte temperature; sono compresi nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito secondo le indicazioni della D.L.: (EURO sei/80)</p>	<p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup></p>	<p>2.10</p> <p>2.90</p> <p>6.80</p>
42.15.005	<p><b>42.15 - GEOSINTETICI</b></p> <p><b>Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale a fondo aperto</b>  Fornitura e posa in opera, secondo le indicazioni del c.s.a., di geostuoia tridimensionale a fondo aperto costituita da monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da formare una struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 95%, spessore non inferiore a 17 mm, peso non inferiore a 400 g/m<sup>2</sup>, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,9 kN/m e densità non inferiore a 1100 kg/m<sup>3</sup>. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina.  (EURO diciotto/60)</p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>18.60</p>
42.15.006	<p><b>Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale costituita da tre strati di geogriglie biorientate polimeriche</b>  Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale costituita da tre strati di geogriglie biorientate polimeriche di cui quella centrale pieghettata per dare spessore al materassino cuciti insieme industrialmente con filamenti polimerici, dello spessore non inferiore a 20 mm.  (EURO quattordici/40)</p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>14.40</p>
42.15.010	<p><b>Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica</b>  Fornitura e posa in opera, secondo le indicazioni del c.s.a., di geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., a maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/m<sup>2</sup> e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti polimerici termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, di cui quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare &gt; 90% e quella inferiore a maglia piatta. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, allungamento minimo pari a al 10%, e diametro pari 2,70 mm, con idonea protezione certificata. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina.</p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p></p>

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
42.15.015	(EURO ventitre/70) <b>Fornitura e posa in opera di geocomposito a fondo piatto</b> Fornitura e posa in opera di geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale di aggrappo realizzata da filamenti polimerici e da un geotessuto di rinforzo. La geostuoia e il geotessuto di rinforzo sono uniti tramite cucitura avente un passo longitudinale di 35 mm e trasversale di 10 mm. La geostuoia tridimensionale avrà una densità non inferiore a 1140 kg/m <sup>3</sup> e uno spessore non inferiore a 9 mm. Il geocomposito dovrà avere uno spessore complessivo non inferiore a 10 mm e una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 20 kN/m. Sarà fissato mediante due trincee alla testa e al piede del pendio, oltre a graffe e picchetti di ferro Ø = 10 mm e lunghezza 70 cm. Nel prezzo sono compresi fornitura, posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina. (EURO diciotto/50)	m <sup>2</sup>	23.70
42.15.020	<b>Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata in polimero sintetico</b> Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata in polimero sintetico ad alta resistenza, avente resistenza massima alla trazione non inferiore a 15 kN/m, accoppiata per termosaldatura ad un geotessile non tessuto di peso non inferiore a 120 g/m <sup>2</sup> . (EURO otto/90)	m <sup>2</sup>	18.50
42.15.025	<b>Fornitura di geogriglia per rinforzo di sottofondi e terre rinforzate</b> Fornitura di geogriglia per rinforzo di sottofondi e terre rinforzate, misurata in opera, realizzata in poliestere, polietilene ad alta densità o polipropilene per la realizzazione di struttura in terra rinforzata e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte con l'esclusione di sfridi e delle sole sovrapposizioni laterali dei fogli, avente: <b>a resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m</b> resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m (EURO sei/70) <b>b resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m</b> resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m (EURO sette/80) <b>c resistenza a trazione non inferiore a 100 kN/m</b> resistenza a trazione non inferiore a 100 kN/m (EURO otto/30)	m <sup>2</sup>	8.90
42.15.035	<b>Fornitura e posa in opera di geosintetico tridimensionale a nido d'ape (geocelle) in filamenti polimerici</b> Fornitura e posa in opera di geosintetico tridimensionale a nido d'ape (geocelle) realizzata in filamenti polimerici, avente struttura apribile a fisarmonica. Sarà fissato mediante due trincee alla testa e al piede del pendio, oltre a graffe o picchetti di ferro Ø = 10 mm e lunghezza 70 cm. Le geocelle verranno riempite con terreno vegetale e successiva semina (terreno e semina pagati a parte): <b>a spessore 75 mm</b> spessore 75 mm (EURO venti/60) <b>b spessore 100 mm</b> spessore 100 mm (EURO ventitre/70)	m <sup>2</sup>	6.70
42.15.040	<b>Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale rinforzata</b> Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale rinforzata costituita da tre strati di geogriglie biorientate polimeriche, di cui quella centrale pieghettata per dare spessore al materassino, e da una ulteriore geogriglia polimerica, cuciti insieme industrialmente, dello spessore minimo di 20 mm: <b>a resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m</b> resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m (EURO sedici/90) <b>b resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m</b> resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m (EURO diciotto/80) <b>c resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m</b> resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m (EURO venti/80) <b>d resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m</b>	m <sup>2</sup>	8.30
		m <sup>2</sup>	20.60
		m <sup>2</sup>	23.70
		m <sup>2</sup>	16.90
		m <sup>2</sup>	18.80
		m <sup>2</sup>	20.80

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m (EURO ventidue/90)	m <sup>2</sup>	22.90
	<b>45 - INERTI, CONGLOMERATI BITUMINOSI E OPERE STRADALI</b>		
	<b>45.05 - INERTI</b>		
45.05.005	<b>Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti</b> Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a ghiaia di cava</b> ghiaia di cava (EURO ventiquattro/60)	m <sup>3</sup>	24.60
	<b>b pietrisco di pezzatura 40-70 mm</b> pietrisco di pezzatura 40-70 mm (EURO ventinove/40)	m <sup>3</sup>	29.40
	<b>c materiale riciclato</b> materiale riciclato (EURO ventiquattro/70)	m <sup>3</sup>	24.70
45.05.010	<b>Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale</b> Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a misurato in opera dopo costipamento</b> misurato in opera dopo costipamento (EURO quarantacinque/90)	m <sup>3</sup>	45.90
	<b>b a peso</b> a peso (EURO ventitre/00)	t	23.00
45.05.015	<b>Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava</b> Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava, compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO trentatre/70)	m <sup>3</sup>	33.70
45.05.020	<b>Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati</b> Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati di pezzatura uniforme 8/10 cm posati su sottofondo livellato di spessore 10 cm costituito da miscela secca a 400 kg di cemento 325 di sabbia e ghiaietto, compresa la formazione di impluvi e pendenze con elementi di dimensioni idonee, la battitura, la sigillatura con malta di cemento bianco e grigio, ossidi minerali e sabbia di colore idoneo a rendere tonalità simili ai materiali lapidei posati, bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO ottantaquattro/70)	m <sup>2</sup>	84.70
	<b>45.10 - CONGLOMERATI BITUMINOSI</b>		
45.10.005	<b>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) confezionato a caldo</b> Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrate con rulli statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere particolari configurazioni superficiali o raccordi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato per volume reso dopo costipamento:		
	<b>a misurato a metro cubo</b> misurato a metro cubo (EURO centoquarantadue/596)	m <sup>3</sup>	142.596
	<b>b pesato a tonnellate</b> pesato a tonnellate (EURO sessantaquattro/90)	t	64.90
45.10.010	<b>Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compresi il trattamento preliminare per ancoraggio alla preesistente pavimentazione, rullatura e perfetta configurazione del piano viabile per lo smaltimento delle acque meteoriche e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a spessore medio 20 mm</b> spessore medio 20 mm (EURO quattro/896)	m <sup>2</sup>	4.896
	<b>b spessore medio 30 mm</b> spessore medio 30 mm (EURO sei/90)	m <sup>2</sup>	6.90
<b>45.10.015</b>	<b>Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa</b> Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m <sup>2</sup> e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO uno/60)	m <sup>2</sup>	1.60
<b>45.10.025</b>	<b>Depolverizzazione mediante trattamento di impregnazione a tre mani con emulsione bitumosa e graniglia</b> Depolverizzazione mediante trattamento di impregnazione a tre mani con emulsione bitumosa e graniglia: - 1° mano: spruzzatura di una mano di emulsione bitumosa al 50% a lenta rottura in ragione di 2,5 kg al m <sup>2</sup> ; stesa di granulato da 12/18 mm in ragione di 15 l al m <sup>2</sup> con spandigraniglia; rullatura con rullo 8/10 t; - 2° mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida rottura di bitume in ragione di 1,5 kg al m <sup>2</sup> data alla temperatura di 50/60°; stesa di granulato da 9/12 mm in ragione di 12 l al m <sup>2</sup> ; rullatura con rullo 8/10 t; - 3° mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida rottura in ragione di 1,5 kg al m <sup>2</sup> data alla temperatura di 50/60°; stesa di graniglia da 3/6 mm in ragione di 8 l al m <sup>2</sup> ; rullatura con rullo 8/10 t. (EURO sei/30)	m <sup>2</sup>	6.30
	<b>45.15 - OPERE STRADALI</b>		
<b>45.15.005</b>	<b>Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in acciaio</b> Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 g/m <sup>2</sup> , completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di:		
	<b>a LC=82 kJ Classe N2 (A2)</b> LC=82 kJ Classe N2 (A2) (EURO trentasette/80)	m	37.80
	<b>b LC=127 kJ Classe H1 (A3)</b> LC=127 kJ Classe H1 (A3) (EURO cinquanta/40)	m	50.40
	<b>c LC=288 kJ Classe H2 (B1)</b> LC=288 kJ Classe H2 (B1) (EURO ottantasette/20)	m	87.20
	<b>d LC=463 kJ Classe H3 (B2)</b> LC=463 kJ Classe H3 (B2) (EURO centosei/10)	m	106.10
<b>45.15.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte in acciaio</b> Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte in acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, retta o curva, montata su cordolo in c.a., completa con piastra di ancoraggio, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 g/m <sup>2</sup> , completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
45.15.015	<b>a LC=288 kJ Classe H2 (B1)</b> LC=288 kJ Classe H2 (B1) (EURO centoventidue/90)	m	122.90
	<b>b LC=463 kJ Classe H3 (B2)</b> LC=463 kJ Classe H3 (B2) (EURO centocinquantaquattro/40)	m	154.40
	<b>c LC=572 kJ Classe H4 (B3)</b> LC=572 kJ Classe H4 (B3) (EURO duecentodieci/00)	m	210.00
45.15.020	<b>Fornitura e posa in opera di piastra su manufatti delle dimensioni di 250x250x10 mm</b> Fornitura e posa in opera di piastra su manufatti delle dimensioni di 250x250x10 mm, completa di angolari, di n. 4 tirafondi N 16x2000 da applicarsi a qualsiasi tipo di sostegno e fissata mediante apposite resine epossidiche, compreso l'onere della formazione dei fori, la saldatura al montante ed ogni altro magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (EURO quarantuno/00)	cad	41.00
45.15.025	<b>Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto con tubi passanti</b> Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto con tubi passanti, costituita da montanti INP di acciaio zincato a caldo (zincatura secondo Norme UNI) di altezza complessiva di 1,25 m, posti in opera su fori predisposti di cordoli e viadotti ad interasse di 2 m e da n. 3 correnti tubolari del D est. = 48 mm e spessore di 2,5 mm, anch'essi zincati a caldo e saldamente fissati mediante appositi fermi che ne impediscano lo sfilamento. (EURO quarantasette/30)	m	47.30
45.15.030	<b>Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale rivestita in legno e con anima in acciaio</b> Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale rivestita esternamente in legno e con l'anima in acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto fornito zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 g/m <sup>2</sup> , completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di:		
45.15.030	<b>a LC=82 kJ Classe N2 (A2)</b> LC=82 kJ Classe N2 (A2) (EURO centotrentuno/10)	m	131.10
	<b>b LC=288 kJ Classe H2 (B1)</b> LC=288 kJ Classe H2 (B1) (EURO duecentosedici/30)	m	216.30
	<b>Fornitura e posa in opera di terminale per barriera rivestita in legno</b> Fornitura e posa in opera di terminale per barriera rivestita in legno:		
	<b>a per barriera N/2 laterale - terminale diritto da 30 cm</b> per barriera N/2 laterale - terminale diritto da 30 cm (EURO centoventiquattro/80)	cad	124.80
	<b>b per barriera N/2 laterale - terminale curvo da 65 cm</b> per barriera N/2 laterale - terminale curvo da 65 cm (EURO duecentoquarantanove/60)	cad	249.60
<b>c per barriera H/2 laterale - terminale diritto da 30 cm</b> per barriera H/2 laterale - terminale diritto da 30 cm (EURO centosettantasei/80)	cad	176.80	
<b>d per barriera H/2 laterale - terminale curvo da 65 cm</b> per barriera H/2 laterale - terminale curvo da 65 cm (EURO trecentocinquantatre/60)	cad	353.60	
<b>e per barriera H/2 bordo ponte - terminale diritto da 30 cm</b> per barriera H/2 bordo ponte - terminale diritto da 30 cm (EURO duecentodieci/10)	cad	210.10	
45.15.035	<b>Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte rivestita in legno e con anima in acciaio</b> Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte rivestita esternamente in legno e con l'anima in acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., retta o curva, montata su cordolo in c.a., completa con piastra di ancoraggio, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm,		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto fornito zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 g/m <sup>2</sup> completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di LC=288 kJ Classe H2 (B1). (EURO duecentoottanta/80)	m	280.80
	<b>48 - DECESPUGLIAMENTO, TAGLIO PIANTE E REGOLARIZZAZIONE ALVEI</b>		
	<b>48.05 - DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE</b>		
48.05.005	<b>Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali</b> Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane od inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta. (EURO zero/06)	m <sup>2</sup>	0.06
48.05.010	<b>Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi</b> Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. (EURO zero/39)	m <sup>2</sup>	0.39
48.05.015	<b>Taglio di vegetazione spontanea costituita da erbe, canne, pioppelle e cespugli</b> Taglio di vegetazione spontanea costituita da erbe, canne, pioppelle e cespugli, da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta. (EURO zero/25)	m <sup>2</sup>	0.25
48.05.020	<b>Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo</b> Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta. (EURO zero/52)	m <sup>2</sup>	0.52
48.05.025	<b>Taglio di vegetazione spontanea arborea con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo</b> Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta. (EURO zero/59)	m <sup>2</sup>	0.59
48.05.030	<b>Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico</b> Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico lungo ciglioni e basse sponde, anche in presenza di acqua, senza rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo di movimento di terra, compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di risulta. (EURO )	cad	
48.05.035	<b>Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm</b> Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. L.:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
48.05.036	<b>a in zone accessibili</b> in zone accessibili (EURO zero/87)	m <sup>2</sup>	0.87
	<b>b in zone disagiate</b> in zone disagiate (EURO zero/97)	m <sup>2</sup>	0.97
	<b>Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale</b> Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L.; mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.:		
48.05.040	<b>a in alvei accessibili</b> in alvei accessibili (EURO uno/12)	m <sup>2</sup>	1.12
	<b>b in alvei di difficile accesso</b> in alvei di difficile accesso (EURO uno/53)	m <sup>2</sup>	1.53
	<b>Espurgo di fossi di guardia e cunette</b> Espurgo di fossi di guardia e cunette, con impiego di mezzi idonei a ripristinare l'originaria sagoma e pendenza, compreso ogni onere per il carico e trasporto a rifiuto di materiali di risulta. (EURO due/14)	m	2.14
48.05.045	<b>Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro</b> Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50 m. (EURO uno/53)	m <sup>2</sup>	1.53
48.10.005	<b>48.10 - REGOLARIZZAZIONE SCARPATE D'ALVEO</b> <b>Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo</b> Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonché di altra vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a fino a 8m</b> fino a 8m (EURO zero/85)	m <sup>2</sup>	0.85
	<b>b fino a 12 m</b> fino a 12 m (EURO uno/173)	m <sup>3</sup>	1.173
	<b>c oltre 12 m</b> oltre 12 m (EURO uno/70)	m <sup>3</sup>	1.70
	<b>49 - DIFESA DELLA COSTA</b>		
	<b>49.05 - OPERE DI DIFESA DELLA COSTA</b>		
49.05.005	<b>Formazione di ripascimento della spiaggia e/o ripristino della</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
49.05.010	<p><b>duna costiera con sabbia proveniente da dragaggio</b> Formazione di ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera con sabbia proveniente da dragaggio dell'area individuata nella planimetria di progetto, con refluimento fino alla distanza massima di 1.500 m, da effettuarsi con draga a refluizione dotata di motore di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre, compresa la sistemazione del materiale secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.. (EURO sei/902)</p> <p><b>Formazione di ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera con sabbia proveniente da escavo</b> Formazione di ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera con sabbia proveniente da escavo di area litoranea emersa o stoccata presso discarica autorizzata, compreso il carico, il trasporto e la posa in opera, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.:</p> <p><b>a fino alla distanza di 5 km</b> fino alla distanza di 5 km (EURO tre/80)</p> <p><b>b distanza da 5 a 10 km</b> distanza da 5 a 10 km (EURO cinque/40)</p> <p><b>c distanza da 10 a 20 km</b> distanza da 10 a 20 km (EURO otto/40)</p> <p><b>d distanza da 20 a 30 km</b> distanza da 20 a 30 km (EURO dieci/20)</p> <p><b>e distanza oltre 30 km</b> distanza oltre 30 km (EURO )</p>	m³	6.902
49.05.015	<p><b>Ripascimento artificiale del litorale con sabbia proveniente da spiaggia</b> Ripascimento artificiale del litorale con sabbia proveniente da spiaggia indicata dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi l'asportazione del materiale, lo sbancamento omogeneo, il carico e trasporto del materiale con adeguati mezzi meccanici fino all'area di accumulo; il carico della sabbia su idonei mezzi marittimi, il trasporto della sabbia fino agli specchi acquei antistanti le zone di intervento, il refluimento a riva del materiale, all'interno di apposite casse di colmata da realizzarsi preventivamente a terra, il trasporto della sabbia dalle casse di colmata fino ad apposite trincee procedendo con continuità ed omogeneità lungo la riva; la formazione della trincea di cui sopra, parallelamente alla riva con accumulo del materiale scavato in forma di duna a monte, la stesa della sabbia apportata, in modo da assicurare il successivo ricoprimento e livellamento con la sabbia locale già accumulata, la sistemazione dell'area di prelievo al termine dei lavori. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione. (EURO )</p>	m³	
49.05.020	<p><b>Escavazione di materiale sabbioso e ripascimento mediante draga autorefluente</b> Escavazione di materiale sabbioso e ripascimento mediante draga autorefluente, in prossimità delle scogliere coadiuvato da mezzi terrestri meccanici di adeguata potenza per gli scavi nelle zone in prossimità della riva per l'imbasamento dei pennelli perpendicolari al litorale. Il materiale verrà accumulato a riva per il successivo ripascimento dell'arenile e per il colmamento delle zone di alto fondale in corrispondenza dei varchi tra le scogliere. Nel prezzo si intendono compresi i mezzi necessari per lo scavo, il refluimento (comprese le relative condotte) o trasporto a riva o nelle altre zone indicate all'interno dell'area dei lavori e quant'altro indicato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione. (EURO quattro/60)</p>	m³	4.60
49.05.025	<p><b>Ripascimento artificiale del litorale prospiciente e limitrofo le zone oggetto dei lavori</b> Ripascimento artificiale del litorale, prospiciente e limitrofo le zone oggetto dei lavori protette con scogliere, con sabbia proveniente da cava, con trasporto via terra, mediante il carico presso l'area di prelievo, il trasporto fino alla zona di intervento, l'accumulo sull'arenile in forma di dune e la successiva stesa in battigia secondo quanto precisato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
49.05.027	<p>ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione. (EURO diciotto/30)</p> <p><b>Mobilizzazione di sabbia accumulata dalla battigia fino alla batimetrica - 0,80 m con mezzo scraper</b> Mobilizzazione di sabbia accumulata dalla battigia fino alla batimetrica - 0,80 m con mezzo scraper, accumulo o stendimento sulla battigia in corrispondenza della zona interessata dal ripascimento, compreso la ruspatura, il tutto da realizzarsi in paraggio costiero caratterizzato da opere di difesa con scogliere emerse. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione:</p> <p><b>a in un raggio di 200 m</b> in un raggio di 200 m. (EURO quattro/10)</p> <p><b>b distanza massima di 2 Km</b> caricamento, trasporto e stendimento lungo la batigia con mezzi idonei che non richiedano la necesssità di realizzare piste di accesso e/o transito lungo l'arenile, per una distanza massima di 2 Km. (EURO sei/8005)</p> <p><b>c distanza massima di 5 Km</b> caricamento, trasporto e stendimento lungo la batigia con mezzi idonei che non richiedano la necesssità di realizzare piste di accesso e/o transito lungo l'arenile, per una distanza massima di 5 Km. (EURO sette/40)</p>	m³	18.30
49.05.028	<p><b>Escavazione di materiale sabbioso con refluento ad una distanza massima di 300 m</b> Escavazione di materiale sabbioso con refluento ad una distanza massima di 300 m per il ripascimento della spiaggia emersa o sommersa, mediante l'utilizzo di disgregatore installato su mezzo meccanico terrestre da utilizzarsi in prossimità delle scogliere fino alla batimetrica - 2,50 m. Nel prezzo si intendono compresi i mezzi necessari per lo scavo, il refluento ( compreso le relative condotte ) trasporto a riva o nelle altre zone indicate all'interno delle aree dei lavori e quant'altro indicato nel c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione. (EURO quattro/10)</p>	m³	4.10
49.05.030	<p><b>Vagliatura del materiale sabbioso derivante da attività di scavo</b> Vagliatura del materiale sabbioso derivante da attività di scavo. Il processo di vagliatura consiste nel trattare il materiale giacente depurandolo dai corpi litoidi presenti ed ogni altra impurità recuperando la frazione sabbiosa rendendola perfettamente idonea all'impiego per ripascimenti dell'arenile. La vagliatrice dovrà essere del tipo mobile, omologata ed a norma della legislazione vigente. Nel prezzo si intendono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i mezzi meccanici e tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione del materiale;</li> <li>- lo smaltimento del materiale di risulta del sovrullo che dovrà essere effettuato presso discariche autorizzate, in adempimento alle normative vigenti da documentarsi con specifico formulario;</li> <li>- l'accumulo del materiale vagliato in forma di duna pronta per il successivo carico e trasporto sull'arenile;</li> <li>- la sistemazione dell'area al termine dei lavori, secondo le indicazioni della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo di pericoli.</li> </ul> <p>(EURO quattro/30)</p>	m³	4.10
49.05.035	<p><b>Fornitura e posa in opera sacchi in tessuto plastico riempiti di sabbia</b> Fornitura e posa in opera sacchi in tessuto plastico della capacità di 1,8 m³ circa, riempiti di sabbia, fino alla profondità massima di 4 m. Nel prezzo si intende compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fornitura di sacchi riempiti di sabbia aventi dimensioni di 2,70x1,70x0,40 m e caratteristiche conformi alle prescrizioni del c.s.a.;</li> <li>- il carico, il trasporto e la posa in opera con idonei mezzi; la posa dei sacchi dovrà essere eseguita in modo guidato, al fine di ottenere la massima regolarità planimetrica e di altezza delle stesse possibili, con l'assistenza di sub;</li> <li>- il rilievo topobatimetrico di prima pianta della zona delle barriere da realizzare, restituiti mediante planimetria, profili e sezioni da sottoporre all'approvazione della D.L.;</li> <li>- il rilievo topobatimetrico analogo al precedente alla conclusione dei</li> </ul>	m³	4.30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
49.05.040	<p>lavori; - remunerazione di un subacqueo per l'esecuzione di due ispezioni per complessive 10 ore (max) con redazione di relativi verbali di visita e la fornitura di n. 10 (max) fotografie relative ai lavori eseguiti. (EURO centouno/297)</p> <p><b>Fornitura ed infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza di pali di legno "Demerara Greenheart"</b></p> <p>Fornitura ed infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza di pali di legno "Demerara Greenheart" del diametro non inferiore a 25 cm e lunghezza 6 m, muniti di punta, da infiggersi anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con le profondità di infissione, interasse e distanze indicate nei disegni di progetto, secondo le norme di c.s.a. e secondo le disposizioni della D.L.. (EURO duecentocinquantesi/00)</p>	cad	101.297
49.05.045	<p><b>Salpamento e reinfissione fino ad una distanza di 500 m, di pali di legno "Demerara Greenheart"</b></p> <p>Salpamento e reinfissione fino ad una distanza di 500 m, di pali di legno "Demerara Greenheart" di lunghezza fino a 6 m, da infiggersi anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con le profondità d'infissione, interasse e distanze indicate nei disegni di progetto, secondo le norme di c.s.a. e le disposizioni della D.L., compresi tutti gli oneri. (EURO ottantacinque/40)</p>	cad	256.00
49.05.050	<p><b>Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica</b></p> <p>Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugiata con fibre da fiocco poliestere/polipropilene, resistente agli agenti chimici ed ai raggi UV, imputrescibile ed atossico esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura del peso di 800 g/m<sup>2</sup>, previa accettazione e verifica dell'idoneità da parte della D.L., tramite apposite analisi a carico dell'impresa, il geotessile sarà da posizionare nello scavo per l'imbasamento delle scogliere e dei pennelli perpendicolari al litorale con l'ausilio di sommozzatore; nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dai mezzi necessari per la perfetta posa del tessuto atto a ricevere il pietrame misto di cava; sono inoltre compresi nel prezzo a m<sup>2</sup>, riferito alla superficie dell'area marina rivestita, gli sfridi e le sovrapposizioni che non dovranno essere inferiori a 1 m. (EURO quattro/00)</p>	cad	85.40
49.05.055	<p><b>Fornitura e posa in opera di pietrame misto di cava, per la realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di pietrame misto di cava, per la realizzazione dell'imbasamento di nuove scogliere, di natura calcarea, compatto, esente da giunti, fratture e piani di sfaldamento, inalterabile all'acqua ed al gelo, di pezzatura compresa tra i 5 ed i 500 kg, di cui il 50% con peso compreso tra 50 e 500 kg e il restante 50% con peso minore di 50 kg proveniente da cave idonee, fornito sia via terra che via mare e posato a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre. (EURO ventitre/30)</p>	m <sup>2</sup>	4.00
49.05.060	<p><b>Fornitura e posa in opera di scogli di 1ª categoria, costituiti da elementi di peso compreso tra 500 e 1000 kg</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di scogli di 1ª categoria costituiti da elementi del peso ciascuno da 500 a 1000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave idonee, per la costruzione e rifiorimento di scogliere, fornito sia via terra che via mare e posato a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre. (EURO ventitre/90)</p>	t	23.30
		t	23.90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
49.05.065	<p><b>Fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categoria, costituiti da elementi di peso compreso tra 1000 e 3000 kg</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categoria costituita da elementi del peso ciascuno da 1000 a 3000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, fornito sia via terra che via mare e posato a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera.</p> <p>La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre.</p> <p>(EURO ventiquattro/40)</p>	t	24.40
49.05.070	<p><b>Fornitura e posa in opera di scogli di 3ª categoria, costituiti da elementi di peso compreso tra 3000 e 5000 kg</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di scogli di 3ª categoria costituita da elementi del peso ciascuno da 3000 a 5000 kg di natura calcarea compatta non geliva, inalterabili proveniente da cave idonee, per la costruzione rifiorimento di scogliere, fornito sia via terra che via mare e posato a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera.</p> <p>La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre.</p> <p>(EURO venticinque/40)</p>	t	25.40
49.05.075	<p><b>Salpamento di scogliere esistenti</b></p> <p>Salpamento di scogliere esistenti di qualsiasi volume, eseguito sia all'asciutto ed in acqua, a qualsiasi altezza o profondità rispetto il l.m.m. con riposizionamento degli scogli in adiacenza delle scogliere salpate per l'allargamento delle stesse secondo le sagome di progetto e per la realizzazione delle scogliere trasversali, da eseguirsi con l'assistenza di sommozzatore e di quant'altro necessario per la perfetta esecuzione delle nuove scogliere sommerse, resta inoltre compresa nel prezzo tutta la movimentazione degli scogli di superficie della scogliera non salpata al fine della regolarizzazione e livellamento dell'estradosso della scogliera residua come da disegni di progetto.</p> <p>La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo marittimo.</p> <p>(EURO undici/30)</p>	t	11.30
49.05.080	<p><b>Fornitura e posa di briccole in legno di rovere</b></p> <p>Fornitura e posa di briccole in legno di rovere aventi altezza di 6 m da disporsi a segnalazione delle opere in massi e nella aree antistanti la linea di costa locale seguendo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le prescrizioni della D.L. e del c.s.a..</p> <p>(EURO )</p>	cad	
49.05.085	<p><b>Fornitura e posa di apparato segnalatore a luce fissa o intermittente da disporsi in corrispondenza di scogliera emersa</b></p> <p>Fornitura e posa di apparato segnalatore a luce fissa o intermittente da disporsi in corrispondenza di scogliera emersa avente le caratteristiche definite dalla D.L. e dalla Capitaneria di Porto competente, comprensivo di ogni elemento di posizionamento e di fissaggio a perfetta regola d'arte, tenuto conto delle specifiche del c.s.a..</p> <p>(EURO )</p>	cad	
49.05.090	<p><b>Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione in acciaio</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione, da realizzarsi in acciaio, della lunghezza di 12 m, dei quali nove infissi nel fondale marino, del diametro di 30 cm e dello spessore di 8 mm, protetto per la lunghezza di almeno 6 m da verniciatura plastica ad alta resistenza.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fornitura del palo;</li> <li>- la verniciatura secondo le indicazioni della D.L.;</li> <li>- l'infissione dello stesso;</li> <li>- la sigillatura in sito delle parti sverniciate a seguito delle procedure di infissione;</li> <li>- la fornitura, il posizionamento e la realizzazione di tutte le segnalazioni da posizionare sul palo secondo le norme usuali marittime che indicherà la D.L..</li> </ul>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
49.05.095	Si intendono senz'altro compresi tutti i materiali, mezzi necessari per la esecuzione dell'opera a regola d'arte. (EURO ) <b>Compenso per prestazione di subacqueo</b> Compenso per prestazione di subacqueo comprensivo delle attrezzature necessarie per ogni ora di effettivo lavoro. (EURO )	cad	
49.05.096	<b>Fornitura e posa in opera di boa di segnalazione della barriere soffolte</b> Fornitura e posa in opera di boa di segnalazione della barriere soffolte, costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80x0,80x0,40 m di altezza). (EURO quattrocentotrentuno/40)	ora	
49.05.100	<b>Fornitura e posa in opera di briccola o gruppo (pali di legno che delimitano il canale navigabile) formato da 3 pali</b> Fornitura e posa in opera di briccola o gruppo (pali di legno che delimitano il canale navigabile) formato da 3 pali in legno castagno o rovere della lunghezza di 12 m e diametro alla testa di 35-40 cm, infissi nel fondo marino a vibrazione e con preforo ad iniezione d'acqua, con l'ausilio di motopontone o altro mezzo idoneo a disposizione dell'impresa. Nel prezzo si intendono compresi anche l'uso di eventuale pontone, i trasporti, la preparazione dei pali quale scorticamento, formazione della punta, della testa e l'impecciatura delle stesse, con bitumi ossidati a caldo di buona qualità, almeno un metro dalla testa, la costruzione della doppia cravatta in piattina di acciaio da 70x0,6 mm e le necessarie chiodature. La briccola o gruppo 3 pali è da disporsi seguendo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le disposizioni della D.L. e le prescrizioni contenute nel c.s.a.. (EURO millenovecento/00)	cad	431.40
49.05.105	<b>Fornitura e posa in opera di dama (pali di legno che indicano l'ingresso al canale navigabile)</b> Fornitura e posa in opera di dama (pali di legno che indicano l'ingresso al canale navigabile o un allineamento per entrare nel canale) formato da 3 pali in legno castagno o rovere della lunghezza di 12 m e diametro alla testa di 35-40 cm, infissi nel fondo marino a vibrazione e con preforo ad iniezione d'acqua, con l'ausilio di motopontone o altro mezzo idoneo a disposizione dell'impresa, oltre al palo centrale di 12 m . Nel prezzo si intendono compresi anche l'uso di eventuale pontone, i trasporti, la preparazione dei pali quale scorticamento, formazione della punta, della testa e l'impecciatura delle stesse, con bitumi ossidati a caldo di buona qualità, almeno un metro dalla testa, la costruzione della doppia cravatta in piattina di acciaio da 70x0,6 mm e le necessarie chiodature. La dama 3 pali più 1 palo è da disporsi seguendo le indicazioni degli elaborati grafici di progetto, le disposizioni della D.L. e le prescrizioni contenute nel c.s.a.. (EURO duemilaquattrocento/00)	cad	1'900.00
49.05.110	<b>Fornitura e posa in opera di pannelli di indicazione in alluminio piano con pellicola ad alta rifrangenza</b> Fornitura e posa in opera di pannelli di indicazione in alluminio piano con pellicola ad alta rifrangenza di colore verde e rosso delle dimensioni di 20x15 cm. Nel prezzo è considerato l'ausilio di viti di ancoraggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO cinquanta/00)	cad	2'400.00
49.05.115	<b>Fornitura e posa in opera di pannelli di localizzazione in alluminio piano delle dimensioni di 20x20 cm</b> Fornitura e posa in opera di pannelli di localizzazione in alluminio piano delle dimensioni di 20x20 cm stampati con il numero della briccola o dama e la posizione in latitudine e longitudine nel sistema geografico fissato (WGS84). Nel prezzo è considerato l'ausilio di viti di ancoraggio e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO cinquantacinque/00)	cad	50.00
		cad	55.00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>51 - SISTEMAZIONI A VERDE E OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</b>		
	<b>51.05 - SEMINE</b>		
<b>51.05.005</b>	<b>Semina di superfici o di sponde arginali</b> Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a 30 g/m<sup>2</sup> senza preparazione delle superfici</b> 30 g/m <sup>2</sup> senza preparazione delle superfici (EURO zero/20)	m <sup>2</sup>	0.20
	<b>b 50 g/m<sup>2</sup> senza preparazione delle superfici</b> 50 g/m <sup>2</sup> senza preparazione delle superfici (EURO zero/25)	m <sup>2</sup>	0.25
	<b>c 30 g/m<sup>2</sup> con preparazione delle superfici</b> 30 g/m <sup>2</sup> con preparazione delle superfici (EURO zero/30)	m <sup>2</sup>	0.30
	<b>d 50 g/m<sup>2</sup> con preparazione delle superfici</b> 50 g/m <sup>2</sup> con preparazione delle superfici (EURO zero/35)	m <sup>2</sup>	0.35
<b>51.05.006</b>	<b>Sovrapprezzo per fornitura e spandimento di concime organico (humus)</b> Sovrapprezzo per fornitura e spandimento di concime organico (humus) sulle superfici oggetto di semina, in ragione di almeno 300 g/m <sup>2</sup> e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO zero/10)	m <sup>2</sup>	0.10
<b>51.05.007</b>	<b>Inerbimento con coltre organica protettiva</b> Inerbimento con coltre organica protettiva, compresi: fornitura e messa in opera di miscuglio di sementi come previsto nel c.s.a., in ragione di 50 g/m <sup>2</sup> , concime organico (humus) 500 g/m <sup>2</sup> , coltre organica protettiva composta da fieno e/o paglia in ragione di 1000 g/m <sup>2</sup> , rete a maglia larga (15x15 cm) in materiale biodegradabile, fissata al terreno con talee di salice arbustivo, della lunghezza di 30/40 cm, in ragione di 2 talee per m <sup>2</sup> e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO due/10)	m <sup>2</sup>	2.10
<b>51.05.010</b>	<b>Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale</b> Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 50 g/m <sup>2</sup> , concimi organici in ragione di 50 g/m <sup>2</sup> , collanti naturali in ragione di 80 g/m <sup>2</sup> , eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	<b>a per cantieri facilmente accessibili</b> per cantieri facilmente accessibili (EURO zero/90)	m <sup>2</sup>	0.90
	<b>b per cantieri in luoghi disagiati</b> per cantieri in luoghi disagiati (EURO uno/00)	m <sup>2</sup>	1.00
<b>51.05.015</b>	<b>Idrosemina con coltre organica protettiva</b> Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o miscuglio di legno tipo Praticol, eseguita con attrezzatura a pressione, compresi fornitura e messa in opera di appropriato miscuglio di sementi in ragione di 20 g/m <sup>2</sup> , composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/m <sup>2</sup> , coltre organica protettiva in ragione di 200 g/m <sup>2</sup> e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a coltre organica composta da fieno o paglia</b> coltre organica composta da fieno o paglia (EURO uno/80)	m <sup>2</sup>	1.80
	<b>b coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol</b> coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol (EURO due/85)	m <sup>2</sup>	2.85
	<b>51.10 - DIFESE SPONDALI</b>		
<b>51.10.005</b>	<b>Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
51.10.006	<p>Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno o altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle teste dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di specie e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO quarantatre/90)</p>	m	43.90
51.10.007	<p><b>Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno con Ø 15-18 cm</b>            Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o protuberanze, Ø 15-18 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di castagno Ø 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sessanta/00)</p>	m	60.00
51.10.010	<p><b>Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno con Ø 18-25 cm misurato</b>            Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o protuberanze, Ø 18-25 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 4 m, compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo corrente in legno di castagno Ø 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami di specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 12 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO novantadue/00)</p>	m	92.00
51.10.015	<p><b>Realizzazione di paratia semplice mediante infissione di pali di legno</b>            Realizzazione di paratia semplice mediante infissione di pali di legno per il contenimento di materie terrose, del diametro in testa non inferiore a 20 cm e della lunghezza di 5 m, da infiggersi con battipalo meccanico, anche imbarcato su natante, ad interasse di 50 cm, comprese filagnole di legno colleganti tutte le teste dei pali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO ottantatre/50)</p>	m	83.50
51.10.020	<p><b>Costruzione di presidi di sponda costituiti da una fila di pali di legno</b>            Costruzione di presidi di sponda costituiti da una fila di pali di legno del diametro in testa non inferiore a 15 cm e della lunghezza di 3 m, da infiggersi con battipalo meccanico o con benna vibrante, ad interasse di 40 cm e da doppia fila sovrapposta di fascinotti di legno verde di salice o tamerice, compresi i relativi movimenti a mano di terra, in scavo ed in riporto e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO quarantadue/80)</p> <p><b>Costruzione di presidi di sponda costituiti da doppia fila di pali in legno</b>            Costruzione di presidi di sponda costituiti da doppia fila di pali in legno di cui la parte esterna con pali di castagno del diametro in</p>	m	42.80

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
51.10.025	testa di 14-16 cm e della lunghezza di 4,5 m e la parte interna con pali pure in castagno del diametro in testa di 8-12 cm e della lunghezza di 2,5 m, da infiggersi dall'acqua o da terra con battipalo meccanico ad un interasse di 50 cm, compresi fornitura e posa in opera di fascinotti del diametro finito di 25 cm da posarsi all'interno della doppia fila di pali, sovrapposti su tre file, costruiti con rami di salice o tamerice di fresco taglio, movimenti di terra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. La lunghezza del presidio verrà computata misurando la fila esterna. (EURO ottantaquattro/50)	m	84.50
51.10.030	<b>Fornitura e posa in opera di fascinotti</b> Fornitura e posa in opera di fascinotti lunghezza minima 3 m del diametro finito di 25 cm, di idonee essenze, fissati ai pali di presidio con filo zincato, compresa la sovrapposizione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sei/80)	m	6.80
51.10.035	<b>Fornitura e inserimento di rinverdimenti vivi</b> Fornitura e inserimento di rinverdimenti vivi in difese di sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante messa in opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di talee di salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: <b>a talee fino a 1 m diametro min. 3 cm</b> talee fino a 1 m diametro min. 3 cm (EURO uno/10) <b>b astoni fino a 3 m</b> astoni fino a 3 m (EURO uno/60)	cad cad	1.10 1.60
51.10.040	<b>Esecuzione di canaletta in legname e pietrame</b> Esecuzione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezoidale, di altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata in pali di legname idoneo di diametro 15-20 cm. Ancoraggio del tondame disposto longitudinalmente a quello infisso nel terreno, posto in opera lungo il lato obliquo della canaletta, con chioderie e graffe metalliche, ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura, sono compresi lo scavo, il rinterro e tutto il materiale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: <b>a con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame di spessore 20 cm, recuperato in loco e posto in opera a mano</b> con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame di spessore 20 cm, recuperato in loco e posto in opera a mano (EURO sessantasette/40) <b>b con il fondo e le pareti rivestiti in materasso tipo Reno</b> con il fondo e le pareti rivestiti in materasso tipo Reno spessore 20 cm, costituito da maglia 6x8 in filo zincato a doppia torsione, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., e riempimento con grossi ciottoli opportunamente sistemati (EURO novantuno/00)	m m	67.40 91.00
51.10.045	<b>Formazione di copertura diffusa in salici su sponda d'alveo</b> Formazione di copertura diffusa in salici su sponda d'alveo, consistente nel modellamento della sponda con uso di escavatore, posa di più file di paletti di castagno di diametro 5 cm e lunghezza 80 cm, infissi nel terreno per 60 cm, disposti nel senso della corrente, distanziati di 1 m nella fila inferiore, di 2 m in quella intermedia e di 3 m in quella superiore, posizionamento di uno strato continuo (almeno 10 per metro) di astoni di salice sramati lunghezza minima 3 m nel senso trasversale alla direzione della corrente, con lo spessore maggiore posto al piede della scarpata stessa, ancorate ai paletti con filo di ferro zincato dello spessore di 3 mm e ricoperte da uno strato di terra vegetale dello spessore massimo di 3 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sessantaquattro/20)	m	64.20
51.10.045	<b>Armatura al piede di sponda d'alveo protetta con copertura diffusa in salici</b> Armatura al piede di sponda d'alveo protetta con copertura diffusa in salici, mediante scavo della berma di fondazione, copertura in massi di peso compreso fra i 1000 e 3000 kg, muniti di spezzoni di acciaio ad aderenza migliorata di diametro 16 mm, con asola, fissati ai		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	massi stessi con getto di malta antiritiro in foro di 25 mm profondità 40 cm, compreso collegamento dei massi tra loro con fune in acciaio, diametro 20 mm, passata nelle asole e fissata ogni 5 m a pali di castagno o robinia di diametro 20 cm e lunghezza 200 cm, infissi nell'alveo al piede della scarpata per 150 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO sessantanove/60)	m	69.60
<b>51.15.005</b>	<b>51.15 - SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII</b> <b>Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni</b> Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, compresi apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore:		
	<b>a a radice nuda</b> a radice nuda (EURO cinque/00)	cad	5.00
	<b>b con pane di terra</b> con pane di terra (EURO cinque/50)	cad	5.50
<b>51.15.006</b>	<b>Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e h minima 60 cm</b> Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm e h minima 60 cm (EURO due/20)	cad	2.20
<b>51.15.007</b>	<b>Fornitura e posa in opera di piante in zolle di altezza superiore a 1,5 m</b> Fornitura e posa in opera di piante in zolle di altezza superiore a 1,5 m compresa apertura di idonee buche, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore. (EURO )	cad	
<b>51.15.008</b>	<b>Fornitura in cantiere di piantine in contenitore</b> Fornitura in cantiere di piantine in contenitore		
	<b>a contenitore 7x7x14 cm di profondità; 7x7x18 cm di profondità; 9x9x14-18 cm di profondità</b> contenitore 7x7x14 cm di profondità; 7x7x18 cm di profondità; 9x9x14-18 cm di profondità (EURO uno/70)	cad	1.70
	<b>b contenitore 9x9x20 cm di profondità; 11x11x20 cm di profondità</b> contenitore 9x9x20 cm di profondità; 11x11x20 cm di profondità (EURO due/70)	cad	2.70
	<b>c contenitore 13x13x20 cm di profondità</b> contenitore 13x13x20 cm di profondità (EURO cinque/40)	cad	5.40
<b>51.15.010</b>	<b>Esecuzione di gradonata</b> Esecuzione di gradonata realizzata con apertura di banchine della profondità minima di 50 cm, con contropendenza del 10%, ad interasse di 1,5-3 m e messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa, interrate per circa 3/4 della loro lunghezza, con una densità di almeno 10 talee per metro di sistemazione o, in alternativa, messa a dimora di piantine di essenze consolidanti indicate nel c.s.a. fino a 2 anni, successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a gradonata con talee</b> gradonata con talee (EURO ventuno/40)	m	21.40
	<b>b gradonata con piantine</b> gradonata con piantine (almeno 5 piante per metro) compresa concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore (EURO ventisei/80)	m	26.80
<b>51.15.015</b>	<b>Formazione di cordonata</b> Formazione di cordonata eseguita su banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, da realizzare ad interasse variabile a seconda della natura del pendio, con posa per sostegno in opera di		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
51.15.020	stanghe longitudinali con corteccia, di diametro da 6 a 10 cm e lunghezza 2 m, copertura della base con ramaglie di recupero sul posto e successivo spandimento di terra per uno spessore medio di 10 cm, per la posa in opera di talee di salice della lunghezza di 60 cm, distanziate di 5 cm tra loro e di 10 cm dal ciglio a monte, il tutto ricoperto con il materiale di risulta della cordonatura superiore, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO trentadue/10)	m	32.10
51.15.025	<b>Esecuzione di viminata</b> Esecuzione di viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da paletti di castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, posti verticalmente alla distanza di 50 cm e collegati con un intreccio di pertichette vive di salice, pioppo, ecc., legate con filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO ventiquattro/60)	m	24.60
51.15.035	<b>Esecuzione di fascinata</b> Esecuzione di fascinata eseguita su banchina orizzontale della profondità di 30 o 50 cm, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe di uguale larghezza, poste ad una distanza media di 50 cm una dall'altra, fissate al terreno con picchetti di legno di diametro 5 cm e di lunghezza 1 m, distanti tra loro 80 cm, compresi messa a dimora a monte di piantine, in ragione di una per metro lineare, compresa concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore, il tutto ricoperto con il materiale di risulta della fascinata superiore e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO diciassette/10)	m	17.10
51.15.036	<b>Esecuzione di grata in legname idoneo a maglia quadrata</b> Esecuzione di grata in legname idoneo, a maglia quadrata, formata da pali di diametro 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura, in elementi verticali ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e ferri a forma di C, fissata al pendio tramite picchetti di legno di diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso scavo di trincea per la posa della struttura di fondazione da compensarsi a parte, riempimento a tergo con terreno drenante, posa di una striscia di carta catramata sulla sommità della grata, messa a dimora in ogni riquadro alla base di talee e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: <b>a maglia 1x1 m</b> maglia 1x1 m (EURO sessantanove/60) <b>b maglia 1,5x1,5 m</b> maglia 1,5x1,5 m (EURO sessantaquattro/20) <b>c maglia 2x2 m</b> maglia 2x2 m (EURO cinquantanove/70)	m <sup>2</sup>	69.60
51.15.036	<b>Esecuzione di grata in legname idoneo a camera doppia</b> Esecuzione di grata in legname idoneo a camera doppia, a maglia quadrata, formata da pali di diametro non inferiore a 20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura in elementi verticali ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e ferri a forma di C, fissata al pendio tramite picchetti di legno di diametro 8-10 cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso: - rete elettrosaldata e geotessile da applicarsi alla base di ogni riquadro e biostuoia per la parte di superficie a vista; - puntoni distanziatori in legno per la definizione dell'altezza; -scavo di trincea per la posa della struttura di fondazione da compensarsi a parte; - riempimento a tergo con terreno drenante; - posa di una striscia di carta catramata sulla sommità della grata; - messa a dimora in ogni riquadro alla base di talee: <b>a maglia 1x1 m</b> maglia 1x1 m (EURO novanta/90) <b>b maglia 1,5x1,5 m</b> maglia 1,5x1,5 m (EURO ottanta/30) <b>c maglia 2x2 m</b> maglia 2x2 m (EURO settantaquattro/90)	m <sup>2</sup>	90.90
51.15.040	<b>Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da pali</b>	m <sup>2</sup>	80.30
		m <sup>2</sup>	74.90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
51.15.041	<p><b>di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm</b>  Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi nel terreno per una profondità di 1 m ed emergenti per 50 cm, alla distanza di 1 m l'uno dall'altro, compresi collocamento sulla parte fuori terra di tronchi di castagno del diametro di 15 cm e lunghezza 2 m, con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a dimora di talee di idonee specie autoctone per la ricostituzione floristico ambientale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  (EURO ventinove/40)</p>	m	29.40
51.15.042	<p><b>Esecuzione di palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm e lunghezza 2 m</b>  Esecuzione di palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profondità di 1,3 m e posti alla distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla parte superiore verranno collocati n. 4 tronchi di castagno del diametro di 20 cm legati col filo di ferro e collegati con staffe al fine di trattenere il materiale a tergo che sarà costituito da pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  (EURO settantanove/20)</p>	m	79.20
51.15.045	<p><b>Esecuzione di stecconata</b>  Esecuzione di stecconata costituita da elementi di contenimento, in genere una o più tavole di castagno di spessore minimo 5 cm o tondelli con diametro minimo 10 cm, per un'altezza minima fuori terra di 25-30 cm, ancorati mediante tondini di ferro ad aderenza migliorata diametro 24-32 mm, infissi nel terreno per almeno 30 cm ad interasse di 0,5-1 m, compreso il riempimento a tergo con terreno vegetale compattato e la messa a dimora di piantine forestali a radice nuda di specie indicate nel c.s.a. in numero di 2 al metro.  (EURO trentaquattro/10)</p>	m	34.10
51.15.050	<p><b>Esecuzione di palificata viva in legname con talee</b>  Esecuzione di palificata viva in legname con talee, costruita con tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo, posa dello scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i pali, legature con filo di ferro zincato, chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, di diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di risulta dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:</p> <p><b>a parete singola in tondame di castagno</b>  parete singola in tondame di castagno  (EURO settantuno/70)</p> <p><b>b parete singola in tondame di larice (scortecciato)</b>  parete singola in tondame di larice (scortecciato)  (EURO ottantatre/70)</p> <p><b>c due pareti in tondame di castagno</b>  due pareti in tondame di castagno  (EURO ottantanove/50)</p> <p><b>d due pareti in tondame di larice (scortecciato)</b>  due pareti in tondame di larice (scortecciato)  (EURO centosette/50)</p>	m <sup>2</sup>	71.70
51.15.055	<p><b>Esecuzione di struttura mista in pietrame e legname</b>  Esecuzione di struttura mista in pietrame e legname, costituita da legname squadrato lavorato in cantiere e trattato, del diametro non superiore a 30 cm, posto in opera con incastellatura, legato ad incastro, staffature con graffe in ferro e chiodi, compresi riempimento con ciottoloni di materiale idoneo, disposti anche a mano e in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  (EURO centocinquanta/40)</p>	m <sup>3</sup>	89.50
51.15.055	<p><b>Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di castagno</b>  Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di castagno, di altezza minima fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i diagonali e il corrimano, scortecciati e trattati con prodotti antiputrescenti per la parte interrata e con impregnanti per la parte a vista, compresi collegamenti in acciaio tra i vari componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  (EURO ventinove/90)</p>	m	107.50
			150.40
			29.90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
51.15.060	<p><b>Fornitura e posa in opera di tondame scortecciato di castagno per la realizzazione di arginatura di sponda</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di tondame scortecciato di castagno per la realizzazione di arginatura di sponda costituita da doppia fila di pali di Ø &gt; di 20 cm di lunghezza non inferiore a 3 m infissi nel terreno ad interasse longitudinale di 1 m e trasversale di 0,9 m per realizzare un sovrizzo di almeno 50 cm sulla quota di sponda originaria posti in opera secondo quanto indicato nel c.s.a. compresi i materiali ed oneri per la realizzazione delle testate terminali della struttura con identico materiale, per la realizzazione dello scavo preliminare di alloggiamento della struttura in legname per il completo rivestimento della parete interna lato alveo e della frontistante semiparete con geocomposito, nonché per il completo rivestimento di quest'ultima con tessuto non tessuto di 400 g/m<sup>2</sup> ed ogni altro onere indicato nel c.s.a. per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO centoventisette/10)</p>	m	127.10
51.15.065	<p><b>Fornitura e posa in opera di terreno vegetale proveniente da cava di prestito</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di terreno vegetale proveniente da cava di prestito idoneamente sistemato e costipato in opera. (EURO cinque/50)</p>	m <sup>3</sup>	5.50
51.15.070	<p><b>Fornitura e posa in opera di arginatura di sponda realizzata con struttura in tondame scortecciato di castagno</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di arginatura di sponda realizzata con struttura in tondame scortecciato di castagno, posto in opera con le caratteristiche e modalità indicate nel c.s.a. costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doppia fila di pali del diametro &gt; di 20 cm con lunghezza singola non inferiore a 4 m infissi nel terreno ad interasse mutuo longitudinale di 1 m e trasversale di 0,9 m, in maniera tale da realizzare un sovrizzo di almeno 50 cm sulla quota di sponda originaria;</li> <li>- elementi di rinforzo di ogni singola palificata verticale, realizzati con tondame di diametro &gt; di 15 cm di lunghezza singola non inferiore a 3 m, sezionato longitudinalmente e collegato ai pali verticali con chiodature in acciaio atte a garantire la perfetta stabilità della struttura, con interasse dei singoli elementi tale da garantire una luce libera fra gli stessi non superiore a 10 cm in altezza. (EURO centoventotto/80)</li> </ul>	m	128.80
51.15.075	<p><b>Fornitura e posa in opera di muri di ritenzione "crib-wall"</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di muri di ritenzione "crib-wall", formati da elementi in legno idoneo trattato, compresi fornitura e posa del materiale di riempimento costituito da inerti drenanti di dimensione massima di 10 cm e terreno fine nella percentuale massima del 10%. Il muro dovrà essere innalzato a livelli successivi di altezza di 50 cm con riempimento contemporaneo a tergo. Sono compresi regoli, elementi angolari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse solo eventuali opere per la preparazione di un adeguato piano di posa:</p> <p><b>a muri in legno dello spessore di 450 mm</b> muri in legno dello spessore di 450 mm (EURO centoquarantasei/20)</p> <p><b>b muri in legno dello spessore di 600 mm</b> muri in legno dello spessore di 600 mm (EURO centosessantuno/30)</p> <p><b>c muri in legno dello spessore di 750 mm</b> muri in legno dello spessore di 750 mm (EURO centosettantatre/50)</p> <p><b>d muri in legno dello spessore di 900 mm</b> muri in legno dello spessore di 900 mm (EURO centoottantotto/80)</p> <p><b>e muri in legno dello spessore di 1200 mm</b> muri in legno dello spessore di 1200 mm (EURO duecentotrentaquattro/50)</p> <p><b>f muri in legno dello spessore di 1500 mm</b> muri in legno dello spessore di 1500 mm (EURO duecentotrantatre/30)</p>	m <sup>2</sup>	146.20
		m <sup>2</sup>	161.30
		m <sup>2</sup>	173.50
		m <sup>2</sup>	188.80
		m <sup>2</sup>	234.50
		m <sup>2</sup>	283.30
51.15.080	<p><b>Fornitura in cantiere di pali di castagno</b></p> <p>Fornitura in cantiere di pali di castagno di diametro e lunghezza indicati nel c.s.a., compresa la realizzazione di punte per i pali da infiggere verticalmente nel terreno:</p> <p><b>a senza scortecciatura</b> senza scortecciatura</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centoventotto/40)	m <sup>3</sup>	128.40
	<b>b con scortecciatura</b> con scortecciatura (EURO centoquarantanove/70)	m <sup>3</sup>	149.70
	<b>54 - VERNICIATURA E TRATTAMENTI SPECIALI</b>		
	<b>54.05 - VERNICIATURE E PREPARAZIONE CARPENTERIE</b>		
54.05.005	<b>Preparazione di carpenterie metalliche per verniciatura o altro trattamento di protezione mediante picchiettatura</b> Preparazione di carpenterie metalliche per la verniciatura o altro trattamento di protezione, mediante picchiettatura, raschiatura, spazzolatura manuale o meccanica così da togliere ogni traccia di ossidazione, scorie e parti di vecchie vernici non aderenti al supporto, compresi eventuale lavaggio con solventi per la rimozione di residui grassi e patine oleose e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO due/30)	m <sup>2</sup>	2.30
54.05.010	<b>Preparazione di carpenterie metalliche per verniciatura o altro trattamento di protezione mediante sabbiatura</b> Preparazione di carpenterie metalliche per la verniciatura o altro trattamento di protezione, mediante sabbiatura eseguita con inerti silicei, compresi oneri per contenere la dispersione dei materiali di risulta dalla lavorazione, loro raccolta ed allontanamento a rifiuto ad opere finite e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	<b>a sabbiatura commerciale (grado Sa 2)</b> sabbiatura commerciale (grado Sa 2) (EURO due/50)	m <sup>2</sup>	2.50
	<b>b sabbiatura a metallo quasi bianco (grado Sa 2,5)</b> sabbiatura a metallo quasi bianco (grado Sa 2,5) (EURO due/90)	m <sup>2</sup>	2.90
	<b>c sabbiatura a metallo bianco (grado Sa 3)</b> sabbiatura a metallo bianco (grado Sa 3) (EURO tre/60)	m <sup>2</sup>	3.60
54.05.015	<b>Verniciatura di carpenterie metalliche già preparate con pulizia manuale o meccanica</b> Verniciatura di carpenterie metalliche, già preparate con pulizia manuale o meccanica, mediante applicazione di un trasformatore di ruggine ad azione chimica e ciclo di verniciatura comprendente una mano di antiruggine ai fosfati di zinco (s = 30-40 micron) e due successive di smalto poliuretano con resine anticorrosive (s = 40-50 micron). (EURO quattordici/90)	m <sup>2</sup>	14.90
54.05.020	<b>Verniciatura di carpenterie metalliche con una mano di zincante epossidico e due di epossicatrame bituminoso</b> Verniciatura di carpenterie metalliche, già preparate con sabbiatura a metallo quasi bianco, mediante ciclo costituito da una mano di zincante epossidico (s = 75 micron), e due mani successive di epossicatrame bituminoso (s = 300-350 micron). (EURO dieci/80)	m <sup>2</sup>	10.80
54.05.025	<b>Verniciatura di carpenterie metalliche con una mano di zincante epossidico, una di intermedio e finitura con smalto</b> Verniciatura di carpenterie metalliche, già preparate con sabbiatura a metallo quasi bianco con ciclo costituito da una mano di zincante epossidico (s = 75 micron), una mano di intermedio epossidico (s = 120 micron) e finitura con una o due mani di smalto poliuretano (s = 50 micron). (EURO sedici/20)	m <sup>2</sup>	16.20
	<b>54.10 - ZINCATURA, METALLIZZAZIONE E SABBIATURA</b>		
54.10.005	<b>Zincatura a caldo di carpenterie metalliche</b> Zincatura a caldo di carpenterie metalliche nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale (questa esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie. (EURO zero/70)	kg	0.70
54.10.010	<b>Trattamento di metallizzazione mediante flammizzazione</b> Trattamento di metallizzazione mediante flammizzazione, su carpenterie metalliche già preparate con sabbiatura a metallo bianco, con riporto di metallo (s = 100 micron) applicato a caldo, in		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
54.10.015	opera, con sistema tipo "METCO", compresa la verniciatura a finire con sigillante speciale:		
	<b>a con riporto di zinco puro al 99%</b> con riporto di zinco puro al 99% (EURO ventidue/50)	m <sup>2</sup>	22.50
	<b>b con riporto di alluminio al 99%</b> con riporto di alluminio al 99% (EURO venticinque/70)	m <sup>2</sup>	25.70
54.10.015	<b>c con riporto di acciaio AISI 304</b> con riporto di acciaio AISI 304 (EURO trentuno/60)	m <sup>2</sup>	31.60
	<b>Sabbatura generale di pulizia su pareti in muratura e paramenti di strutture in c.a.</b> Sabbatura generale di pulizia su pareti in muratura e paramenti di strutture in c.a., eseguita con inerti silicei, estesa a tutte le superfici in vista, anche sottosquadro, previa bonifica delle stesse da parti incoerenti od eterogenee, compresi oneri per contenere la dispersione dei materiali di risulta dalla lavorazione, loro raccolta ed allontanamento a rifiuto ad opera finita e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO tre/60)	m <sup>2</sup>	3.60
55.05.005	<b>55 - IMPIANTI ELETTRICI</b>		
	<b>55.05 - MESSA A NORMA DI IMPIANTI ELETTRICI</b> <b>Messa a norma di impianto elettrico</b> Messa a norma di impianto elettrico mediante sostituzione di conduttori e/o installazioni di altri aventi idonea sezione, realizzazione o integrazione di impianto di messa a terra equipotenziale, installazione di protezioni differenziali e magnetotermiche, verifica del valore della resistenza di terra ed eventuale potenziamento del sistema di dispersione per riportarlo ad un valore minore o uguale a 20 Ohm; sono compresi gli oneri per eventuale assistenza edile, fornitura e posa in opera di materiali ed allontanamento a rifiuto di materiali di risulta; verifica della taratura e dei tempi di intervento delle protezioni differenziali e magnetotermiche dell'impianto ed eventuale sostituzione delle stesse, se non più idonee, con altre nuove aventi le stesse caratteristiche tecniche. Prove di funzionamento finali. Verifiche linee elettriche ed eventuale adeguamento delle stesse alle normative vigenti, compresa la fornitura dei materiali per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Si intende compresa la verifica di funzionalità ed efficacia dei corpi illuminanti interni ed esterni agli impianti, con sostituzione di quelli guasti o non più idonei. (EURO )	a corpo	
57.05.005	<b>57 - COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE</b>		
	<b>57.05 - BARACCHE DI CANTIERE</b> <b>Utilizzo di box prefabbricato</b> Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:		
	<b>a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi</b> 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi (EURO centonovantanove/60)	cad	199.60
	<b>b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)</b> 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) (EURO trentasei/80)	cad	36.80
<b>c 240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi</b> 240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi (EURO duecentoquattro/90)	cad	204.90	
	<b>d 240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)</b> 240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	sottoarticolo c) (EURO quarantadue/00)	cad	42.00
	<b>e 240x540x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi</b> 240x540x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi (EURO duecentodieci/10)	cad	210.10
	<b>f 240x540x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)</b> 240x540x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e) (EURO quarantasette/30)	cad	47.30
<b>57.05.010</b>	<b>Utilizzo di wc chimico</b> Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC, lavabo, boiler ed accessori, compresi manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e lo smaltimento certificato dei liquami. (EURO centocinquantaquattro/00)	cad	153.00
<b>57.05.020</b>	<b>Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido ("aggregato riciclato")</b> Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido denominato "aggregato riciclato" per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:		
	<b>a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.)</b> riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.) (EURO tredici/10)	m <sup>3</sup>	13.10
	<b>b riciclato di cls pezzatura 40/70 mm</b> riciclato di cls pezzatura 40/70 mm (EURO diciassette/80)	m <sup>3</sup>	17.80
	<b>c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm</b> riciclato di cls pezzatura 0/40 mm (EURO venti/20)	m <sup>3</sup>	20.20
	<b>57.10 - FORNITURA ACQUA IN CANTIERE</b>		
<b>57.10.005</b>	<b>Allaccio idrico all'acquedotto comunale</b> Allaccio idrico all'acquedotto comunale. (EURO )	a corpo	
<b>57.10.010</b>	<b>Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario</b> Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori. (EURO cinquecentoquindici/00)	a corpo	515.00
	<b>57.15 - RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE</b>		
<b>57.15.005</b>	<b>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere costituita da steccato in legno</b> Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, costituita da steccato in legno (piantone e correnti) compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari e la sua rimozione finale, per tutta la durata dei lavori:		
	<b>a elemento di chiusura costituito da rete plastificata</b> elemento di chiusura costituito da rete plastificata (EURO cinque/60)	m <sup>2</sup>	5.60
	<b>b elemento di chiusura costituito da rete metallica plastificata</b> elemento di chiusura costituito da rete metallica plastificata (EURO sette/90)	m <sup>2</sup>	7.90
<b>57.15.010</b>	<b>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati</b> Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con elemento di chiusura in:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi</b> rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi (EURO tre/90)	m <sup>2</sup>	3.90
	<b>b rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi</b> rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (EURO zero/40)	m <sup>2</sup>	0.40
	<b>c rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi</b> rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi (EURO quattro/10)	m <sup>2</sup>	4.10
	<b>d rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi</b> rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (EURO uno/40)	m <sup>2</sup>	1.40
	<b>e lamiera ondulata o grecata metallica per i primi 30 giorni lavorativi</b> lamiera ondulata o grecata metallica per i primi 30 giorni lavorativi (EURO quattro/80)	m <sup>2</sup>	4.80
	<b>f lamiera ondulata o grecata metallica ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi</b> lamiera ondulata o grecata metallica ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (EURO uno/60)	m <sup>2</sup>	1.60
<b>57.15.015</b>	<b>Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri</b> Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari. (EURO cinque/00)	m <sup>2</sup>	5.00
<b>57.15.016</b>	<b>Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli</b> Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, e pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:		
	<b>a cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile</b> cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile (EURO quarantatre/80)	m	43.80
	<b>b cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo per ogni mese successivo al primo</b> cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo per ogni mese successivo al primo (EURO nove/90)	m	9.90
	<b>c cancello pedonale di 1x2 m - nolo mensile</b> cancello pedonale di 1x2 m - nolo mensile (EURO dodici/60)	m	12.60
	<b>d cancello pedonale di 1x2 m - nolo per ogni mese successivo al primo</b> cancello pedonale di 1x2 m - nolo per ogni mese successivo al primo (EURO due/80)	m	2.80
<b>57.15.020</b>	<b>Delimitazione aree di lavoro tramite paletti completi di catena di colore bianco-rosso</b> Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm con base metallica di diametro 30 mm, posti alla distanza di 1 m, completi di catena di colore bianco-rosso. Costo per l'intera durata dei lavori. (EURO uno/30)	m	1.30
<b>57.15.025</b>	<b>Delimitazione di percorso pedonale</b> Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm, elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera durata dei lavori. (EURO nove/70)	m	9.70
<b>57.15.030</b>	<b>Delimitazione e sconfinamento di aree di lavoro con livello di</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
57.15.035	<b>rumore superiore a 87 dB (A)</b> Delimitazione e sconfinamento di aree di lavoro con livello di rumore superiore a 87 dB (A), eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori. (EURO uno/60)	m	1.60
	<b>Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata</b> Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/m <sup>2</sup> . (EURO duecentonovantotto/70)	m	298.70
<b>57.20 - FORMAZIONE DI ACCESSI DA STRADA PUBBLICA</b>			
57.20.005	<b>Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti</b> Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L.. (EURO )	a corpo	
57.20.010	<b>Demolizione pista di accesso al cantiere</b> Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale impiegato secondo le disposizioni della D.L.. (EURO )	a corpo	
57.20.015	<b>Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico</b> Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da: <b>a strato di sabbia</b> strato di sabbia (EURO ventisei/50) <b>b misto granulometrico stabilizzato</b> misto granulometrico stabilizzato (EURO trentasette/10) <b>c conglomerato bituminoso</b> conglomerato bituminoso (EURO centoventotto/40)	m <sup>3</sup>	26.50
		m <sup>3</sup>	37.10
		m <sup>3</sup>	128.40
<b>57.25 - GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE</b>			
57.25.005	<b>Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con "kit salvavita"</b> Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). (EURO novantuno/80)	cad	91.80
57.25.010	<b>Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con set completo per l'asportazione di zecche</b> Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute. (EURO quindici/90)	cad	15.90
57.25.012	<b>Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con confezione di repellente per insetti e aracnidi</b> Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate. (EURO nove/40)	cad	9.40
57.25.015	<b>Nolo di estintore portatile</b> Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>a di kg 6</b> di kg 6 (EURO quattordici/50)	cad	14.50
	<b>b di kg 9</b> di kg 9 (EURO sedici/10)	cad	16.10
	<b>c di kg 12</b> di kg 12 (EURO diciassette/40)	cad	17.40
	<b>d CO2 da kg 5</b> CO2 da kg 5 (EURO ventinove/00)	cad	29.00
<b>57.25.020</b>	<b>Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente</b> Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:		
	<b>a sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti</b> sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa (EURO venti/80)	cad	20.80
	<b>b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari</b> sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze: (EURO trentasei/40)	cad	36.40
<b>57.25.025</b>	<b>Rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive</b> Rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive, ogni 30 giorni di utilizzo. (EURO quaranta/80)	cad	40.80
<b>57.25.030</b>	<b>Autorespiratore monobombola per pronto intervento</b> Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3 l e 20 MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera. Nolo ogni 30 giorni lavorativi. (EURO trentatre/80)	cad	33.80
	<b>57.30 - GESTIONE DELLE PIENE</b>		
<b>57.30.005</b>	<b>Barca con motore fuoribordo</b> Barca con motore fuoribordo almeno 29 kW, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e fune di recupero da 10 m, gancio montato su pertica, remi, escluso operatore. (EURO trenta/60)	ora	30.60
<b>57.30.010</b>	<b>Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante</b> Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. (EURO otto/50)	cad	8.50
<b>57.30.012</b>	<b>Noleggio di salvagente anulare di salvataggio galleggiante</b> Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per migliorare la visibilità e costruito in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm. (EURO otto/50)	cad	8.50
<b>57.30.015</b>	<b>Formazione di argini e rilevati provvisionali</b> Formazione di argini e rilevati provvisionali di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale da recuperarsi sul posto eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a 20 cm di rilevato. Sono compresi la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature e la demolizione a fine lavoro dell'opera con sistemazione del materiale impiegato tutto secondo le disposizioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (EURO quattro/10)	m <sup>3</sup>	4.10
<b>57.30.020</b>	<b>Fornitura e posa di sacchi di juta riempiti manualmente di sabbia</b> Fornitura e posa di sacchi di juta, (juta peso non inferiore a 200 g/m <sup>2</sup> ), riempiti manualmente di sabbia, per la formazione di piccole dighe o arginature provvisorie, pennelli per realizzare deviazione di piccoli corsi d'acqua, sopraelevazione di tratti arginali ecc. compreso		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	ogni onere derivante da fornitura del materiale e posa in opera a perfetta regola d'arte. (EURO quattro/00)	cad	4.00
<b>57.35.005</b>	<b>57.35 - IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b> <b>Impianto di terra per piccolo cantiere</b> Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili con idoneo ldn costituito da conduttore in terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm <sup>2</sup> e picchetti in acciaio zincato da almeno 1,5 m. (EURO centosessanta/40)	a corpo	160.40
<b>57.40.005</b>	<b>57.40 - SEGNALETICA VARIA</b> <b>Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare</b> Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. (EURO venti/40)	cad	20.40
<b>57.40.010</b>	<b>Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato</b> Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. (EURO ventitre/50)	cad	23.50
<b>57.40.015</b>	<b>Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare</b> Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare fino a 50x33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. (EURO venti/40)	cad	20.40
<b>57.40.021</b>	<b>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di acciaio con rifrangenza classe I</b> Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, di forma rettangolare (dimensioni 200x100 cm), con fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del codice della strada), con rappresentazioni a pittogrammi o a lettere, nel rispetto delle normative di settore, finalizzato alla sicurezza del cantiere. Costo per tutta la durata del cantiere. (EURO trentanove/60)	cad	39.60
<b>57.40.025</b>	<b>Fornitura e posa in opera di cartello luminescente</b> Fornitura e posa in opera di cartello luminescente indicante le segnalazioni di sicurezza di cantiere, montato su supporto in plastica, conforme alle normative di cui al D.Lgs. n° 81/2008, da posizionare secondo le indicazioni di progetto mediante opportuno sistema di fissaggio, fino alle dimensioni di 50x50 cm con indicazione di scritte e/o pittogrammi per indicazioni da segnalare (estintore, ecc.). Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO venticinque/00)	cad	25.00
<b>57.40.030</b>	<b>Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza</b> Palo per cartello segnalatore fino a 3 m di lunghezza. Fornitura e posa per la durata del cantiere: <b>a con plinto di cls</b> con plinto di cls (EURO quarantadue/00)	cad	42.00
	<b>b metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso direttamente nel terreno</b> metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso direttamente nel terreno (EURO ventuno/00)	cad	21.00
	<b>c in legno infisso direttamente nel terreno</b> in legno infisso direttamente nel terreno (EURO sedici/80)	cad	16.80
<b>57.40.035</b>	<b>Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali</b> Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. Fornitura per tutta la durata dei lavori. (EURO dieci/50)	cad	10.50
<b>57.40.045</b>	<b>Presegnale di cantiere mobile comprensivo di pannello integrativo a luce lampeggiante</b> Presegnale di cantiere mobile comprensivo di pannello integrativo a luce lampeggiante, compreso nolo di veicolo per ogni ora di effettivo esercizio.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
57.40.050	(EURO trentotto/30) <b>Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al centro a luce gialla lampeggiante.</b> Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al centro a luce gialla lampeggiante. Fornitura e posa. Per mese o frazione di mese. (EURO trentaquattro/40)	ora	38.30
57.45.005	<b>57.45 - SEGNALAZIONE DI LINEE INTERRATE O AEREE</b> <b>Segnalazioni di linee elettriche interrato</b> Segnalazioni di linee elettriche interrato, con indicazione della profondità della linea, con paletti metallici infissi nel terreno ogni 2 m, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità ogni 20 m di distanza. Costo per l'intera durata dei lavori. (EURO quattro/70)	cad	34.40
57.45.010	<b>Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna</b> Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m. (EURO tre/90)	m	4.70
57.50.005	<b>57.50 - PROTEZIONE DA LINEE ELETTRICHE IN TENSIONE</b> <b>Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio dei mezzi meccanici</b> Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per 4 m di altezza per tutta la durata dei lavori. (EURO centoquarantasette/90)	m	3.90
57.55.005	<b>57.55 - BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI</b> <b>Innaffiamento anti polvere</b> Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO trentasette/10)	cad	147.90
57.55.010	<b>Servizio di pulizia della viabilità pubblica</b> Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che se ne renda necessario per ogni ora di effettivo lavoro: a <b>a mano</b> a mano (EURO ) b <b>a macchina</b> a macchina (EURO )	ora	37.10
57.60.010	<b>57.60 - SEGNALAZIONI E DELIMITAZIONI VARIE PER LAVORAZIONI IN ADIACENZA STRADE</b> <b>Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene</b> Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey in polietilene 100%, colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera ed eventuale riempimento con sabbia o acqua. Costo d'uso mensile lavorativo. (EURO sei/40)	ora	
57.60.015	<b>Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale</b> Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori: a <b>per il primo mese lavorativo</b> per il primo mese lavorativo	ora	
		ora	
		ora	
		m	6.40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO centonovantatre/80)	cad	193.80
	<b>b ogni mese aggiuntivo</b> ogni mese aggiuntivo (EURO venticinque/50)	cad	25.50
57.60.020	<b>Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue</b> Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa 15 cm colorate a bande inclinate bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione. (EURO uno/30)	m	1.30
57.60.025	<b>Coni (o delineatori) in plastica colorata</b> Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 40 cm , posati a distanza non superiore a 2 m per segnalazione di lavori stradali. Nolo per tutta la durata del cantiere. (EURO uno/20)	cad	1.20
57.60.026	<b>Fornitura di delineatore tipo europeo normalizzato</b> Fornitura di delineatore tipo europeo normalizzato regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normativa prevista dalla circolare ANAS n. 3/84 e seguenti 36/84 e 20/87 nonchè corrispondente a quanto previsto dall'art. 173 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR 495/92 a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, peso minimo 1,6 kg, spessore delle pareti non inferiore a 2 mm con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a 50 cm <sup>2</sup> di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia. (EURO tredici/30)	cad	13.30
57.60.030	<b>Nolo di segnali di pericolo su supporto di forme varie</b> Nolo per un mese lavorativo di segnali di pericolo su supporto di forme varie in alluminio con distanza di visibilità non inferiore a 35 m. (EURO sei/10)	cad	6.10
57.60.035	<b>Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico</b> Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentati con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Nolo per un mese lavorativo comprensivo di spese di esercizio. (EURO sessantasei/70)	cad	66.70
57.60.040	<b>Fornitura e posa di specchio</b> Fornitura e posa di specchio avente diametro non superiore a 70 cm , compreso il palo di sostegno anche con plinto in cls per tutta la durata dei lavori. (EURO novantuno/80)	cad	91.80
57.60.045	<b>Illuminazione fissa con lampade elettriche</b> Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a 6 m compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 m . Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. (EURO otto/90)	m	8.90
57.60.050	<b>Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal cantiere</b> Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestata. (EURO )	ora	
	<b>57.70 - DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI</b>		
57.70.010	<b>Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo o macerie</b> Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 m <sup>3</sup> . Nolo per tutta la durata del cantiere. (EURO dieci/60)	cad	10.60
57.70.015	<b>Canale di scarico macerie</b> Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m , legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo. (EURO undici/70)	m	11.70
	<b>57.75 - DEPURAZIONE DI GAS DI SCARICO IN AMBIENTI CONFINATI</b>		
57.75.005	<b>Gorgogliatori in acqua</b> Gorgogliatori in acqua per la depurazione dei gas di scarico di motori diesel impiegati in ambienti confinati. Fornitura, installazione		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
57.75.010	e disinstallazione a fine lavori. (EURO ) <b>Impianto di aspirazione mobile</b> Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo di aspirazione orientabile, portata 500 m³/ora. Nolo per un anno. (EURO )	cad	
57.75.015	<b>Impianto di ventilazione</b> Impianto di ventilazione della capacità di 500 m³/ora, compresa tubazione flessibile in PVC della lunghezza di 20 m , filtro per le polveri. Nolo per un anno. (EURO )	cad	
57.80.005	<b>57.80 - ATTIVITÀ VARIE DI CANTIERE</b> <b>Riunioni di coordinamento</b> Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio pro-capite. (EURO )	ora	
60.05.005	<b>60 - FASI LAVORATIVE E LORO INTERFERENZE</b> <b>60.05 - D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI INTERFERENTI</b> <b>Casco di sicurezza</b> Casco di sicurezza per protezione capo. Fornitura per ogni mese di utilizzo. (EURO tre/60)	cad	3.60
60.05.010	<b>Imbrachi e sistemi di trattenuta</b> Imbrachi e sistemi di trattenuta: <b>a attrezzatura completa anticaduta</b> attrezzatura completa anticaduta costituita da imbracatura di sicurezza composta da cintura, cosciali e bretelle, dotata di cordino di trattenuta e posizionamento completo di accessori, n. 2 corde anticaduta (o doppia corda), ognuna munita di dissipatore di energia e connettore unidirezionale per l'aggancio rapido della fune ad elementi strutturali metallici; compreso casco protettivo regolabile. Per ogni mese di nolo. (EURO ventisei/00)	cad	26.00
	<b>b coppia di funi della lunghezza di 20 m per discesa in verticale e/o superfici in forte pendenza</b> coppia di funi della lunghezza di 20 m per discesa in verticale e/o superfici in forte pendenza, composta da fune da lavoro dotata di discensore e fune di sicurezza munita di dispositivo mobile anticaduta, comprese fettucce ad anello per ancoraggio. Per ogni mese di nolo. (EURO quindici/60)	cad	15.60
	<b>c fune della lunghezza di 20 m per discesa su piano inclinato o realizzazione di linea di ancoraggio orizzontale</b> fune della lunghezza di 20 m per discesa su piano inclinato o realizzazione di linea di ancoraggio orizzontale temporaneo, dotata di dispositivo per risalita e discesa autobloccante, compresa fettuccia ad anello per ancoraggio. Per ogni mese di nolo. (EURO otto/30)	cad	8.30
60.05.015	<b>d linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno</b> linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in roccia o ancorate a manufatti con piastra e tasselli, poste ad una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di collegamento (norma UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato a golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm e serraggio con tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo. (EURO dieci/40)	m	10.40
	<b>Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità di/o sulla strada</b> Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità di/o sulla strada, per ogni mese di lavoro: <b>a giubbotto</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	giubbotto con maniche ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3 (EURO venti/80)	cad	20.80
	<b>b tuta</b> tuta ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3 (EURO trentasei/40)	cad	36.40
	<b>c pettorina</b> pettorina ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3 (EURO ventidue/90)	cad	22.90
	<b>d pantalone</b> pantalone ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 2 (EURO diciotto/70)	cad	18.70
	<b>e gilet</b> gilet ad alta visibilità in colore arancio fluorescente con bande rifrangenti conforme alla norma CE EN 471 (EURO sette/80)	cad	7.80
	<b>f giaccone triplo uso, impermeabile e traspirante</b> giaccone triplo uso, impermeabile e traspirante. Cappuccio autobloccante foderato con visiera antiurto, tasca interna con zip, taschino porta penne, valvole di aerazione sotto il giro della manica, polsi antivento con alamaro e velcro, quattro tasche e porta cellulare. Interno staccabile e smanicabile utilizzabile separatamente. Omologato CE EN 471: esterno classe 3 ed interno classe 2 (EURO centotrentanove/50)	cad	139.50
<b>60.05.020</b>	<b>DPI per abbattimento rumore</b> DPI per abbattimento rumore (Cuffie anti rumore, tappi auricolari,...):		
	<b>a inserti auricolari in lana piuma monouso</b> inserti auricolari in lana piuma monouso. Fornitura confezione 100 pezzi (EURO sedici/70)	cad	16.70
	<b>b inserti auricolari malleabili monouso</b> inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura confezione 100 pezzi (EURO diciassette/40)	cad	17.40
	<b>c fornitura di inserti auricolari con archetti</b> fornitura di inserti auricolari con archetti (EURO quattro/60)	cad	4.60
	<b>d cuffie auricolari</b> cuffie auricolari. Per ogni mese di lavoro (EURO uno/50)	cad	1.50
	<b>e cuffie auricolari collegate via radio</b> cuffie auricolari collegate via radio. Per ogni mese di lavoro (EURO tre/00)	cad	3.00
	<b>f cuffia antirumore elettronica per lavori stradale</b> cuffia antirumore elettronica per lavori stradale, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo, compresa batteria - durata media 3 anni. Costo d'uso mensile (EURO otto/00)	cad	8.00
<b>60.05.025</b>	<b>D.P.I. per vie respiratorie</b> D.P.I. per vie respiratorie (maschere, semi maschere, ...):		
	<b>a mascherine monouso per polveri a grana medio-fine</b> fornitura di mascherine monouso per polveri a grana medio-fine, Classe FFP1 (EURO uno/00)	cad	1.00
	<b>b mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura</b> fornitura di mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, Classe FFP2S (EURO uno/70)	cad	1.70
	<b>c semimaschera in gomma dotata di filtro tipo P3</b> fornitura di semimaschera in gomma dotata di filtro tipo P3, conforme alle normative vigenti (durata un anno) (EURO trentadue/60)	cad	32.60
	<b>d filtro di ricambio</b> fornitura di filtro di ricambio (il costo è da intendersi come medio) (EURO dieci/30)	cad	10.30
	<b>e semimaschera in gomma dotata di doppio filtro tipo P3</b> fornitura di semimaschera in gomma dotata di doppio filtro tipo P3, conforme alla normative vigenti (durata un anno)		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	(EURO trentacinque/40)	cad	35.40
	<b>f maschera completa</b> maschera completa conforme alla normative vigenti, per impiego con filtro dotato di raccordo filettato e con apparecchi di alimentazione ad aria respirabile. Nolo per un anno (EURO sessantaquattro/60)	cad	64.60
	<b>g filtro di ricambio per punto f) precedente</b> filtro di ricambio per punto f) precedente (EURO diciotto/60)	cad	18.60
	<b>h maschera a pieno facciale in silicone</b> maschera a pieno facciale in silicone, da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e raccordo filettato per filtro conforme alle normative vigenti - durata media 3 anni. Costo del nolo per ogni mese (EURO quattro/10)	cad	4.10
<b>60.05.030</b>	<b>D.P.I. per protezione agli occhi</b> D.P.I. per protezione agli occhi:		
	<b>a fornitura occhiali a stanghette e ripari laterali</b> fornitura occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla proiezione di oggetti e/o da getti e schizzi. Utilizzo massimo sei mesi di cantiere (EURO dieci/00)	cad	10.00
	<b>b fornitura occhiali a maschera</b> fornitura occhiali a maschera. Utilizzo massimo sei mesi di cantiere (EURO sette/20)	cad	7.20
	<b>60.10 - OPERE PROVVISORIALI</b>		
<b>60.10.005</b>	<b>Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m.</b> Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata:		
	<b>a per i primi 30 giorni lavorativi di impiego</b> per i primi 30 giorni lavorativi di impiego (EURO dodici/90)	m <sup>2</sup>	12.90
	<b>b sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o sua frazione</b> sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o sua frazione (EURO uno/40)	m <sup>2</sup>	1.40
<b>60.10.010</b>	<b>Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a 20 m e fino a 30 m</b> Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a 20 m e fino a 30 m, eventuale messa a terra, conforme alle norme di sicurezza vigenti, compresa progettazione a firma di tecnico abilitato, completo dei piani di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è relativo al metro quadrato in proiezione verticale di facciata:		
	<b>a per i primi 30 gg di impiego</b> per i primi 30 gg di impiego (EURO quindici/50)	m <sup>2</sup>	15.50
	<b>b sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni di impiego o sua frazione</b> sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni di impiego o sua frazione (EURO uno/60)	m <sup>2</sup>	1.60
<b>60.10.011</b>	<b>Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi</b> Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, posizionata a circa 85 cm di altezza dal piano di calpestio del ponteggio, per proteggere fino a due operatori (non nella stessa campata) dal rischio di caduta dall'alto, in assenza momentanea di regolare parapetto, comprendente palo iniziale, palo intermedio, palo finale, fune di 25 m, avvolgitore per fune e n. 2 cordini con assorbitori di energia, conforme alla direttiva CEE 89/686:		
	<b>a noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 14,4 m</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
60.10.015	noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 14,4 m (EURO settantacinque/10)	cad	75.10
	<b>b noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 21,6 m</b> noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio di lunghezza 21,6 m (EURO novantuno/00)	cad	91.00
60.10.015	<b>Trabattello a telai prefabbricati su ruote</b> Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta 1,2x2 m , compreso trasporto, montaggio e smontaggio:		
	<b>a nolo per un mese lavorativo</b> nolo per un mese lavorativo (EURO quarantasei/00)	cad	46.00
60.10.020	<b>b sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o sua frazione</b> sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o sua frazione (EURO sei/80)	cad	6.80
	<b>Utilizzo di ponte costituito da cavalletti e da parapetto</b> Utilizzo di ponte costituito da cavalletti e da parapetto per altezze superiori a 2 m con piano di lavoro/deposito realizzato in tavole di metallo con superficie antiscivolo, struttura portante costituita da tubolari metallici opportunamente dimensionati:		
60.10.025	<b>a per il primo mese lavorativo</b> per il primo mese lavorativo (EURO dodici/60)	m²	12.60
	<b>b per ogni mese lavorativo successivo</b> per ogni mese lavorativo successivo (EURO tre/00)	m²	3.00
60.10.030	<b>Passerella pedonale metallica</b> Passerella pedonale metallica di lunghezza massima di 4 m , larghezza 1,2 m , fornita di parapetti su ambo i lati compresa posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico:		
	<b>a nolo per un mese</b> nolo per un mese (EURO ventotto/60)	cad	28.60
60.10.030	<b>b per ogni spostamento</b> per ogni spostamento (EURO quindici/40)	cad	15.40
	<b>Passerella metallica di attraversamento veicolare</b> Passerella metallica di attraversamento veicolare, di lunghezza 4 m, larghezza 3 m fornita di parapetti su ambo i lati, compresa posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico:		
60.10.035	<b>a nolo per un mese</b> nolo per un mese (EURO centoquattordici/00)	cad	114.00
	<b>b per ogni spostamento</b> per ogni spostamento (EURO venticinque/20)	cad	25.20
60.10.040	<b>Tettoia per protezione zona di lavoro realizzata con elementi tubolari di ponteggio e copertura in lamiera zincata</b> Tettoia per protezione zona di lavoro realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un mese lavorativo. (EURO sette/20)	m²	7.20
60.10.040	<b>Protezione per ferri di armatura</b> Protezione per ferri di armatura:		
	<b>a fornitura e posa in opera di canalina di protezione</b> fornitura e posa in opera di canalina di protezione ferri di armatura, in PVC di sezione quadrata o circolare, per uno sviluppo complessivo di 20 cm (EURO due/90)	m	2.90
	<b>b fornitura di tavole di legno</b> fornitura di tavole di legno, a protezione ferri di armatura, dello spessore di 2-3 cm , legate alla sommità dei ferri di armatura (tre reimpieghi) (EURO uno/40)	m	1.40
	<b>c fornitura tappi</b> fornitura tappi		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
60.10.045	(EURO ) <b>Nolo di parapetto in metallo</b> Nolo di parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm :	cad	
	<b>a per il primo mese lavorativo</b> per il primo mese lavorativo (EURO dodici/40)	m	12.40
	<b>b ogni mese lavorativo successivo</b> ogni mese lavorativo successivo (EURO uno/10)	m	1.10
60.10.050	<b>Nolo di parapetto in legno</b> Nolo di parapetto in legno composto da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm:		
	<b>a per il primo mese lavorativo</b> per il primo mese lavorativo (EURO tredici/90)	m	13.90
	<b>b ogni mese lavorativo successivo al primo</b> ogni mese lavorativo successivo al primo (EURO uno/10)	m	1.10
60.10.055	<b>Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi drenanti</b> Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo per tutta la durata dei lavori):		
	<b>a chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea del chiusino definitivo</b> chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea del chiusino definitivo, nel prezzo è compreso l'onere per la rimozione e il riposizionamento in funzione della realizzazione di tutte le opere accessorie (EURO ventisei/80)	cad	26.80
	<b>b chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea di coperchio in lamiera metallica</b> chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea di coperchio in lamiera metallica di adeguato spessore, adeguatamente fissato al lamierino del pozzo ispezionabile (EURO dodici/80)	cad	12.80
	<b>c brache di sollevamento lamierini in fibre sintetiche</b> brache di sollevamento lamierini in fibre sintetiche (EURO due/50)	cad	2.50
	<b>d parapetto metallico su base piana per pozzi</b> parapetto metallico su base piana per pozzi tale da non consentire la caduta anche di oggetti all'interno del pozzo (EURO undici/50)	cad	11.50
	<b>e sistema anticaduta e imbracatura</b> sistema anticaduta e imbracatura (EURO tre/20)	cad	3.20
	<b>f aeratore</b> aeratore (EURO otto/60)	cad	8.60
	<b>g sistema interfono (2 ricetrasmittenti)</b> sistema interfono (2 ricetrasmittenti) (EURO due/70)	cad	2.70
	<b>h nolo rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive</b> nolo rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive (EURO )	cad	
	<b>i autorespiratore monobombola</b> autorespiratore monobombola, conforme alla normativa vigente, per pronto intervento, costituito da: braga a tracolla, bombola 3 l e 20 MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera (EURO )	cad	
60.10.060	<b>Fornitura posa in opera e noleggio per la durata dei lavori di barriera paramassi per piccoli elementi rocciosi</b> Fornitura posa in opera e noleggio per la durata dei lavori di barriera paramassi per piccoli elementi rocciosi, costituita da montanti in tubo d'acciaio di caratteristiche indicate nel c.s.a., Ø 80 mm, spessore 5,5 mm, lunghezza 3 m , completa di passacavi in acciaio e dadi di fissaggio tipo diwidag Ø 26,6 mm, ancoraggio di base costituito da		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p>barra diwidag Ø 26,5 mm di lunghezza min. 2 m , funi di intercettazione Ø 12 AM zincate in numero di 7, ancoraggi di monte e laterali in fune Ø 16 AM zincata redanciati, morsetti zincati a U per funi da 12-16 mm rete paramassi doppia torsione zincata, conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., maglia zincata esagonale 8x10, filo Ø 3 mm, sovrapposta rete paraschegge per elementi minori, accessori. Il prezzo comprende fornitura elementi, perforazione e iniezione ancoraggi, rimozione a lavori ultimati compreso il taglio a livello della parte sporgente dal terreno degli ancoraggi:</p> <p><b>a per i primi 30 giorni lavorativi successivi al completamento del montaggio</b> per i primi 30 giorni lavorativi successivi al completamento del montaggio (EURO ottantasette/70)</p> <p><b>b ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi</b> ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (EURO cinque/30)</p>		
	<b>60.15 - PROTEZIONE SCAVI</b>		
60.15.005	<p><b>Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile</b> Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso. (EURO quattro/40)</p>	m²	87.70
60.15.010	<p><b>Sbadacchiatura di scavi di sbancamento con legname</b> Sbadacchiatura di scavi di sbancamento con legname:</p> <p><b>a fino a 2 m di profondità per terreni di normale consistenza</b> fino a 2 m di profondità per terreni di normale consistenza (EURO quindici/20)</p> <p><b>b da 2 a 4 m di profondità per terreni di normale consistenza</b> da 2 a 4 m di profondità per terreni di normale consistenza (EURO venticinque/00)</p>	m²	15.20
60.15.015	<p><b>Paratie per armatura pareti di scavo realizzate con pannelli metallici e montanti in profilato metallico</b> Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici e montanti in profilato metallico, infissi al piede del terreno con puntelli metallici registrabili. Montaggio, smontaggio e nolo per ogni mese. (EURO quaranta/70)</p>	m²	25.00
60.15.020	<p><b>Nolo di pompa ad aria compressa</b> Nolo di pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggettamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante, materiale di consumo e operaio, per ogni ora di effettivo esercizio:</p> <p><b>a per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non inferiore a 20 m³/ora e prevalenza non inferiore 10 m</b> per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non inferiore a 20 m³/ora e prevalenza non inferiore 10 m (EURO sei/50)</p> <p><b>b per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m</b> per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m (EURO sette/50)</p> <p><b>c per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non inferiore a 120 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m</b> per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non inferiore a 120 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m (EURO nove/70)</p>	ora	6.50
60.15.025	<p><b>Nolo di piastre metalliche per ripartizione carichi</b> Nolo di piastre metalliche di idonee dimensioni, dello spessore di almeno 20 mm, da posizionare sotto la macchina operatrice per ripartizione carichi. Costo d'uso mensile lavorativo: (EURO tre/20)</p>	ora	7.50
60.15.030	<p><b>Paratie di armatura delle pareti di scavo in trincea, realizzate con elementi metallici prefabbricati</b> Paratie di armatura delle pareti di scavo in trincea, realizzate con elementi metallici prefabbricati, da posare in opera con mezzo meccanico. Elementi di 3,5x2,5 m provvisti di quattro pistoncini a</p>	cad	9.70
			3.20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	regolazione manuale: <b>a assemblaggio e nolo per ogni mese lavorativo</b> assemblaggio e nolo per ogni mese lavorativo (EURO trentaquattro/30) <b>b messa in opera e rimozione effettuata con mezzo meccanico, per ogni rotazione di utilizzo</b> messa in opera e rimozione effettuata con mezzo meccanico, per ogni rotazione di utilizzo (EURO due/70)	 m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	 34.30  2.70