

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## FINANZIAMENTI GESTIONE ALBERI MONUMENTALI 2024

N. PROGR.	SOGGETTO PROPONENTE / BENEFICIARIO	PROVINCIA	PROT.	COMUNE DELL'INTERVENTO	CODICE FISCALE	LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE	TUTELA						PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTI EURO				ESITO ISTRUTTORIA		
									RER	AMI	DECRETO TUTELA	ESTREMI TUTELA NAZIONALE	ID ALBERO	ALBERO SINGOLO		INSIEME OMOGENEO (FLARE, GRUPPO)	INTERVENTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO	RICHIESTO	STRALCI		TIPOLOGIA STRALCI	CONCESSO
1	COMUNE DI MODENA	MO	579503_E del 15/06/2023	MODENA	00221940364	MODENA	Via Francesco Selmi, 67	<i>Quercus ilex</i>		X	—	04/F2/57/MO/08	—	S	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi di stabilità con modalità visiva strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica</li> <li>- Scopertura dell'apparato radicale per un raggio di circa 3,5 m attorno al colletto e per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura, 30% di materiale inerte tipo "pomice" e 20% di compost maturo possibilmente integrato con la cippatura della risulta dalla rimonda del secco dell'albero</li> <li>- Predisposizione di un sistema di protezione dell'area di radicazione attraverso la predisposizione di una recinzione costituita da paletti di legno con testa forata e corda passante per il foro medesimo, avendo cura di eseguire manualmente gli scavi necessari, al fine di evitare qualsivoglia danno alle radici</li> <li>- Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (convenzionalmente indicata nella scheda di rilievo come "riduzione chioma ¼") associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma), riforma e rimonda del secco</li> <li>- Sostituzione dei consolidamenti già oggi in essere con nuovi cavi dinamici in materiale sintetico dedicato avente capacità di carico di due tonnellate</li> <li>- Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna</li> <li>- Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse</li> </ul>	48	10.150,40	150,40	Superamento dell'importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023	10.000,00	AMMESSO con prescrizione: interdizione dell'area recintata
2	COMUNE DI IMOLA	BO	573029_E del 13/06/2023	IMOLA	00794470377	Piratello	Via Emilia Ponente, 19/A	<i>Cedrus atlantica</i>	X	X	008/E289/BO/08	—	S	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi visiva seguita da tomografia sonica a due livelli anatomici;</li> <li>- Direzione tecnica delle opere arboricolturali, con redazione di relazione tecnica e di conformità delle prescrizioni</li> <li>- Potatura di rimonda (vegetazione secca, deperita e compromessa) e di contenimento: su epitoni sulla parte laterale e su tronchi equivalenti sulla parte sommitale.</li> <li>- Consolidamento su un grosso tronco crenato a circa ¼ del tronco con sistema statico a fasce e fune in acciaio e sui 2/3 consolidamento dinamico con sistema COBRA 4 t, sul punto del crenato verranno posizionate 2 fasce a crick per evitare la torsione delle fibre</li> <li>- Scopertura radicale con decompattamento del terreno con sistema pneumatico (AirSpade) comprensivo di motore a benzina da 5000 l/min. e allestimento del cantiere di lavoro, oltre alla miscelazione del terreno originale con terriccio specifico e finitura con pacciamatura con legno cippato proveniente dal Cedro stesso</li> </ul>	47	8.442,00			8.442,00	AMMESSO con prescrizione ministeriale: realizzazione di una staccionata in legno da porre al limite dell'aiuola in creazione, allo scopo di inibire il passaggio delle persone e posa in opera della segnaletica conforme alla segnaletica nazionale.	
3	COMUNE DI MODENA	MO	579483_E del 15/06/2023	MODENA	00221940364	MODENA	Strada Vaciglio Nord n°4	<i>Taxodium distichum (gruppo)</i>		X	—	007/F257/MO/08	—	G		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi di stabilità con modalità visiva e tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica</li> <li>- Scopertura dell'apparato radicale per un raggio di circa 4 m attorno al colletto e per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura, 30% di materiale inerte tipo "pomice" e 20% di compost maturo possibilmente integrato con la cippatura della risulta dalla rimonda del secco dell'albero</li> <li>- Predisposizione di un sistema di protezione dell'area di radicazione attraverso la predisposizione di una recinzione costituita da paletti di legno con testa forata e corda passante per il foro medesimo, avendo cura di eseguire manualmente gli scavi necessari, al fine di evitare qualsivoglia danno alle radici</li> <li>- Potatura di rimonda del secco</li> <li>- Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna</li> <li>- Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse</li> </ul>	47	16.470,00			16.470,00	AMMESSO con prescrizione: interdizione dell'area recintata
4	COMUNE DI ALBINEA	RE	558095_E del 08/06/2023	ALBINEA	00441130358	Cà Bottazzi	Via Garibaldi, 47	<i>Quercus petrae</i>	X		79/91	35-34	S		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di scopertura radicale mediante movimentazione del terreno con lancia ad aria compressa "Airspade" e asporto del materiale in eccesso rispetto al livello originario del colletto dell'esemplare mediante escavatore a fisucchio. Ispezione dell'apparato radicale, finalizzata a evidenziarne la distribuzione nello spazio, l'omogeneità, la struttura, la presenza di eventuali difetti riconducibili a problemi di natura fitopatologica o strutturale;</li> <li>- test di trazione (pull in test) per l'analisi del comportamento del piatto radicale;</li> <li>- tomografia sonica più tomografia ad impedenza elettrica a livello del colletto;</li> <li>- Intervento biologico al terreno per il rinforzo dell'apparato radicale, da applicare in tutta la zona interessata del piatto radicale della pianta stessa per la modificazione delle caratteristiche fisiche- chimiche e microbiologiche del terreno</li> <li>- Installazione del cartello informativo coerente rispetto alle linee guida prodotte dalla Regione Emilia-Romagna</li> </ul>	44	9.882,00			9.882,00	AMMESSO	
5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RE	581750_E del 15/06/2023	REGGIO EMILIA	00145920351	Campus San Lazzaro	Via Amendola 2	<i>Quercus robur</i>	X	X	79/91	35-42	S	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi di stabilità con modalità visiva, seguita da prova tomografica al colletto e prova a trazione controllata, comprensiva di redazione di relazione tecnica.</li> <li>- Scopertura dell'apparato radicale per un raggio di circa 4 m attorno al colletto e per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura, 30% di materiale inerte tipo "pomice" e 20% di compost maturo possibilmente integrato con la cippatura della risulta dalla rimonda del secco dell'albero.</li> <li>- Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (convenzionalmente indicata nella scheda di rilievo come "riduzione chioma ¼") associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma), riforma, rimonda del secco.</li> <li>- Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna.</li> <li>- Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse.</li> </ul>	41	8.578,80			8.578,80	AMMESSO	
6	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BOLOGNA	538347_E del 05/05/2023	SAN LAZZARO DI SAVENA	00754860377	Cicogna	Via Palazzetti	<i>Morus sp.</i>	X		139/2021	BOH9455042138	S	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi della stabilità con modalità visiva e tomografica sia al colletto, che alla corona comprensiva di relazione tecnica</li> <li>- Potatura di rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta con successiva distribuzione nell'area corrispondente alla proiezione della chioma al suolo</li> <li>- Controllo del grado di efficienza e tensionamento dei consolidamenti</li> <li>- Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboricolturali</li> </ul>	38	3.850,32			3.850,32	AMMESSO	
7	COMUNE DI ALBINEA	RE	577392_E del 14/06/2023	ALBINEA	00441130358	Cà Bottazzi	Via Garibaldi	<i>Quercus petrae</i>	X		79/91	35-37	S		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di rimonda dal secco e riduzione della chioma mediante tagli di ritorno non dovranno superiori ai 5 cm di diametro realizzati con le seguenti modalità: asportazione della vegetazione disseccata esclusivamente con segacci a mano, riduzione dei germogli apicali che comporteranno una riduzione massima della chioma del 5%, eliminazione dei rami in sovrannumero o mal posizionati lungo le branche ed eventuali rami epicormici multipli.</li> <li>- Intervento con Air Spade e applicazione del nuovo substrato costituito per un 50 % del terreno esistente, 25% lapillo vulcanico e 25% compost maturo</li> <li>- Posizionamento di un telo TNT drenante da da 150 gr/mq</li> <li>- n. 2 interventi di Biostimolazione liquida per una migliore razione alle precedenti pratiche mediante una miscela liquida con palo inietttore</li> <li>- Installazione di cartello informativo coerente rispetto alle linee guida prodotte dalla Regione Emilia-Romagna</li> </ul>	36	9.882,00			9.882,00	AMMESSO con prescrizione: tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni indicate in perizia, pena la revoca del contributo.	

8	COMUNE DI CERVIA	RA	577179_E del 14/06/2023	CERVIA	00360090393	Plignano	Via Crociarone, 8	<i>Populus alba</i>	x		550/90	34-08		S	—	- Potatura di rimonda e contenimento del 10% della vegetazione, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Controllo e tensionamento cavi - Analisi di stabilità con prova a trazione - Direzione tecnica dei lavori e redazione relazione tecnica di conformità al piano di gestione esistente - Realizzazione cartellonistica dimensioni cm. 40x40 conforme a linea grafica regionale	36	4.898,30			4.898,30	AMMESSO con prescrizione: Creazione di un'area di pertinenza dell'apparato radicale così da evitare il reiterarsi di disturbi ipogei; stante l'attuale sistemazione dei luoghi, tale potrà essere ricavata precludendo le lavorazioni nei campi attigui all'albero su una superficie rettangolare in appoggio alla strada, avente dimensioni di circa 10 m (lati paralleli alla strada) per 6 m (lati perpendicolari alla strada). L'area così definita dovrà quindi essere interdetta mediante una semplice staccionata in legno.
9	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	583075_E del 16/06/2023	PAVULLO NEL FRIGNANO	00223910365		Parco Ducale	<i>Sequoiadendro giganteum</i>		x			04/G393/MO/08	S	—	- Analisi della stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale - Potatura di rimonda del secco, comprensiva dello smaltimento del materiale di risulta (le parti secche potranno tuttavia essere cippate in loco e distribuite sulle superfici libere attorno al colletto); l'accesso alla chioma dovrà avvenire con tecnica promiscua (piattaforma e corda) - Predisposizione di una staccionata di protezione dell'area di pertinenza dell'albero per un raggio di 5 m attorno al colletto - Predisposizione di adeguata cartellonistica conforme alle linee guida regionali - Direzione tecnica delle attività di cui sopra, comprensiva di redazione della relazione di conformità delle stesse.	35	3.296,46			3.296,46	AMMESSO
10	COMUNE DI FERRARA	FE	577054_E del 14/06/2023	FERRARA	00297110389	Ferrara	Via Scienze 17 - Biblioteca Ariostea	<i>Ginkgo biloba L.</i>		x		01/D548/FE/08		xx	—	- Analisi di stabilità con modalità visiva strumentale sia tomografica al colletto che strumentale penetrometrica in quota, comprensiva di redazione di relazione tecnica - Analisi di stabilità secondo le modalità derivanti dalle prescrizioni del controllo precedente, presumibilmente con modalità visiva e tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica - Scopertura dell'apparato radicale per un raggio di circa 3,5 m attorno al colletto (fatta salva la porzione in aderenza al muro) e per una profondità di circa 25 cm; lo scavo dovrà quindi essere riportato in quota distribuendo una miscela costituita da circa il 50% di terreno derivante dalla scopertura, 30% di materiale inerte tipo "pomicie" e 20% di compost maturo possibilmente integrato con la cippatura della risulta dalla rimonda del secco dell'albero. - Eventuale rabbocco dell'area già soggetta a scopertura radicale - Potatura di riforma della chioma (da intendersi come riduzione localizzata della porzione a sud nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva), associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma), e rimonda del secco - Potatura di rimonda del secco - Predisposizione di adeguata cartellonistica conforme al modello realizzato dal Ministero competente	35	18.031,60	8.906,00	Superamento dell'importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023: stralcio della realizzazione di una piattaforma sopraelevata in legno trattato	9.125,60	AMMESSO con prescrizione: interdizione dell'area di radicazione
11	COMUNE DI FERRARA	FE	543478_E del 05/06/2023	FERRARA	00297110389	Ferrara	Corso Porta Mare - Parco Massari	<i>Cedrus libani</i>		x		014/D548/FE/08		S	—	- Indagini Morfologiche e/o tomografie al colletto - Trattamenti di biostimolazione degli apparati radicali e inoculo organismi simbiotici - Interventi di potatura - Interventi di ispezione, consolidamento e sostituzione cavi	35	12.200,00	2.200,00	Superamento dell'importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023	10.000,00	AMMESSO con prescrizione: interdizione dell'area di radicazione
12	COMUNE DI CERVIA	RA	577179_E del 14/06/2023	CERVIA	00360090393		Via Caduti per la Libertà, 131	<i>Morus alba</i>	x		1078/96	39-44		S	—	- Potatura di riduzione della chioma di circa il 10% della vegetazione, eventuale diradamento e rimonda del secco - Rabbocco della cavità con miscela di pomicie e compost - Controllo e tensionamento cavi - Direzione tecnica dei lavori e redazione relazione tecnica di conformità al piano di gestione esistente - Realizzazione cartellonistica dimensioni cm. 40x40 conforme alla linea grafica regionale	32	4.532,30			4.532,30	AMMESSO
13	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RE	581065_E del 15/06/2023	REGGIO EMILIA	00145920351	Acque Chiare	Via Pestalozzi Via Cugini Via Fonte Acqua chiara Via Monte Cervino	<i>Quercus robur (filare)</i>	x		601/88	28 - 35		—	F	- Potatura di messa in sicurezza con rimonda dal secco, eliminazione rami pericolosi, rotti o troppo esuberanti su tutta la chioma con eventuale taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma	31	25.000,00	5.000,00	Superamento dell'importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023	20.000,00	AMMESSO
14	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	BO	581463_E del 15/06/2023	SALA BOLOGNESE	80014630372	Bonconvento	Via Chiesa	<i>Quercus robur (filare)</i>	x		216/88	23-49		—	F	Querce 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20 -Analisi di stabilità visiva e tomografica Quercia 4 - Analisi di stabilità con prove a trazione Querce 1, 2, 4, 17 -Rimonda del secco comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma -Eliminazione rampicanti e cespugli con smaltimento risulta Querce 3, 18, 19 -Potatura di riduzione, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma -Rimonda del secco con smaltimento risulta -Eliminazione rampicanti e cespugli con smaltimento risulta Quercia 20 -Potatura di riforma e rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma -Eliminazione rampicanti e cespugli - Relazione tecnica conclusiva e coordinamento di cantiere	30	24.614,72	4.614,72	Superamento dell'importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023	20.000,00	AMMESSO
15	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	577540_E del 14/06/2023	QUATTRO CASTELLA	00439250358	Puianello	Chiesa della Mucciatella	<i>Quercus pubescens (filare)</i>	x		601/88	28-23		—	F	- Analisi di stabilità visiva e con approfondimento strumentale tomografico di almeno due esemplari arborei; - Coordinamento in cantiere e relazione tecnica annuale	30	1.464,00			1.464,00	AMMESSO
16	COMUNE DI RAVENNA	RA	567985_E del 12/06/2023	RAVENNA	00354730392	Basilica di San Vitale	Via Fiandrini	<i>Platanus acerifolia</i>	x	x	687/94	33-50	001/H199/RA/08	S	—	- Analisi di stabilità secondo protocollo VTA visivo e strumentale tomografico integrato da indagine penetrometrica (derivante da prescrizioni), da eseguirsi anche in quota comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale; -Potatura di riforma e di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva, rimonda del secco, comprensiva di cippatura del materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Controllo, ritensionamento o sostituzione dei consolidamenti già in essere; - Direzione tecnica delle attività arboricolturali	29	8.174,00			8.174,00	AMMESSO
17	COMUNE DI POGGIO RENATICO	FE	580059_E del 15/06/2023	POGGIO RENATICO	00339480386		Via Molinazzo	<i>Quercus robur</i>	x	x	678/89		01/G768/FE/08	S	—	- Analisi di stabilità con modalità visiva e strumentale tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica - Potatura di rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Predisposizione di un sistema di protezione dell'area di radicazione attraverso la predisposizione di una recinzione costituita da paletti di legno con testa forata e corda passante per il foro medesimo, avendo cura di eseguire manualmente gli scavi necessari, al fine di evitare qualsivoglia danno alle radici - Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse.	28	16.177,20	6.177,20	Superamento dell'importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023	10.000,00	AMMESSO
18	COMUNE DI SCANDIANO	REGGIO EMILIA	451993_E del 09/05/2023	SCANDIANO	00441150356	Rondinara	Via Bottegare	<i>Roverella (Quercus pubescens)</i>	x	x	677/89	DM 5450/2017 ID 01/496/RE/08	36-26	S	—	- Analisi di stabilità visiva e tomografica a 1 o 2 livelli e penetrometrica in quota - Rimonda del secco - Distribuzione superficiale lapillo e compost - Riduzione della chioma nella misura del 10% circa della massa fotosintetizzante	28	5.307,00			5.307,00	AMMESSO

19	COMUNE DI BRISIGHELLA	RA	418263_E del 28/04/2023	BRISIGHELLA	00202300398	Fognano	Podere "La Valle di Ghiozzano"	<i>Quercus pubescens</i>	X	X	83/83		05-01	S	—	- Analisi di stabilità secondo protocollo V.T.A. (Visual Tree Assessment) visivo e strumentale tomografico a due livelli (colletto e fusto), comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale. - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 15% della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco. - Controllo del grado di tensionamento e di efficienza dei consolidamenti. - Direzione tecnica dei lavori di cui sopra e redazione di elaborato tecnico.	26	6.100,00			6.100,00	AMMESSO
20	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	577540_E del 14/06/2023	QUATTRO CASTELLA	00439250358	Montecavolo	Via Montegaio	<i>Quercus pubescens (filare)</i>	X		601/88	28-25		—	F	- Analisi speditiva generale e analisi della stabilità di otto esemplari arborei in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente (2023), con modalità sia visiva che strumentale penetrometrica e tomografica, comprensiva di redazione di relazione tecnica - Potatura di riforma e di rimonda della chioma e rimonda del secco di sette esemplari arborei con cippatura del materiale di risulta e distribuzione sul sito di radicazione - Direzione tecnica delle attività arboricolturali	26	11.102,00			11.102,00	AMMESSO
21	COMUNE DI TERRE DEL RENO	FE	581057_E del 15/06/2023	TERRE DEL RENO	01988940381	Sant'Agostino	Via Statale, 249	<i>Quercus robur</i>	X		74/89		30-07	—	F	- Potatura di rimonda dal secco - Ispezione visiva in quota, in particolare sulle branche esposte - Cippatura e distribuzione sul posto del materiale di risulta - Redazione relazione illustrativa e analisi fitopatologia - Realizzazione e posa in opera cartellonistica conforme alla linea grafica regionale	26	6.674,54			6.674,54	AMMESSO
22	COMUNE DI VERUCCHIO	RN	581730_E del 15/06/2023	VERUCCHIO	00392080404	Convento S. Croce – Ordine Frati Minori	Via Convento, 150	<i>Cupressus sempervirens</i>	X	X			01/L797/RN/08	S	—	- Installazione parapetto/staccionata o altra tipologia per identificazione e divieto di calpestio dell'area di protezione delle radici in base alle richieste delle Soprintendenza - Installazione di segnaletica secondo quanto previsto dal "Manuale Operativo per la segnaletica degli alberi protetti dell'Emilia Romagna"; - Progetto di fattibilità della nuova struttura di sostegno per il Cipresso	25	18.183,60	8.183,60	Superamento dell'importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023	10.000,00	AMMESSO
23	COMUNE DI TERRE DEL RENO	FE	581057_E del 15/06/2023	TERRE DEL RENO	01988940381	Sant'Agostino	Piazza Marconi	<i>Platanus x acerifolia</i>	X		74/89		30-06	S	—	- Potatura di rimonda del secco - Cippatura e distribuzione sul posto del materiale di risulta - Redazione relazione illustrativa e analisi fitopatologia Realizzazione e posa in opera cartellonistica conforme alla linea grafica regionale	25	1.566,62			1.566,62	AMMESSO
24	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	MO	566213_E del 12/06/2023	SAN CESARIO SUL PANARO	00311560361		Via San Gaetano, 200	<i>Populus nigra</i>	X		79/1991		35-23	S	—	- Analisi penetrometriche e tomografiche tramite piattaforma aerea, VTA e redazione perizia di stabilità propedeutiche alla redazione dell'aggiornamento 2024 del Piano di Gestione - Eliminazione in tree climbing dei consolidamenti esistenti; - Redazione di una nuova scheda anamnestica; - Potatura al bruno con riduzione del volume della chioma tra il 20 - 23% con piattaforma aerea da 28 m e in tree climbing - Analisi tomografiche soniche ed elettriche al colletto e fusto, VTA e redazione documento valutazione rischio fitostatico e di stabilità	25	5.863,84			5.863,84	AMMESSO
25	COMUNE DI CREVALCORE	BO	573624_E del 13/06/2023	CREVALCORE	00316400373		Via Bomporto	<i>Quercus robur (filare)</i>	X		216/88		23-19	-	F	QUERCIA 1 Analisi Stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco e riforma chioma, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Relazione tecnica annuale e coordinamento in cantiere  QUERCIA 2 Analisi Stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco e riforma chioma, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Relazione tecnica annuale e coordinamento in cantiere  QUERCIA 3 Analisi Stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco e riforma chioma, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Relazione tecnica annuale e coordinamento in cantiere  QUERCIA 4 Analisi Stabilità visiva e tomografica Consolidamento branca con sistema "Cobra" dinamico Rimonda del secco e riforma chioma, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Relazione tecnica annuale e coordinamento in cantiere  QUERCIA 6 Analisi Stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco e riforma chioma, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Relazione tecnica annuale e coordinamento in cantiere  QUERCIA 7 Analisi Stabilità visiva e tomografica Rimonda del secco e riforma chioma, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Relazione tecnica annuale e coordinamento in cantiere  QUERCIA 8 Analisi Stabilità visiva Prova di trazione Rimonda del secco e riforma chioma, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Relazione tecnica annuale e coordinamento in cantiere	24	19.964,32			19.964,32	AMMESSO
26	COMUNE DI TERRE DEL RENO	FE	581057_E del 15/06/2023	TERRE DEL RENO	01988940381	Sant'Agostino	Via Quattro Torri, 15	<i>Platanus x acerifolia</i>	X		550-90		34-06	—	F	- Potatura di rimonda del secco - Verifica in chioma del castello ed eventuale verifica strumentale - Contenimento a tutta chioma con asportazione di circa 10-15% della massa fotosintetizzante complessiva da eseguire rigorosamente su ramificazioni di piccolo diametro (massimo 10-15 cm) mediante tagli di ritorno - Ancoraggio dinamico della branca che presenta carie all'intersezione - Cippatura e distribuzione sul posto del materiale di risulta - Redazione relazione illustrativa e analisi fitopatologia Realizzazione e posa in opera cartellonistica conforme alla linea grafica	24	3.339,54			3.339,54	AMMESSO
27	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	577540_E del 14/06/2023	QUATTRO CASTELLA	00439250358	Monte Vetro	Sentiero per Monte Vetro	<i>Quercus pubescens (filare)</i>	X		601/88	28-27		—	F	- Analisi della stabilità, con modalità sia visiva che strumentale tomografica, comprensiva di redazione di relazione tecnica - Potatura di riforma e rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Direzione tecnica delle attività arboricolturali	23	3.233,00			3.233,00	AMMESSO

28	COMUNE DI RAVENNA	RA	567985_E del 12/06/2023	RAVENNA	00354730392	Borgo Montone	Via Fiume Montone Abbandonato, 451	<i>Platanus x acerifolia</i>	X		1194/94	38-24		S	—	- Analisi di stabilità strumentale sia penetrometrica (alla base e in chioma) che tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica. - Predisposizione di un sistema di protezione dell'area di radicazione attraverso la predisposizione di una recinzione costituita da paletti di legno con testa forata e corda passante per il foro medesimo, avendo cura di eseguire manualmente gli scavi necessari, al fine di evitare qualsivoglia danno alle radici - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (convenzionalmente indicata nella scheda di rilievo come "riduzione chioma ¼") associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma), riforma e rimonda del secco. - Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna. - Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse.	23	7.076,00			7.076,00	AMMESSO
29	COMUNE DI IMOLA	BO	558866_E del 08/06/2023	IMOLA	00794470377	Ponticelli	Via Canale, 37	<i>Populus nigra</i>	X	X			001/E289/BO/08	S	—	- Analisi della stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica al colletto - Potatura di ulteriore parziale riforma della chioma consistente nella riduzione del gruppo rameale non già interessato dalla capitozzatura nella misura del 10% circa della massa fotosintetizzante complessiva, diradamento nella misura del 30% circa della vegetazione avventizia emessa in seguito alle precedenti potature ed eventuale rimonda del secco mediante uso di PLE 25m e tecnica in tree-climbing, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Direzione tecnica delle operazioni arboricolturali compreso attestazione di congruità delle opere svolte	22	2.586,40			2.586,40	AMMESSO
30	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	577540_E del 14/06/2023	QUATTRO CASTELLA	00439250358	Bergonzano	Via Matildica	<i>Roverella (Quercus pubescens)</i>	X		601/88	28-26		S	—	- Analisi della stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica a due livelli e strumentale penetrometrica in quota - Potatura di riforma della chioma e rimonda del secco, comprensiva di cippatura e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Direzione tecnica delle attività arboricolturali	22	3.599,00			3.599,00	AMMESSO
31	COMUNE DI RAVENNA	RA	567985_E del 12/06/2023	RAVENNA	00354730392	San Pietro in Vincoli	Via Bertaccini, 112	<i>Quercus robur</i>	X		678/89	33-45		S	—	- Analisi di stabilità strumentale sia penetrometrica alla base e in chioma che tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica. - Predisposizione di un sistema di protezione dell'area di radicazione attraverso la predisposizione di una recinzione costituita da paletti di legno con testa forata e corda passante per il foro medesimo, avendo cura di eseguire manualmente gli scavi necessari, al fine di evitare qualsivoglia danno alle radici. - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (convenzionalmente indicata nella scheda di rilievo come "riduzione chioma ¼") associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma) e rimonda del secco. - Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna. - Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse.	22	7.076,00			7.076,00	AMMESSO
32	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	FC	577042_E del 14/06/2023	SOGLIANO AL RUBICONE	81007720402	Savignano di Rigo	Via Aia Bella	<i>Corylus colurna</i>		X			02/1779/FC/08	S	—	- Valutazione strumentale tomografica a terra e in quota - Valutazione statica con prova di trazione controllata - Consolidamento delle branche - Potatura di rimonda e di contenimento/alleggerimento nella misura del 10% della massa fotosintetizzante, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Direzione tecnica specialistica - Realizzazione e posa in opera della segnaletica conforme alla linea grafica regionale	22	9.934,90			9.934,90	AMMESSO con prescrizione: Il materiale legnoso derivante dagli interventi dovrà essere lasciato in loco o, in alternativa, dovrà essere prevista la sua cippatura e la successiva distribuzione sul terreno.
33	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	577540_E del 14/06/2023	QUATTRO CASTELLA	00439250358	Puianello	Via Valentini	<i>Quercus pubescens (filare)</i>	X		601/88	28-24		—	F	- Analisi visiva speditiva generale e analisi di stabilità di quattro esemplari arborei, in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente (2023), con modalità sia visiva che strumentale tomografica, comprensiva di redazione relazione tecnica - Potatura di rimonda di riforma della chioma e rimonda del secco comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Direzione tecnica delle attività arboricolturali	21	10.126,00			10.126,00	AMMESSO
34	COMUNE DI RAVENNA	RA	567985_E del 12/06/2023	RAVENNA	00354730392	San Michele	Via Viazza di Sotto, 43	<i>Quercus petrae</i>	X		1194/94	38-23		S	—	- Analisi di stabilità strumentale sia penetrometrica alla base e in chioma che tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica. - Predisposizione di un sistema di protezione dell'area di radicazione attraverso la predisposizione di una recinzione costituita da paletti di legno con testa forata e corda passante per il foro medesimo, avendo cura di eseguire manualmente gli scavi necessari, al fine di evitare qualsivoglia danno alle radici. - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (convenzionalmente indicata nella scheda di rilievo come "riduzione chioma ¼") associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma), rimonda del secco ed eliminazione dei rampicanti. - Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna. - Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse.	21	7.686,00			7.686,00	AMMESSO
35	COMUNE DI REGGIOLO	RE	580689_E del 15/06/2023	REGGIOLO	00440760353	Brugneto	Via Strada Berna, 2-4	<i>Quercus robur (gruppo)</i>	X		601/88	28-41			G	Su n. 2 esemplari: - Analisi di stabilità con modalità visiva strumentale sia tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva (convenzionalmente indicata nella scheda di rilievo come "riduzione chioma ¼") associando il taglio di ritorno in schiena (terzo inferiore e mediano della chioma) al taglio di selezione tra equivalenti (terzo superiore della chioma), riforma e rimonda del secco. - Predisposizione di adeguata cartellonistica esplicativa in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboricolturali comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse.	21	11.163,00			11.163,00	AMMESSO
36	COMUNE DI SCANDIANO	REGGIO EMILIA	451993_E del 09/05/2023	SCANDIANO	00441150356	Fellegara	Via delle Querce	<i>Roverella (Quercus pubescens)</i>	X	X	112/92		36-17	S	—	- Analisi di stabilità visiva e tomografica a 1 o 2 livelli - Rimonda del secco - Riduzione della chioma nella misura del 15% circa della massa fotosintetizzante - Verifica consolidamenti	21	3.904,00			3.904,00	AMMESSO
																- VTA e Tomografia su n°4 querce Quercus robur n°1 Rimonda del secco – rifilatura precedenti tagli – riduzione chioma (nord-sud) Quercus robur n°2 Rimonda del secco - eliminazione di due branche - rifilatura precedenti tagli - riduzione chioma (nord-sud) - ancoraggio branca con tirante Quercus robur n° 3 Rimonda del secco – rifilatura precedenti tagli – riduzione chioma (nord-sud) Quercus robur n° 4 Rimonda del secco – rifilatura precedenti tagli – riduzione chioma (nord-sud) Quercus robur n° 5 Rimonda del secco - eliminazione di due branche - rifilatura precedenti tagli - riduzione chioma (nord-sud) - ancoraggio branca con tirante Quercus robur n° 6 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - riduzione chioma (nordsud) Quercus robur n° 7 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - asportazione rami appesi - riduzione chioma (est-ovest)						

37	COMUNE DI CARPI	MO	573171_E del 13/06/2023	CARPI	00184280360	Fassi	Stradello Fassi	Quercus robur	X		DPGR 677/89		32-02	F	—	Quercus robur n° 8 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - asportazione rami appesi - riduzione chioma (est-ovest) Quercus robur n° 9 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - asportazione rami appesi - riduzione chioma (est-ovest) Quercus robur n° 10 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - asportazione rami appesi - riduzione chioma (est-ovest) Quercus robur n° 11 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - ancoraggio branca con tirante - riduzione chioma (est-ovest) Quercus robur n° 12 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - asportazione rami appesi - riduzione chioma (est-ovest) Quercus robur n° 13 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - asportazione rami appesi - riduzione chioma (est-ovest) Quercus robur n° 14 Rimonda del secco - eliminazione rami avventizi fusto - rifilatura precedenti tagli - ancoraggio branca con tirante - riduzione chioma (est-ovest)	20	20.930,69	930,69	superamento oen importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023	20.000,00	AMMESSO
38	COMUNE DI CAVRIAGO	RE	578053_E del 14/06/2023	CAVRIAGO	00446040354	Cavriago	Via Repubblica, 3	Cedrus atlantica	X		601/88		28-10	S	—	- Controllo e rimozione delle eventuali porzioni di chioma disseccate - Distribuzione di biostimolanti, acidi umici e acidi fulvici al terreno - Cippatura del materiale di risulta e distribuzione in loco	20	2.257,00		2.257,00	AMMESSO	
39	COMUNE DI CORREGGIO	RE	536733_E del 01/06/2023	CORREGGIO	00341180354	Frazione di Canolo	Via del Medico	Quercus robur	X	X	139/2021	RED0375042674	RED0375042674	S	—	- Analisi della stabilità con modalità sia visiva che tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica - Potatura di riduzione della chioma nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva da condursi sul profilo esterno della massa ramale secondo la tecnica del taglio di ritorno su epiloni, comprensiva di eventuale rimonda del secco e cippatura del materiale di risulta con successiva distribuzione nell'area protetta da recinzione - Controllo del grado di efficienza e tensionamento dei consolidamenti - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboreicole	20	4.245,60		4.245,60	AMMESSO	
40	COMUNE DI NONANTOLA	MO	572941_E del 13/06/2023	NONANTOLA	00237070362		Via Sebenico	Quercus robur (filare)	X		99/89		36-05	—	F	QUERCIA 1 Analisi di stabilità visiva Potatura riduzione 10% Rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Controllo consolidamento Coordinamento in cantiere e relazione tecnica annuale QUERCIA 2 Analisi di stabilità tomografica Rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Controllo consolidamento Coordinamento in cantiere e relazione tecnica annuale QUERCIA 3 Analisi di stabilità visiva Rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma Coordinamento in cantiere e relazione tecnica annuale QUERCIA 4 Analisi di stabilità visiva Rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma	20	11.804,72		11.804,72	AMMESSO	
41	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	MO	566213_E del 12/06/2023	SAN CESARIO SUL PANARO	00311560361		Via Imperiale	Quercus robur	X		79/1991		35-24	S	—	- Potatura mediante tagli di ritorno e di selezione mirati ed eliminazione dei rami in sovrannumero o mal disposti, con cippatura della risulta e distribuzione in loco - redazione di una nuova scheda anamnestica; - Inoculazione a settembre-ottobre di prodotti biologici per biostimolazione radicale: n. 1 intervento con Tricum, Nutribio N 9.0.0, BIOSEED	20	2.465,00		2.465,00	AMMESSO	
42	COMUNE DI BUDRIO	BO	575100_E del 14/06/2023	BUDRIO	00469720379	Mezzolara - Parco Villa Rusconi	Via Lumaca, 9	Platanus acerifolia	X	X	139/2021	04/B249/BO/08		S	—	- Potatura di riduzione nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco - Analisi della stabilità con modalità sia visiva che tomografica come da Piano quinquennale	18	6.283,00		6.283,00	AMMESSO con prescrizione: rimozione della panchina che si trova all'interno della ZPA	
43	COMUNE DI FANANO	MO	581074_E del 15/06/2023	FANANO	00562780361	Lago di Pratignana		Fagus sylvatica		X			01/D486/MO/08	S	—	- Controllo dello stato di efficienza e funzionalità dei consolidamenti realizzati nel 2022 - Analisi della stabilità in ossequio alle prescrizioni derivate dal controllo precedente (2023), presumibilmente con modalità sia visiva che strumentale tomografica a due livelli comprensiva di redazione del relativo elaborato peritale	18	1.981,28		1.981,28	AMMESSO	
44	COMUNE DI POGGIO RENATICO	FE	580059_E del 15/06/2023	POGGIO RENATICO	00339480386		Via XX Settembre, 74/A	Fraxinus excelsior	X		678/89	33-55		S	—	- Analisi di stabilità con modalità visiva strumentale sia tomografica al colletto, comprensiva di redazione di relazione tecnica - Potatura di rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Controllo ed eventuale tensionamento dei consolidamenti già in essere - Direzione tecnica delle previste lavorazioni agronomiche e arboreicole comprensiva di redazione di un certificato di conformità tecnica delle stesse.	18	5.990,20		5.990,20	AMMESSO	
45	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	RE	577540_E del 14/06/2023	QUATTRO CASTELLA	00439250358	Montecavolo	Via Calatafimi, 65	Roverella (Quercus pubescens)	X		1078/96	39-09		S	—	- Analisi della stabilità con modalità sia visiva che strumentale tomografica - Verifica consolidamenti e potatura di riforma e rimonda del secco, comprensiva di cippatura e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Direzione tecnica delle attività arboreicole	18	3.599,00		3.599,00	AMMESSO	
46	COMUNE DI BUDRIO	BO	575100_E del 14/06/2023	BUDRIO	00469720379	Vigorso	Via 36 Martiri, 3	Platanus hybrida	X	X	216/88	02/B249/BO/08	23-05	S	—	- Potatura di riduzione nella misura di circa il 10% della massa fotosintetizzante complessiva e rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Analisi della stabilità con modalità sia visiva che tomografica come da Piano quinquennale	17	6.575,80		6.575,80	AMMESSO	
47	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MODENA	577666_E del 14/06/2023	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Mostino	Quercia (Quercus sp.)	X		1078/96		39-15	S	—	- Potatura di contenimento di intensità pari al 10% della massa fotosinteticamente attiva. - Controllo visivo ed analisi dei risultati ottenuti con il trattamento radicale eseguito nel 2023, sulla base di ciò affinare le modalità d'intervento ed eseguirlo sul 100% dell'apparato radicale. - Arieggiamento del terreno e trattamento con biostimolanti sul restante 50% dell'apparato radicale.	16	7.661,60		7.661,60	AMMESSO	
48	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	BO	540699_E del 05/06/2023	ZOLA PREDOSA	01041340371	Madonna dei Prati	Via Scuderie	Quercus robur (filare)	X		641/88		29-06 / 26-05 / 29-04 / 29-02	—	F	- Aggiornamento analisi di stabilità speditive - Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale penetrometrica di dieci - Analisi di stabilità con metodologia V.T.A. visiva e strumentale tomografica di cinque esemplari - Analisi di stabilità con metodologia a trazione controllata di un esemplare compreso assistenza di mezzo elevatore e/o tree climber specializzato - Potatura di riduzione della chioma (taglio di ritorno su epitono), comprensiva di rimonda del secco per dieci esemplari - Relazione tecnica conclusiva	16	12.627,00		12.627,00	AMMESSO con prescrizione: realizzazione del censimento degli alberi soggetti a tutela con indicazione degli esemplari oggetto degli interventi	

49	COMUNE DI NONANTOLA	MO	513467_E del 25/05/2023	NONANTOLA	00237070362	La Grande	Via Guercinesca Ovest	<i>Ulmus laevis</i>	X		112/92		36-04	S	—	- Analisi di stabilità tomografica a due livelli - Potatura di riduzione chioma 10%, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Controllo consolidamento - Coordinamento di cantiere e relazione tecnica annuale	16	5.004,44			5.004,44	AMMESSO
50	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BOLOGNA	538330_E del 05/05/2023	SAN LAZZARO DI SAVENA	00754860377	Idice	Via Andreoli	<i>Roverella (Quercus pubescens)</i>	X		139/2021		BOH9455042137	S	—	Analisi della stabilità con modalità visiva e tomografica sia al colletto che alla corona, comprensiva di relazione tecnica.	16	761,28			761,28	AMMESSO
51	COMUNE DI TRAVERSETOLO	PR	578039_E del 14/06/2023	TRAVERSETOLO	00220040349	Mamiano	Via Fondazione Magnani Rocca, 4	<i>Cedrus atlantica</i>	X		—	08/L346/PR/08	—	S	—	- Integrazione del cippato all'interno della fascia di rispetto - Concimazioni mediante inoculo di ceppi del fungo antagonista Trichoderma spp. e micorrize, associati a estratti di alghe (due interventi/anno) - Rimonda delle parti secche con lavorazione in fune, compreso lo smaltimento dei residui legnosi - Ricontrollo delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità - Supervisione e coordinamento tecnico all'esecuzione degli interventi	16	7.962,00			7.962,00	AMMESSO
52	COMUNE DI TRAVERSETOLO	PR	578039_E del 14/06/2023	TRAVERSETOLO	00220040349	Mamiano	Via Fondazione Magnani Rocca, 4	<i>Sequoia sempervirens</i>	X		—	07/L346/PR/08	—	S	—	- Concimazioni mediante inoculo di ceppi del fungo antagonista Trichoderma spp. e micorrize, associati a estratti di alghe (due interventi/anno) - Ricontrollo delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità - Supervisione e coordinamento tecnico all'esecuzione degli interventi	16	4.636,00			4.636,00	AMMESSO
53	COMUNE DI TRAVERSETOLO	PR	578039_E del 14/06/2023	TRAVERSETOLO	00220040349	Mamiano	Via Fondazione Magnani Rocca, 4	<i>Platanus acerifolia</i>	X		—	04/L346/PR/08	—	S	—	- Integrazione del cippato all'interno della fascia di rispetto - Concimazioni mediante inoculo di ceppi del fungo antagonista Trichoderma spp. e micorrize, associati a estratti di alghe (due interventi/anno) - Rimonda delle parti secche con lavorazione in fune, compreso lo smaltimento dei residui legnosi - Ricontrollo delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità - Supervisione e coordinamento tecnico all'esecuzione degli interventi	16	6.884,00			6.884,00	AMMESSO
54	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	MO	566213_E del 12/06/2023	SAN CESARIO SUL PANARO	00311560361		Via Pioppe, 177	<i>Quercus pubescens</i>	X	X	79/1991	DM 5450/2017 IO 01/H794/MO/08	35-27	S	—	- Leggera rimonda del secco, con cippatura della risulta e distribuzione in loco	15	1.159,00			1.159,00	AMMESSO
55	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	BOLOGNA	538312_E del 05/05/2023	SAN LAZZARO DI SAVENA	00754860377	Scardellina	Via Gaibola	<i>Quercus pubescens</i>	X		139/2021		BOH9455042136	S	—	- Analisi della stabilità con modalità sia visiva che tomografica al colletto, comprensiva di relazione tecnica - Rimonda del secco con cippatura e distribuzione in loco del cippato - Direzione tecnica delle previste lavorazioni arboreicole e relazione di conformità	15	3.474,56			3.474,56	AMMESSO
56	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	PARMA	308061_E del 30/03/2023	SALSOMAGGIORE TERME	00201150349	San Nicomede	Via per Faenza	<i>Morus alba</i>	X		677/1989	32-29	—	G	—	- Potature di riqualificazione alberi con il intervento di ricostruzione della chioma, con potatura verde di selezione con alleggerimento e riduzione se necessario, rimonda dal secco fisiologico, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Controllo cavi di consolidamento - Concimazioni fosfopotassiche 30.20 con palo iniettore e motopompa nei mesi di aprile e settembre - Riqualificazione della rizosfera con inoculo di micorrize, alghe e batteri della rizosfera - Riqualificazione della rizosfera con inoculo di micorrize, alghe e batteri della rizosfera a fine maggio - Monitoraggio tecnico fitopatologico - Hyphantria cunea e prescrizione interventi di difesa se necessari - Interventi di lotta microbiologica contro Hyphantria cunea e asportazione meccanica nidi se necessario	14	4.880,00			4.880,00	AMMESSO con prescrizione: il materiale legnoso derivante dagli interventi dovrà essere lasciato in loco o, in alternativa, dovrà essere prevista la sua cippatura e la successiva distribuzione sul terreno. L'area dovrà essere circoscritta ed interdetta al calpestio o al transito di mezzi (fatto salvo il transito all'accesso della proprietà)
57	COMUNE DI CESENA	FC	411765_E del 27/04/2023	CESENA	00143280402	San Vittore	San Vittore, 2208	<i>Cedrus libanotica</i>	X		420/88	27-01		S	—	- Valutazione statica visiva; - Ricalibratura e manutenzione del puntello di consolidamento; - Potatura di rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma	13	6.100,00			6.100,00	AMMESSO
58	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MODENA	577666_E del 14/06/2023	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Mombrina, 17	<i>Quercia (Quercus sp.)</i>	X		1078/96		39-14	S	—	- Intervento di potatura di rimonda del secco, comprensiva di cippatura del materiale vegetale di risulta - Analisi di stabilità con modalità visiva e strumentale sia tomografica al colletto e di redazione del relativo elaborato peritale	13	2.870,66			2.870,66	AMMESSO
59	COMUNE DI CORNIGLIO	PR	579698_E del 15/06/2023	CORNIGLIO	00243110343	Graiana Chiesa	Via Pieve di San Nicolò	<i>Quercus cerris</i>	X		550/1990	34-26	PRD0265034443	S	—	- VTA, tomografia al colletto e in quota; - Potatura di rimonda del secco - Potatura di diradamento e leggero contenimento con asportazione del 5/10% massimo della massa fotosintetizzante - Rimozione delle infestanti arbustive ed arboree e contenimento dell'edera che si sviluppa sul fusto fino a 6 m dal suolo - Cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Realizzazione e posa in opera cartellonistica conforme alla linea grafica regionale	12	6.961,81			6.961,81	AMMESSO
60	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MODENA	577666_E del 14/06/2023	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Mombrina, 19 A/B	<i>Quercia (Quercus sp.)</i>	X		1078/96		39-06	S	—	- Analisi visiva e strumentale con tomografia sonica al colletto - Potatura di contenimento di circa il 10% a carico delle branche più sbilanciate in modo da favorire l'emissione di vegetazione interna; controllo ed eventuale tensionamento del cablaggio.	12	2.694,00			2.694,00	AMMESSO
61	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MODENA	577666_E del 14/06/2023	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366		Via Mombrina "Quercia del Graziosi"	<i>Roverella (Quercus pubescens)</i>	X		1078/96		39-07	S	—	- Analisi di stabilità visiva e strumentale con utilizzo di tomografo comprensiva di relazione tecnica. - Valutazioni visive dell'apparato radicale trattato nel 2023 per valutare i risultati raggiunti - Risanamento del restante 70% con le medesime modalità adottate nel 2023 raffinate in seguito alle conclusioni ottenute in fase di valutazione della parte distale della chioma; - Potatura di contenimento di circa il 10% a carico della parte distale della chioma verde	12	13.658,39	3.658,39	Superamento dell'importo massimo concedibile come da DGR n. 117/2023	10.000,00	AMMESSO
62	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MODENA	577666_E del 14/06/2023	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366	Ca' Zingarella	Via Friuli, 80	<i>Quercia (Quercus sp.)</i>	X		1078/96		39-16	S	—	- Analisi di stabilità visiva e strumentale con utilizzo di tomografo al colletto, comprensiva di relazione tecnica	12	750,79			750,79	AMMESSO
63	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	MODENA	577666_E del 14/06/2023	SAVIGNANO SUL PANARO	00242970366	Sant'Anastasia	Via Castello, 22	<i>Quercia (Quercus sp.)</i>	X		1078/96		39-09	S	—	- Analisi visiva e strumentale con tomografia sonica al colletto	12	1.897,59	1.146,80		750,79	AMMESSO
64	COMUNE DI CERVIA	RA	577179_E del 14/06/2023	CERVIA	00360090393	Castiglione di Ravenna	Via Ragazzena, angolo Via Viazza	<i>Esemplari di Quercus robur nel Bosco del Duca d'Attems</i>	X		323/86 - 964/86	11-01	—	G	—	- Interventi sugli esemplari di farnia ( <i>Quercus robur</i> ) tutelati di eliminazione di branche compromesse, eliminazione rampicanti, riduzione della chioma ¼ rimonda del secco comprensivo di raccolta e cippatura del materiale di risulta in loco - Direzione tecnica dei lavori e redazione relazione tecnica di conformità al piano di gestione esistente	6	20.000,00			20.000,00	AMMESSO con prescrizione: gli interventi dovranno essere effettuati solo sugli esemplari di farnia oggetto di tutela

65	COMUNE DI BOLOGNA	BO	579493_E del 15/06/2023	BOLOGNA	01232710374	Via Rigosa, 15	<i>Tilia sp.</i>		1194/94	38-14	F	- Potatura di rimonda del secco, comprensiva di cippatura materiale vegetale di risulta e distribuzione nell'area occupata dalla proiezione della chioma - Diradamento su tutti i 26 tigli e consolidamento delle branche di 7 tigli	0	20.000,00	0,00	NON AMMESSO in quanto la documentazione presentata non è conforme a quanto previsto dal bando ai sensi della DGR n. 117/2023 Allegato 1 - punto 5.1 lettera b)	
66	COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	BO	576196_E del 14/06/2023	LIZZANO IN BELVEDERE	01025300375	Cà Vighi	<i>Quercus sp.</i>	X	678/89	33-11	S	- Rimonda del secco	0	8.800,00	0,00	NON AMMESSO in quanto la Ditta esecutrice non possiede nessuna delle certificazioni richieste secondo quanto previsto dal bando ai sensi della DGR n. 117/2023 Allegato 1 - punto 5.1 lettera c). L'importo è comunque decisamente fuori mercato per la tipologia di intervento necessaria	
67	COMUNE DI FORLI'	FC	517800_E del 26/05/2023	FORLI'	00606620409	Carpinello	<i>Platanus orientalis</i>	X	01/D704/FC/08		S	- Parere negativo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	—	1.830,00	0,00	NON AMMESSO in quanto il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste non ha rilasciato il parere positivo secondo quanto previsto dal bando ai sensi della DGR n. 117/2023 Allegato 1 - punto 5.2	
68	PROVINCIA DI PARMA	PR	581481_E del 15/06/2023	COLORNO	80015230347	Reggia di Colorno	<i>Zelkova carpinifolia</i>	X	01/C904/PR/08	—	S	- Analisi biomeccanica strumentale di terzo livello con utilizzo di tomografo sonico con rilievo al colletto e al fusto e produzione di relazione di perizia tecnica; - Potature di riqualificazione della chioma e messa in sicurezza dell'area a seguito di lettura del rilievo della indagine tomografica, comprensiva di nolo di macchina operatrice provvista di operatore di congrua misura, materiali di consumo, manodopera specializzata tecnici ETW, pulizia e conferimento materiale di risulta, comprensivo di oneri di smaltimento. La potatura sarà così articolata: rimonda dal secco, asportazione dei rami di terzo ordine cariati o cavitati e alleggerimento su indicazione dei risultati del rilievo dell'analisi con tomografo sonico; riequilibrio chioma; - Riquilibratura della rizosfera mediante rinnovo del profilo pedologico con uso di Air Spade: asportazione terreno compattato stesura di nuovo terriccio vegetale alleggerito e concimato e successivamente inoculato con biostimolatori e Tricoderma sp., controllo pendenze al fine di eliminare eventuali ristagni idrici. Per una corona circolare ampia 300 mq comprensivo di nolo e trasporto motocompressore in loco, materiali di consumo (carburanti, ammendanti, etc) manodopera specializzata Tecnici ETW, smaltimento a discarica e riporto terriccio nella misura indicata in relazione; - Concimazioni fosfotossiche 30.20 con palo iniettore alimentato da motopompa nella dose di 200 ml/100 l acqua/100 mq - per 300 mq nel mese di aprile e settembre	—	9.940,00	0,00	NON AMMESSO in quanto la domanda non è stata presentata dall'Ente beneficiario secondo quanto previsto dal bando ai sensi della DGR n. 117/2023 Allegato 1 punto 2.1	
														546.815,27	40.967,80	465.277,47	