

TIPO DI OPERAZIONE 4.4.01 “RIPRISTINO DI ECOSISTEMI”

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI GENERALI E SPECIFICHE

A. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I sentieri devono essere realizzati in ghiaia o stabilizzato e al massimo possono avere una larghezza di 1,50 m.

I teli in plastica della pacciamatura devono essere completamente rimossi e smaltiti entro il termine dei lavori.

I cartelli che verranno installati devono contenere il logo del PSR 2014-2020 e devono ottemperare a quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1630/16.

Le aree oggetto di intervento devono essere rese accessibili al pubblico.

B. PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTI I PROGETTI RICADENTI NELLE AREE PROTETTE E NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva autoctona presente in loco se non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento.

Adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie per minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali, da macchinari e automezzi, di sostanze inquinanti.

Provvedere al termine dei lavori allo smantellamento delle aree e delle piste di cantiere, attraverso il ripristino dei luoghi e provvedere all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti.

Rispettare le prescrizioni contenute nelle Valutazioni di incidenza.